WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, tel. 89 535 76 84, fax 89 526 44 39
e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl
NIP: 739 345 29 02 BGK O/Olsztyn 72 1130 1189 0025 0151 0420 0004

Znak sprawy: SZP.260.12.26

Olsztyn, dnia 19.11.2026 r.

WYJAŚNIENIA

Dotyczy postępowania p.n.: „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących, uruchomieniem, przeprowadzeniem testów akceptacyjnych oraz zapewnieniem konserwacji, bezpłatnych przeglądów i gwarancji".

Zamawiający informuje, że w dniu 18.11.2026r. wpłynął wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Wniosek wpłynął po upływie terminu określonego w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793), zwanej dalej „Pzp".
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 3 Pzp, postanawia udzielić wyjaśnień.

Pytanie nr 1:
„W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w punkcie 2 „Prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót głównych", w pozycji 1 wskazano obowiązek wykonania projektu wraz z instrukcją współpracy ruchowej SZR z siecią energetyki zawodowej oraz uzgodnienia z zakładem energetycznym. Prosimy o potwierdzenie, czy zakres zamówienia obejmuje również dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR), współpracującego z agregatem prądotwórczym, czy też obowiązek Wykonawcy ogranicza się do opracowania dokumentacji projektowej, instrukcji współpracy ruchowej i uzyskania wymaganych uzgodnień? W przypadku wymogu wykonania układu SZR prosimy o wskazanie wymaganej konfiguracji oraz miejsca jego zabudowy."

Odpowiedź:
Tak, zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR), współpracującego z agregatem prądotwórczym.
Wymagana konfiguracja układu SZR powinna być dostosowana do parametrów technicznych zaoferowanego agregatu prądotwórczego oraz istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej obiektu, zapewniając prawidłową i bezpieczną współpracę z siecią energetyki zawodowej.
Miejscem zabudowy układu SZR będzie lokalizacja przy istniejącym złączu kablowym budynku głównego WMODR.

Pytanie nr 2:
„Prosimy o doprecyzowanie zakresu bezpłatnych testów tygodniowych, miesięcznych i rocznych przez pierwsze 24 miesiące oraz przeglądów serwisowych przez okres minimum 3 lat. Czy czynności te mają być wykonywane przez serwis Wykonawcy, czy część z nich może wykonywać personel Zamawiającego? Czy koszt materiałów eksploatacyjnych, takich jak olej, filtry i płyny, również ma być uwzględniony w cenie oferty?"

Odpowiedź:

Wszystkie czynności związane z przeprowadzaniem bezpłatnych testów tygodniowych, miesięcznych i rocznych przez pierwsze 24 miesiące oraz przeglądów serwisowych przez okres minimum 3 lat muszą być wykonywane przez serwis Wykonawcy. Koszty wszystkich materiałów eksploatacyjnych, w tym oleju, filtrów i płynów, muszą być uwzględnione w cenie oferty.

p.o. DYREKTORA
Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
Mateusz Cygan

.....

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu