WÓJT GMINY
BORZĘCIN

Nasz znak: IZP.7226.67.2026

Borzęcin, dn. 24.09.2026r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2025 r. poz. 889, z 2026 r. poz. 815, 982), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Borzęcin, Borzęcin 583G, 32-825 Borzęcin**, o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej nr 250005K „Borzęcin Górny – Centrum", położonej na działce nr 5082 w miejscowości Borzęcin ziemnej instalacji zasilania rezerwowego (niskiego napięcia) z agregatu prądotwórczego dla budynku OSP w Borzęcinie Górnym,

## POSTANAWIAM

wyrazić zgodę na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej nr 250005K „Borzęcin Górny – Centrum", położonej na działce nr 5082 w miejscowości Borzęcin ziemnej instalacji zasilania rezerwowego (niskiego napięcia) z agregatu prądotwórczego dla budynku OSP w Borzęcinie Górnym, pod warunkami:

1. Lokalizację ziemnej instalacji zasilania rezerwowego (niskiego napięcia) dla budynku OSP w Borzęcinie Górnym w pasie drogi gminnej nr 250005K zlokalizować w miejscu oznaczonym na załączonej mapie do wniosku.
2. Przekroczenie poprzeczne drogi gminnej ziemną instalacją zasilania rezerwowego (niskiego napięcia) wykonać należy przepychem lub przewiertem, bez naruszenia nawierzchni jezdni i posadowić w rurze osłonowej.
3. Lokalizację ziemnej instalacji zasilania rezerwowego (niskiego napięcia) zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinna odpowiadać infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą lub ruchem drogowym (Dz. U. z 2022 r, poz. 1518) oraz sztuką inżynierską.
4. Lokalizacja ziemnej instalacji zasilania rezerwowego (niskiego napięcia) w pasie drogi gminnej nie może zmniejszyć stateczności i nośności podłoża, nawierzchni oraz urządzeń odwadniających. Jeżeli w pasie drogi zamontowane zostaną urządzenia związane z projektowaną siecią elektroenergetyczną powinny być one odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem związanym z ruchem drogowymi oznakowane.
5. Urząd Gminy w Borzęcinie zastrzega sobie prawo do odszkodowania za ewentualne szkody wynikłe podczas lokalizacji ziemnej instalacji zasilania rezerwowego (niskiego napięcia).
6. Po zakończeniu robót pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego. Przywracając pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności należy odtworzyć poszczególne, zajęte na czas prowadzenia robót elementy pasa drogowego (pobocza, rowu, zieleni, jezdni, oznakowania itp.).
7. Inwestor/Wykonawca robót udzieli Gminie Borzęcin gwarancji na prowadzone roboty w pasie drogowym na okres 24 miesięcy od daty odbioru.
8. Zezwolenie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu trzech lat od daty jego wydania ziemna instalacja zasilania rezerwowego (niskiego napięcia) dla budynku OSP w Borzęcinie Górnym nie zostanie wykonana.

## UZASADNIENIE


Od szczegółowego uzasadnienia odstąpiono, gdyż decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony.

## POUCZENIE

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego.
2. **Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na rozpoczęcie robót i zajęcie pasa drogowego.** Po dokonaniu czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego **Strona zobowiązana jest przed rozpoczęciem robót budowlanych uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym** stosownie do art. 47 ust. 4 Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.) i art. 40 Ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity z 2025 r. poz. 889, z 2026 r. poz. 815, 982).
3. Za prowadzenie robót w pasie drogi gminnej bez zgody zarządcy drogi, zostaną naliczone kary przewidziane w cytowanej wyżej ustawie.
4. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) wydanie zezwolenia na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie podlega opłacie skarbowej.
5. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Borzęcin, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
7. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT
mgr Paweł Kutek

Otrzymują:
1. Gmina Borzęcin, Borzęcin 583G, 32-825 Borzęcin
2. UG – a/a




legenda

ZK złącze dla lokalizacji i przyłączenia agregatu
ZKA1 złącze agregatowe budynku OSP
ZKA2 złącze agregatowe budynku GOK
ZKA3 złącze agregatowe magazynu obronności
ZKA4 złącze agregatowe budynku Sołtysa
ZKA5 złącze agregatowe budynku szkoły (stara część)
ZKA6 złącze agregatowe budynku szkoły (nowa część)
trasa kablowa agregatu niskiego napięcia

Załącznik nr 1
do decyzji/~~postanowienia~~/~~pisma~~
znak: IZP. 7226.67.2026
z dnia 24.09.2026 r.

(WÓJT)
mgr Paweł Kułak

PROJEKT TECHNICZNY
ZASILANIE REZERWOWE DLA BUDYNKÓW SZKOŁY,OSP,GOK, MOC, SOŁTYSÓWKI W BORZĘCINIE
BORZĘCIN, 32-825 BORZĘCIN, DZIAŁKA NR 3595,4317, 4373, 4316, 5122, 5082

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inwestor: URZĄD GMINY W BORZĘCINIE, BORZĘCIN 593G, 32-825 BORZĘCIN | | | | Format: A3 |
| Projektant: mgr inż. Łukasz Grudzień upr. nr MAP/0033/PWBE/19 | Data: 09.2026r | Podpis: | Branża: ELEKTRYCZNA | Skala: |
| Sprawdzający: | | | Rysunek: LOKALIZACJA ZKA | Nr rys. E1 |