Wartość kosztorysowa	**0,00**
Słownie: zł	

Przedmiar

Obiekt	ROZBUDOWA INSTALACJI – MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO O MOCY 40kW DLA POTRZEB ZASILANIA REZERWOWEGO BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM REHABILITACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZĘCINIE
Lokalizacja	Borzęcin 591, 32-823 Borzęcin
Inwestor	Urząd Gminy w Borzęcinie, Borzęcin 583E, 32-825 Borzęcin

Przedmiar

ROZBUDOWA INSTALACJI – MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO O MOCY 40kW DLA POTRZEB ZASILANIA REZERWOWEGO BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM REHABILITACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZĘCINIE

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wykonanie WLZ od szafy licznikowej do szafy ZSZR i agregatu		
1	KNR 4-03 1114/04	Demontaż przewodów o przekroju do 240mm2 z rur instalacyjnych	m	8
2	KNNR 5 0701/02	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III		
		0,4*1,4*20	m3	11,2
		razem	m3	11,2
3	KNNR 5 0716/03	ANALOGIA - Układanie kabli w ziemi - Kabel YKXS 5 x 25 mm	m	6
4	KNNR 5 0716/01	ANALOGIA - Układanie kabli w ziemi - Kabel YKXS 7 x 2,5 mm	m	6
5	KNNR 5 0716/03	ANALOGIA - Układanie kabli w ziemi - Kabel YKXS 4 x 240 mm	m	6
6	KNNR 5 0716/03	ANALOGIA - Układanie kabli w ziemi - Kabel YKYżo 1 x 120 mm	m	6
7	KNNR 5 0702/02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III		
		0,4*1,4*20	m3	11,2
		razem	m3	11,2
8	KNNR 5 0726/04	ANALOGIA - Zarobienie końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 240 mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	40
9	Kalkulacja indywidualna	Montaż agregatu 40kW na płycie betonowej	kpl	1
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż złącza ZSZR na fundamencie z automatyką SZR oraz złącza kompensatora	kpl	1
11	Kalkulacja indywidualna	Rozruch, konfiguracja agregatu	kpl	1
12	KNNR 5 0605/05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii III	m	15
13	Kalkulacja indywidualna	Przeniesienie przekładników i uruchomienie zasilania istniejącego kompensatora dynamicznego LKD 10 z ZKA	kpl	1
14	KNP 18-13 1302/01	ANALOGIA - Pomiar rozdzielnic i kabli	szt	1
		Montaż ogrodzenia		
15	KNR 13-12 1602/01	ANALOGIA - Montaż ogrodzenia panelowego do wysokości 1,7 metra z furtką wokół agregatu - 20 metrów bieżących		
		20*1,7	m2	34
		razem	m2	34