AGREGAT

wewnętrzne zabezpieczenia zwarciowe

SmartGen

Ru<10Ω

ZK

3xLK

80A 80A 80A 80A 80A

125A

Wtyk odbiornikowy 5P

proj. N2XH-J 4x25 3 metry

ZKA1

Zespół Szkolno - Przedszkolny Bielcza

Istniejący rozłącznik głowny

Istniejące złacze pomiarowe

kWh

3f

400/230V

80A

rozdzielnia główna

RG

Fotowoltaika

Magazyn energii

Agregat

Sieć

Odejście

proj. N2XH-J 4x25 12metrów

proj. N2XH-J 4x25 12metrów

Wyłącznik ppoż. zasilania agregatowego

ZKA

Publiczne przedszkole w Bielczy

Istniejące złacze pomiarowe

Istniejący rozłącznik głowny

kWh

3f

400/230V

rozdzielnia główna

RG

Fotowoltaika

Magazyn energii

Agregat

Sieć

Odejście

proj. YAKXS 4x35 40 metrów

proj. N2XH-J 4x16 9 metrów

proj. N2XH-J 4x16 9 metrów

Na obudowie szafki i w szafce obok aparatów umieścić tabliczki / naklejki

WYŁĄCZNIK AGREGATU

Starium, obiekt, adres: PROJEKT TECHNICZNY

ZASILANIE REZERWOWE DLA BUDYNKU SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W BIELCZY

BIELCZA, 32-824 BIELCZA, DZIAŁKA NR 2414/1

Inwestor: URZĄD GMINY W BORZĘCINIE, BORZĘCIN 583G, 32-825 BORZĘCIN				Formatka: A3
Projektant: mgr inż. Łukasz Grudzień upr. nr MAP/0039/PWBE/18	Data: 09.2026r	Podpis:	Branża: ELEKTRYCZNA	Skala:
Sprawdzający:			Rysunek: Schemat ideowy zasilania budynku Szkoły i Przedszkola	Nr rys.: E2