Przedmiar robót

Projekt instalacji zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego dla Remizy OSP w Bielczy, Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty elektryczne**

Kod CPV: **45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne**
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Inwestor: **Gmina Borzęcin, Borzęcin 583C, 32-825 Borzęcin**

Wykonawca: **ELECTRIC CONCEPT ŁUKASZ GRUDZIEŃ, WŁOSZYN 3A, PL-32-820, SZCZUROWA**

Data opracowania:
2026-09-18

Autor opracowania:
Łukasz Grudzień

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Projekt instalacji zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego dla Remizy OSP w Bielczy, Budynku Wielofunkcyjnego w Bielczy**		
1	Element	**Wykonanie zasilania złącza ZKA1, ZKA2 i ZK**		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącego kabla WLZ o przekroju do 35 mm2 od złącza licznikowego, 15 metrów	M	15
1.2	AT 17/103/2	Wiercenie otworów o głębokości do 40·cm techniką diamentową w cegle, otwór o średnicy 80·mm	szt.	2
1.3	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm	m	75
1.4	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel N2XH 4x25mm2	m	23
1.5	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel N2XH 4x16mm2	m	50
1.6	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel LYx16 mm2	m	20
1.7	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel N2XH 5x6 mm2 do kompresora dynamicznego LKD 10	m	10
1.8	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel N2XH 3x2,5 mm2 do kompresora dynamicznego LKD 10	m	20
1.9	KNR 510/604/7	Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 4-żyłowy 25 mm2 i 16·mm2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	20
1.10	KNP 1813/1327/2	Linie kablowe do 1kV. Linia kablowa 4-żyłowa, pomiar	odcinek	10
1.11	KNP 1813/1301/3	Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze złącze kontrolne	szt	6
1.12	KNP 1813/1301/3	Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 10 pół ZKA1,ZKA2 i ZK, wpięcie agregatu , dwie wtyczki 125A, bezpieczniki, zawory,kłódka, ułożenie na fundamencie	szt	5
1.13	AT 17/103/1	Wiercenie otworów o głębokości do 40·cm techniką diamentową w cegle, otwór o średnicy 40·mm	cm	8
1.14	KNR 403/1001/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła o średnicy rur do 47 mm	m	18
1.15	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach , przewód sygnalizacyjny bezhalogenowy HDGs 300/500 5x1,5mm2	m	6
1.16	KNR 508/307/3	Montaż przycisku ppoż. agregatu	szt	2
1.17	KNNR 9/1006/5	Montaż tabliczki wyłącznik. ppoz, agregatu obok przycisku ppoż, agregatu	szt	2
1.18	KNNR 5/1208/1	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mm	m	18
1.19	KNNR 5/1208/6	Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowej	m3	0,25
1.20	KNP 1813/1343/12	Symulacja działania PWP agregatu	kpl	1
1.21	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe	m2	2
1.22	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku	m2	2
1.23	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	2
1.24	KNR 231/802/7	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm	m2	3
1.25	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm	m3	2
1.26	KNKRB 6/804/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, podsypka piaskowa- nawierzchnia do otworzenia	m2	40
1.27	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara-kostka z odzysku	m2	40
1.28	KNR 201/701/2 (1)	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6·m	m	92
1.29	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	m	5
1.30	KNNR 5/702/2	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	6
1.31	KNNR 5/716/3	Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych YAKXS 4x35masa do 1,5·kg/m	m	95
1.32	KNNR 5/601/1 (1)	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapręŻane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki	m	20
1.33	Kalkulacja indywidualna	Przeniesienie przekładników i uruchomienie zasilania istniejącego kompensatora LKD 10 z ZKA1,	SZT	1
1.34	KNRW 202/103 6/1 analogia	Rozebranie fragmentu izolacji termicznej ściany z płyt styropianowych celem ułożenia kabli energetycznych	m2	1
1.35	KNR 401/330/7	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły	m2	1,50
1.36	KNNR 5/401/1	Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZKA , ZK	kpl	3
1.37	KNR 23/2614/2 (1)	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit SN- DR-30	m2	1