ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
88-320 Strzelno, Pl. Świętokrzyski 4
tel. 52 3189-202(203), 52 3189-33
NIP 557-000-61-20

Strzelno, dnia 25.11.2024 r.

Gmina Strzelno
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno

Dotyczy: warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej i budową sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 57, 7, 85, 19/2, 58, 30, 31, 56/1, 166, 209, 221, 222, 238, 204, 239, 281, 54/2, 210 obręb Ciechrz

W nawiązaniu do wniosku w sprawie j/w, ZGKiM w Strzelnie na podstawie Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) zapewnia dostarczanie wody z istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 PCV zlokalizowanej w działkach nr 7 i 30 a odbiór ścieków do przepompowni ścieków zlokalizowanej w działce nr 57 po spełnieniu następujących warunków:

1. Sieć wodociągowa:

- sieć wodociągową wykonać w nawiązaniu do w/w sieci zlokalizowanej w działce nr 7 i 30,
- wyłączyć z eksploatacji odcinek sieci wodociągowej Ø 160 PCV zlokalizowanej pomiędzy działkami nr 7 i 30,
- w przypadku, gdy projektowana sieć wodociągowa przebiegać będzie przez grunty osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę,
- średnicę sieci dobrać stosownie do zapotrzebowania,
- w miejscach włączeń zainstalować zasuwy wraz z obudową i oznakowaniem,
- sieć wodociągową wykonać w układzie pierścieniowym z rur PE PN-10,
- sieć wodociągową wyposażyć w hydranty p-poż wraz z zasuwami i oznakowaniem,
- sieć zabezpieczyć niebieską taśmą ostrzegawczą,
- sieć wodociągową ułożyć na podsypce z piasku,
- całość instalacji poddać próbie na ciśnienie o wartości 0,8 MPa,
- przeprowadzić badania mikrobiologiczne wody w rozszerzonym zakresie,
- po wykonaniu prac montażowych, przed zasypaniem wykopów, zgłosić wykonanie robót do ZGKiM w celu uzyskania odbioru technicznego,

2. Sieć kanalizacji sanitarnej:

- projektowaną sieć kanalizacyjną włączyć do studni oznaczonej rzędnymi 97.72/94.36 zlokalizowanej w działce 57,
- do budowy sieci kanalizacji sanitarnej należy stosować rury PVC-U lite o średnicy min. 200 mm,
- kanały wyposażyć w studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych z dnem monolitycznym,
- ustalając zagłębienie kanałów, należy uwzględnić uzyskanie odpowiedniego spadku dna kanału zapewniającego samoczyszczenie,
- studnie rewizyjne wyposażyć we włazy żeliwne Ø 600 typu C lub D montowane na płycie pokrywowej ułożonej na pierścieniu odciążającym,
- przyłącza wyposażyć w studnie rewizyjne Ø 425,
- opracowaną dokumentację techniczną prosimy złożyć w naszym zakładzie celem uzgodnienia,
- roboty mogą być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia oraz przedstawiciela ZGKiM w Strzelnie,
- do odbioru końcowego, należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, atesty wbudowanych materiałów oraz przegląd kanalizacji kamerą inspekcyjną.

DYREKTOR
Dariusz Sieradzki