Gmina Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin

Gubin, dnia 17.07.2026 r.

Wykonawcy,
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego
w nw. postępowaniu

„Przebudowa dróg gminnych dz. 157, 140, 139/1 w miejscowości Łomy”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) zawiadamiam, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), na który Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Dz. Nr 140 – przekroje normalne zakładają kostkę betonową natomiast w przedmiarze płyty PDTP. Z którego materiału należy wykonać nawierzchnię?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że z płyt PDTP.

Pytanie 2

W przedmiarze występuje pozycja stabilizacji, na przekrojach brak takich warstw, czy wykonawca ma stosować podbudowę z KŁSM oraz stabilizację czy tylko jedną z tych pozycji, jeżeli tak to którą?

Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla pozycję stabilizacji z przedmiarów na wszystkich działkach. Podbudowę będzie stanowić jedynie warstwa kruszywa łamanego grubości 20 cm, zabezpieczona geotkaniną o wytrzymałości 50kN/X50kN

Pytanie 3

W przekrojach istn. podbudowa z KŁSM grubości zmiennej min. 20cm. Czy jeżeli będzie mniej to wykonawca ma uzupełnić warstwę ? Jeżeli tak to z jakiej pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź:
Istniejące warstwy zostawić w stanie nienaruszonym.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuszcza zamianę płyt PDTP 120x80x16 na płyty typu Yomb 100x75x12,5 jednostronnie zbrojonych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 5

Pozycje przedmiarowe Robót ziemnych posiadają informacje o korytowaniu, natomiast nie ma wzmianki o wywozie. Czy wykonawca ma uwzględnić w cenie korytowania wywóz oraz ewentualna utylizację?

Odpowiedź: Tak. Wykonawca ma uwzględnić wywóz urobku.

<u>Pytanie 6</u>

Czy zamawiający posiada dokumentację geologiczną dla zadania ?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Wójt Gminy Gubin
(-) Szymon Naglik