GMINA KRZYWDA
Ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda
tel. 25 755 10 06, fax 25 755 10 61
Adres e-Doręczeń: AE:PL-44893-96867-JECFE-12
http://www.gminakrzywda.pl
e-mail: sekretariat@gminakrzywda.pl

Krzywda, 3 sierpnia 2026 r.

ZPI.271.8.2026.PG

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 w/w ustawy, na roboty budowlane pod nazwą: **Modernizacja systemu funkcjonowania sieci wodociągowej na terenie Gminy Krzywda;**

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) wyjaśnia, co następuje:

Pytania z dnia 21 lipca 2026 r.

Pytanie nr 1
Po analizie dokumentacji przetargowej, oraz wizji lokalnej na terenie prosimy o uzupełnienie dokumentacji dla części 1 zadania (modernizacja/remont wodociągu w ulicy Zagrodowej) – załączone zostały jedynie PZT.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że realizacja zadania polega na modernizacji /remoncie istniejącej sieci wodociągowej poprzez wymianę w stosunku 1:1 urządzeń zgodnie z PZT. Dla zadania polegającego na modernizacji czy remoncie nie ma konieczności opracowania dokumentacji

technicznej. Prace należy wykonać na bieżącą poprzez usunięcie starych rur i montaż nowych, z zapewnieniem dostawy wody odbiorcom.

Pytanie nr 2

Po analizie dokumentacji przetargowej, oraz wizji lokalnej na terenie prosimy o wyjaśnienie z jakich materiałów należy wykonać część 1 zadania (modernizacja/remont wodociągu w ulicy Zagrodowej) – z załączonego PZT oraz kosztorysu wynikają sprzeczne informacje dotyczące średnicy rur przewidzianych do zamontowania (fi 200, fi 160), oraz czy w przypadku wskazania przez Zamawiającego rur o średnicy 200 jako właściwych do zastosowania, Zamawiający dopuści do zastosowania rury PE o średnicy 225.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że zadanie polega na modernizacji / remoncie istniejącej sieci wodociągowej. Istniejąca sieć jest wykonana z rur o średnicy fi 200 i rurami o takiej średnicy należy wykonać nową sieć. Jeżeli po odkryciu istniejącego rurociągu wystąpi średnica dn225, to nowy rurociąg należy wykonać o takiej średnicy.

Pytanie nr 3

Po analizie dokumentacji przetargowej, oraz wizji lokalnej na terenie prosimy o: czy dla części 1 (modernizacja/remont wodociągu w ulicy Zagrodowej) przewidziane jest przepięcie istniejących przyłączy do modernizowanego/remontowanego wodociągu w ulicy Zagrodowej, jeśli tak to prosimy o modyfikację przedmiarów robót.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że w ramach zadania należy wykonać przepięcia istniejących przyłączy do zmodernizowanego wodociągu. W związku z dokonaną zmianą SWZ oraz charakteru wynagrodzenia, Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, natomiast wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić wszystkie elementy robót.

Pytanie nr 4

Po analizie dokumentacji przetargowej, oraz wizji lokalnej na terenie prosimy o dla części 1 (modernizacja/remont wodociągu w ulicy Zagrodowej) przewidziane jest odtworzenie nawierzchni w ilości 192,00 m2. Po wizji w terenie istniejący stan nawierzchni wskazuje iż należy odtworzyć nawierzchnię asfaltową na całej szerokości jezdni planowanej modernizacji/remontu wodociągu. Prosimy o modyfikację przedmiarów robót o dodanie odtworzenia nawierzchni w technologii dwóch warstw z mieszanek mineralno asfaltowych w ilości 6 150,00 m2.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że wykonawca powinien wykonać te roboty, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W związku z dokonaną zmianą SWZ oraz charakteru wynagrodzenia, Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, natomiast wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić wykonanie wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5

Po analizie dokumentacji przetargowej, oraz wizji lokalnej na terenie prosimy o dla części 2 zadania – budowa i rozbudowa wodociągu w miejscowościach Krzywda i Okrzeja,
dla zadania:
- w ulicy Malinowej - prosimy o modyfikację przedmiarów robót o profilowanie nawierzchni dróg gruntowych w ilości 1560,00 m2
- w ulicy Poprzecznej - prosimy o modyfikację przedmiarów robót o odtworzenie nawierzchni dróg z kruszyw łamanych w ilości 350,00 m2
- w ulicy Południowej m. Okrzeja - prosimy o modyfikację przedmiarów robót o o dodanie odtworzenia nawierzchni w technologii frezowania oraz jednej warstwy z mieszanek mineralno asfaltowych w ilości 600,00 m2, oraz dodanie do przedmiarów 1 szt zasuwy fi 100 (wg dokumentacji jest 3 szt)
- w ulicy Leśnej - prosimy o modyfikację przedmiarów robót o odtworzenie nawierzchni dróg z kruszyw łamanych w ilości 954,00 m2, oraz o wyjaśnienie czy do działek o nr 1428/5, oraz 1428/2 są wykonane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne - wg wizji w terenie istnieje możliwość iż wymienione działki posiadają przyłącza – w takim przypadku prosimy o modyfikację przedmiarów robót o przepięcia przyłączy wodociągowych.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, że wykonawca powinien wykonać te roboty, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W związku z dokonaną zmianą SWZ oraz charakteru wynagrodzenia, Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, natomiast wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić wykonanie wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6

Dla części 1 i części 2 zadania – prosimy o potwierdzenie iż do zastosowania na zadaniach są rury PE RC SDR 17.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający potwierdza, że do wykonania przedmiotu zamówienia należy użyć rur HDPE RC SDR17.

Pytanie nr 7

Prosimy o zamieszczenie pozwoleń na budowę/zgłoszeń – dotyczących zadań.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający jako załącznik do niniejszej SWZ załącza zezwolenia na realizację inwestycji.

Pytania z dnia 27 lipca 2026 r.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie sieci wodociągowej w msc Okrzeja ul. Południowa metoda przewiertu sterowanego z odtworzeniem istniejącej nawierzchni asfaltowej tylko w miejscu komór przewiertowych ?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykonanie sieci metoda przewiertu sterowanego z odtworzeniem istniejącej nawierzchni asfaltowej tylko w miejscu komór przewiertowych.

Pytanie nr 2

Z uwagi na rozliczenie kosztorysowe i konieczność załączenia do oferty kosztorysów proszę o wyjaśnienie rozbieżności. Opis przededniu zamówienia SWZ Rozdział 3 opisuje konieczność wykonania dla części 2 odcinków sieci wodociągowej metodą przewiertów horyzontalnych. Natomiast przedmiary robót dla miejscowości Krzywda ul Poprzeczna oraz Okrzeja ul. Południowa nie odzwierciedla tej technologi robót (w przedmiarach założono wykop otwarty). W związku z powyższym proszę o potwierdzenie technologi wykonania robót. Proszę również poprawę przedmiarów robót w tym zakresie dla przejrzystość późniejszego rozliczenia kosztorysowego przedmiotu umowy.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonywanie robót w technologii przewiertu sterowanego jak i wykopu otwartego. W związku z dokonaną zmianą SWZ oraz charakteru wynagrodzenia, Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, natomiast wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić wykonanie wszystkich robót niezbędnych do wykonania

przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie ma też obowiązku dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych.

Pytanie nr 3

Proszę o doprecyzowanie typu hydrantów i wyjaśnienie rozbieżności. Czy hydranty powinny być w wersji zabezpieczonej przed złamaniem jak sugeruje to rysunek nr 05? Opis techniczny projektu nie narzuca takiego rozwiązania.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że należy stosować tylko i wyłącznie hydranty z możliwością złamania.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych i dróg wewnętrznych na czas prowadzenia robót?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że opłaty za zajęcie pasa drogowego będzie pobierał zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Pytania z dnia 28 lipca 2026 r.

Pytanie nr 1

Proszę o sprecyzowanie odnośnie cz1 zadania plik swz oraz przedmiar mówi o średnicy rurociągu 160mm natomiast w projekcie jest 200mm która średnice przyjąć do wyceny.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że zadanie polega na modernizacji / remoncie istniejącej sieci wodociągowej. Istniejąca sieć jest wykonana z rur o średnicy fi 200 i rurami o takiej średnicy należy wykonać nową sieć. Wskazana w SWZ oraz przedmiarze średnica dn 160 została wskazana omyłkowo.

Pytania z dnia 3 sierpnia 2026 r.

Pytanie nr 1

Proszę o informację z jakiej średnicy będzie wykonany wodociąg w ul. Zagrodowej? W SWZ dla części I, pkt. 6 opisany jest, że o średnicy DN160, w przedmiarze robót w ogólnej charakterystyce obiektu są opisane dwie średnice DN110 i DN200, w pozycji przedmiaru jest DN160, a na PZT na rysowany jest wodociąg DN200

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że istniejąca sieć jest wykonana z rur o średnicy fi 200 i rurami o takiej średnicy należy wykonać nową sieć. Wskazana w SWZ oraz przedmiarze średnica dn 160 została wskazana omyłkowo.

Pytanie nr 2

Czy modernizacja / remont wodociągu obejmuje przepięcia istn. przyłączy (nie ujęto w przedmiarach), brak jest projektu technicznego?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że w ramach zadania należy wykonać przepięcia istniejących przyłączy do zmodernizowanego wodociągu. W związku z dokonaną zmianą SWZ oraz charakteru wynagrodzenia, Zamawiający informuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy, natomiast wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić wszystkie elementy robót.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i wiążą Wykonawców przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Krzywda
Wojciech Czerniec