PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI	:	Budowa budynku Świetlicy Miejskiej w Radomsku
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Kombatancka w Radomsku, dz. nr ewid. gr 257/6 obr. 42
INWESTOR	:	Miasto Radomsko
ADRES INWESTORA	:	97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
BRANŻA	:	Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2026-04-07

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2026-04-07

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**BUDYNEK ŚWIETLICY**			
1.1		**WYKOPY**			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0119-01 + KNR-W 2-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 (15.34+1.0)*(24.43+1.0)	m2 m2	 415.526	
				RAZEM	415.526
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0306-03	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) ((1.0+1.5)*0.9*0.5*(22.35+22.35+2.7+5.5+12.95))+((0.8+1.3)*0.9*0.5*(24.65+24.65+12.95+1.2+12.95+1.2))	m3 m3	 147.413	
				RAZEM	147.413
3 d.1.1	KNR-W 2-01 0221-03	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. IV poz.2	m3 m3	 147.413	
				RAZEM	147.413
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.2-poz.6-poz.7-poz.8-poz.9-poz.26*0.25	m3 m3	 44.447	
				RAZEM	44.447
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-08 + KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) poz.3-poz.4	m3 m3	 102.966	
				RAZEM	102.966
1.2		**FUNDAMENTY**			
6 d.1.2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 0.2*(1.0*(22.35+22.35+2.7+5.5+12.95)+0.8*(24.65+24.65+12.95+12.95+1.2+1.2))	m3 m3	 25.586	
				RAZEM	25.586
7 d.1.2	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym 0.1*(1.0*(22.35+22.35+2.7+5.5+12.95)+0.8*(24.65+24.65+12.95+12.95+1.2+1.2))	m3 m3	 12.793	
				RAZEM	12.793
8 d.1.2	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.4*0.6*(24.45+24.45+12.75+12.75+1.2+1.2)	m3 m3	 18.432	
				RAZEM	18.432
9 d.1.2	KNR-W 2-02 0202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.4*0.8*(22.15+22.15+2.5+5.3+12.75)	m3 m3	 20.752	
				RAZEM	20.752
1.3		**IZOLACJA I OCIEPLENIE FUNDAMENTÓW**			
10 d.1.3	KNR-W 2-02 0602-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa 0.6*(24.45+24.45+12.75+12.75+1.2+1.2)+0.8*(22.15+22.15+2.5+5.3+12.75)	m2 m2	 97.960	
				RAZEM	97.960
11 d.1.3	KNR-W 2-02 0602-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa poz.10	m2 m2	 97.960	
				RAZEM	97.960
12 d.1.3	KNR-W 2-02 0603-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa 0.4*2.0*(24.45+24.45+12.75+12.75+1.2+1.2)+0.4*2.0*(22.15+22.15+2.5+5.3+12.75)	m2 m2	 113.320	
				RAZEM	113.320
13 d.1.3	KNR-W 2-02 0603-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa poz.12	m2 m2	 113.320	
				RAZEM	113.320
14 d.1.3	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome ław fundamentowych z papy zgrzewalnej poz.10	m2 m2	 97.960	
				RAZEM	97.960
15 d.1.3	KNR AT-27 0501-01	Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie warstwy sczepnej poz.26*2	m m	 203.224	
				RAZEM	203.224
16 d.1.3	KNR AT-27 0501-03	Wykonanie fasety z masy bitumicznej poz.15	m m	 203.224	
				RAZEM	203.224

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.3	KNR AT-27 0508-04	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych klejonych punktowo masą bitumiczną	m^2		
		poz.26	m^2	101.612	
				RAZEM	101.612
18 d.1.3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m^2		
		poz.17	m^2	101.612	
				RAZEM	101.612
19 d.1.3	KNR AT-27 0508-02	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej	m^2		
		0.6*(24.43+24.43+22.5+22.5+14.8+14.8+13.1+5.7+2.9)	m^2	87.096	
				RAZEM	87.096
20 d.1.3	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m^2		
		0.1*(24.43+24.43+22.5+22.5+14.8+14.8+13.1+5.7+2.9)	m^2	14.516	
				RAZEM	14.516
21 d.1.3	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m^2		
		poz.20	m^2	14.516	
				RAZEM	14.516
1.4		**ZBROJENIE ELEMENTÓW BUDYNKU (SŁUPY, RDZENIE, BELKI, WIEŃCE)**			
22 d.1.4	KNR-W 2-02 0259-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0.425	t	0.425	
				RAZEM	0.425
23 d.1.4	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm	t		
		3.069	t	3.069	
				RAZEM	3.069
24 d.1.4	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		7.285	t	7.285	
				RAZEM	7.285
25 d.1.4	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 16-28 mm	t		
		0.554	t	0.554	
				RAZEM	0.554
1.5		**ŚCIANY FUNDAMENTOWE**			
26 d.1.5	NNRNKB 202 0137-02	(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m^2		
		0.7*(24.43+24.43+22.5+22.5+14.8+14.8+13.1+5.7+2.9)	m^2	101.612	
				RAZEM	101.612
1.6		**ŚCIANY NADZIEMIA**			
27 d.1.6	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 25 cm - ściany zewnętrzne	m^2		
		3.7*(0.75*4+0.35*4+22.5*2+13.6*2)+13.0*4.7*0.5*2	m^2	344.520	
				RAZEM	344.520
28 d.1.6	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 25 cm - ściany wewnętrzne	m^2		
		3.3*(13.75*2+13.1+5.7+2.9)	m^2	162.360	
				RAZEM	162.360
29 d.1.6	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m^2		
		3.28*(5.7+2.6+4.9*3+2.65+2.5+1.0+1.0)	m^2	98.892	
				RAZEM	98.892
30 d.1.6	KNR-W 2-02 0132-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
31 d.1.6	KNR-W 2-02 0132-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
		14+4	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
32 d.1.6	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		0.9*7+1.2*8+1.2*2+2.4*3	m	25.500	
				RAZEM	25.500
33 d.1.6	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
		18*4.0	m	72.000	
				RAZEM	72.000
1.7		**SŁUPY**			
34 d.1.7	KNR-W 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane - rdzenie	m^3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14*0.25*0.25*4.0+4*0.74*0.25*4.0+0.83*0.25*4.0+0.53*0.25*4.0+2*0.25*0.25*0.7	m^3	7.908	
				RAZEM	7.908
35 d.1.7	KNR-W 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
		2*0.25*0.25*3.3	m^3	0.412	
				RAZEM	0.412
1.8		**BELKI I PODCIĄGI**			
36 d.1.8	KNR-W 2-02 0210-04	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
		2*0.25*0.35*8.46	m^3	1.480	
				RAZEM	1.480
1.9		**WIEŃCE**			
37 d.1.9	KNR-W 2-02 0210-05	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
		0.25*0.25*(24.45*2+13.86*2+13.7*2+13.06+5.7+2.9)	m^3	7.855	
				RAZEM	7.855
1.10		**STROP ŻELBETOWY**			
38 d.1.10	KNR-W 2-02 0246-03	Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10 m2 w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m^2		
		13.06*22.45	m^2	293.197	
				RAZEM	293.197
39 d.1.10	KNR-W 2-02 0246-04	Stropy w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm grubości płyty - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m^2		
		Krotność = 8			
		poz.38	m^2	293.197	
				RAZEM	293.197
40 d.1.10	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m^2		
		poz.38	m^2	293.197	
				RAZEM	293.197
41 d.1.10	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m^2		
		poz.38	m^2	293.197	
				RAZEM	293.197
42 d.1.10	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m^2		
		poz.38	m^2	293.197	
				RAZEM	293.197
43 d.1.10	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m^2		
		poz.38	m^2	293.197	
				RAZEM	293.197
44 d.1.10	NNRNKB 202 1129-03 + NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm (z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2		
		poz.38	m^2	293.197	
				RAZEM	293.197
1.11		**KONSTRUKCJA DACHU**			
45 d.1.11	KNR-W 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m^3		
		0.08*0.18*9*33*2	m^3	8.554	
				RAZEM	8.554
46 d.1.11	KNR-W 2-02 0408-02	Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m^3		
		0.07*0.14*5.5*29*2	m^3	3.126	
				RAZEM	3.126
47 d.1.11	KNR-W 2-02 0406-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m^3 drew.		
		0.16*0.16*24.43*2	m^3 drew.	1.251	
				RAZEM	1.251
48 d.1.11	KNR-W 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - płatwie	m^3 drew.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.16*0.16*22.43*2	m^3 drew.	1.148	
				RAZEM	1.148
49 d.1.11	KNR-W 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - słupy	m^3 drew.		
		0.16*0.16*2.8*23	m^3 drew.	1.649	
				RAZEM	1.649
50 d.1.11	KNR-W 2-02 0406-08	Podwaliny krótkie o długości do 2m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - podwaliny	m^3 drew.		
		0.16*0.16*2*23	m^3 drew.	1.178	
				RAZEM	1.178
1.12		**IZOLACJA I POKRYCIE DACHU**			
51 d.1.12	KNR-W 2-02 0508-03	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm	m^2		
		24.43*9.3*2	m^2	454.398	
				RAZEM	454.398
52 d.1.12	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
		24.43*2	m	48.860	
				RAZEM	48.860
53 d.1.12	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach - wiatroizolacja	m^2		
		poz.51	m^2	454.398	
				RAZEM	454.398
54 d.1.12	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m^2		
		9*0.04*33*2	m^2	23.760	
				RAZEM	23.760
55 d.1.12	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod blachę przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm	m^2		
		24.43*0.04*30*2	m^2	58.632	
				RAZEM	58.632
56 d.1.12	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		24.43*2	m	48.860	
				RAZEM	48.860
57 d.1.12	NNRNKB 202 0517-09	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
58 d.1.12	NNRNKB 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		2.5*4	m	10.000	
				RAZEM	10.000
59 d.1.12	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego stalowego z płotkiem	m		
		23.4*2	m	46.800	
				RAZEM	46.800
60 d.1.12	KNR K-05 0405-04	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski stalowy	szt.		
		9*4	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
61 d.1.12	KNR K-05 0405-05	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 40cm stalowa	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
62 d.1.12	KNR-W 2-02 1016-03	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m2	m^2		
		0.7*1.4*4	m^2	3.920	
				RAZEM	3.920
1.13		**PODŁOGA NA GRUNCIE**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.1.13	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m^3		
		274.36	m^3	274.360	
				RAZEM	274.360
64 d.1.13	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m^3		
		poz.63	m^3	274.360	
				RAZEM	274.360
65 d.1.13	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m^2		
		poz.63	m^2	274.360	
				RAZEM	274.360
66 d.1.13	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m^2		
		poz.63	m^2	274.360	
				RAZEM	274.360
67 d.1.13	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m^2		
		poz.63	m^2	274.360	
				RAZEM	274.360
68 d.1.13	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m^2		
		poz.63	m^2	274.360	
				RAZEM	274.360
69 d.1.13	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m^2		
		poz.63	m^2	274.360	
				RAZEM	274.360
70 d.1.13	NNRNKB 202 1129-03 + NNRNKB 202 1129-02	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm (z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2		
		poz.63	m^2	274.360	
				RAZEM	274.360
71 d.1.13	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m^2		
		poz.63	m^2	274.360	
				RAZEM	274.360
72 d.1.13	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m^2		
		poz.63	m^2	274.360	
				RAZEM	274.360
73 d.1.13	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		1.4*2+1.8*2+4.3*2+4.7*2+8.4*2+13*2+2.7*2+2.6*2+2.7*2+2.6*2+2.8*2+1.6*2+7.7*2+5.7*2+11.6*2+1.8*2	m	150.800	
				RAZEM	150.800
1.14		**TYNKI I OKŁADZINY**			
74 d.1.14	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m^2		
		(1.4*2+1.8*2+4.3*2+4.7*2+8.4*2+13*2+2.7*2+2.6*2+2.7*2+2.6*2+2.8*2+1.6*2+7.7*2+5.7*2+11.6*2+1.8*2)*3.3+0.25*3.3*4*2	m^2	504.240	
				RAZEM	504.240
75 d.1.14	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m^2		
		1.4*1.8+4.3*4.7+8.4*13+2.7*2.6+2.7*2.6+2.8*1.6+7.7*5.7+11.6*1.8+2.5*2.3+4.8*2.5+6.5*4.8+3.7*2.8+(0.3*2+0.25)*8.22*2	m^2	288.504	
				RAZEM	288.504
76 d.1.14	KNR AT-38 0501-03	Kątownik metalowy do narożników	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.58+2.67*2+1.28+2.04*2+2.04*2*3+2.04*3+0.6*7+2.5*2*7+1*8+2.5*2*8+1*2+2.8*2*2+1.58*2+2.04*2*2+0.98*2*8+2.04*2*2*8+0.88*2*3+2.04*2*2*3+1.58*2+2.04*2*2	m	264.400	
				RAZEM	264.400
77 d.1.14	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m2		
		(1.4*2+1.8*2+2.8*2+1.6*2)*3.3	m2	50.160	
				RAZEM	50.160
78 d.1.14	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		(4.3*2+4.7*2+8.4*2+13*2+2.7*2+2.6*2+2.7*2+2.6*2+7.7*2+5.7*2+11.6*2+1.8*2)*3.3	m2	447.480	
				RAZEM	447.480
79 d.1.14	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		1.4*1.8+2.8*1.6	m2	7.000	
				RAZEM	7.000
80 d.1.14	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		4.3*4.7+8.4*13+2.7*2.6+2.7*2.6+7.7*5.7+11.6*1.8+2.5*2.3+4.8*2.5+6.5*4.8+3.7*2.8	m2	267.530	
				RAZEM	267.530
81 d.1.14	NNRNKB 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m2		
		0.25*3.3*4*2+(0.3*2+0.25)*8.22*2	m2	20.574	
				RAZEM	20.574
82 d.1.14	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		(2.5*2+2.3*2+4.8*2+2.5*2+1*4+4.8*2+6.5*2+4.8*2+3.7*2+2.8*2)*3.3-0.8*2.0*3	m2	237.420	
				RAZEM	237.420
83 d.1.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.77+poz.78+poz.79+poz.80+poz.81	m2	792.744	
				RAZEM	792.744
84 d.1.14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.83	m2	792.744	
				RAZEM	792.744
1.15		**STOLARKA ZEWNĘTRZNA**			
85 d.1.15	KNR 0-19 1024-02	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie	m2		
		0.6*2.5*7	m2	10.500	
				RAZEM	10.500
86 d.1.15	KNR 0-19 1024-04	Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie	m2		
		1.0*2.5*8+1.0*2.8*2	m2	25.600	
				RAZEM	25.600
87 d.1.15	KNR 0-19 1024-07	Montaż drzwi aluminiowych balkonowych oszklonych na budowie	m2		
		2.0*2.0*3	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
88 d.1.15	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne stalowe jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - do magazynu	m2		
		1.2*2.0	m2	2.400	
				RAZEM	2.400
89 d.1.15	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne	m2		
		1.5*2.0	m2	3.000	
				RAZEM	3.000
90 d.1.15	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane	m2		
		0.25*(1.06*10+0.66*7)	m2	3.805	
				RAZEM	3.805

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.1.15	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		1.06*10+0.66*7	m	15.220	
				RAZEM	15.220
1.16		**STOLARKA WEWNĘTRZNA**			
92 d.1.16	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - wewnętrzne	m2		
		1.5*2.0*2	m2	6.000	
				RAZEM	6.000
93 d.1.16	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne stalowe jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi do kotłowni	m2		
		1.2*2.0	m2	2.400	
				RAZEM	2.400
94 d.1.16	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0.9*2.0*7+0.8*2.0*3	m2	17.400	
				RAZEM	17.400
95 d.1.16	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		poz.94	m2	17.400	
				RAZEM	17.400
1.17		**IZOLACJE I OCIEPLENIE ŚCIAN**			
1.17.1		**ELEWACJA**			
96 d.1.17.1	KNR 9-13 0102-01	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		0.75*2+0.35*4+22.5*2+13.6*2	m	75.100	
				RAZEM	75.100
97 d.1.17.1	KNR 9-13 0102-09	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikami	m		
		(0.6*2+2.5*2)*7+(1.0*2+2.5*2)*8+(1.0*2+2.8*2)*2	m	114.600	
				RAZEM	114.600
98 d.1.17.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
		poz.85+poz.86+poz.87+poz.88	m2	50.500	
				RAZEM	50.500
99 d.1.17.1	KNR 9-13 0101-04	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń - zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą	m2		
		poz.27-poz.85-poz.86-poz.87-poz.88-poz.89	m2	291.020	
				RAZEM	291.020
100 d.1.17.1	KNR 9-13 0102-02	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie płyt na ścianach	m2		
		poz.99	m2	291.020	
				RAZEM	291.020
101 d.1.17.1	KNR 9-13 0102-05	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian z gazobetonu	m2		
		poz.99	m2	291.020	
				RAZEM	291.020
102 d.1.17.1	KNR 9-13 0102-07	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.99	m2	291.020	
				RAZEM	291.020
103 d.1.17.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		poz.98	m2	50.500	
				RAZEM	50.500
104 d.1.17.1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		poz.27	m2	344.520	
				RAZEM	344.520
105 d.1.17.1	KNR 9-13 0203-01	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z białego tynku mineralnego na uprzednio przygotowanym podłożu - zagruntowanie emulsją	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.99	m2	291.020	
				RAZEM	291.020
106 d.1.17.1	KNR 9-13 0203-02	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowego na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 2,0 mm na ścianach płaskich - kolor biały	m2		
		3.7*13.9+13.9*0.5*4.85-2.8*2.0*3+9.0*3.6+9.0*0.5*3.15	m2	114.912	
				RAZEM	114.912
107 d.1.17.1	KNR 9-13 0203-02	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowego na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 2,0 mm na ścianach płaskich - kolor grafit	m2		
		(1.2*3.6*2+1.0*2.25)*2+0.7*3.7*2*2	m2	32.140	
				RAZEM	32.140
108 d.1.17.1	KNR 9-13 0203-02	Wykonanie ręczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mozaikowego na uprzednio przygotowanym podłożu - uziarnienie 2,0 mm na ścianach płaskich - cokół	m2		
		0.1*(24.43*2+15.22*2+4.5*2+4.0*2)	m2	9.630	
				RAZEM	9.630
109 d.1.17.1	KNR 9-13 0203-02	Panele dekoracyjne drewnopodobne	m2		
		2.25*2.65*2+5.0*3.6+(8.5+5.5)*0.5*2.85	m2	49.875	
				RAZEM	49.875
1.18		**NAPIS ELEWACJA**			
110 d.1.18	KNR 9-13 0102-02	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie płyt na ścianach Krotność = 2	m2		
		0.5*(3.5+5.5)	m2	4.500	
				RAZEM	4.500
111 d.1.18	KNR 9-13 0102-05	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian z gazobetonu	m2		
		poz.110	m2	4.500	
				RAZEM	4.500
1.19		**ELEMENTY ZEWNĘTRZNE**			
112 d.1.19	kalk. własna	Wycieraczki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.20		**ZAGOSPODAROWANIE TERENU**			
1.20.1		**CHODNIKI I DOJŚCIA, TARAS, MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW**			
113 d.1.20.1	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6	m2		
		74.0*2.0+11.0*0.5*15.0+5.0*2.0+22.0*0.5+14.0*0.5+2.0*5.0+19.0*4.0+4.5*9.0	m2	385.000	
				RAZEM	385.000
114 d.1.20.1	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.113	m2	385.000	
				RAZEM	385.000
115 d.1.20.1	KNR 2-31 0114-06 + KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 5	m2		
		poz.113	m2	385.000	
				RAZEM	385.000
116 d.1.20.1	KNR 2-31 0114-08 + KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 4	m2		
		poz.113	m2	385.000	
				RAZEM	385.000
117 d.1.20.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.113	m2	385.000	
				RAZEM	385.000
118 d.1.20.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		2.0*2+74.0-15.0+35.0+2.0+2.0+19.0+13.5+4.5+17.5	m	156.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	156.500
119 d.1.2 0.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		poz.118*0.15*0.1	m^3	2.348	
				RAZEM	2.348
120 d.1.2 0.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.118	m	156.500	
				RAZEM	156.500
1.20. 2		**DOJAZD, DROGA WEWNĘTRZNA**			
121 d.1.2 0.2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6	m^2		
		6.0*74.0+4.0*10.0	m^2	484.000	
				RAZEM	484.000
122 d.1.2 0.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m^2		
		poz.121	m^2	484.000	
				RAZEM	484.000
123 d.1.2 0.2	KNR 2-31 0114-06 + KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 5	m^2		
		poz.121	m^2	484.000	
				RAZEM	484.000
124 d.1.2 0.2	KNR 2-31 0114-08 + KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 4	m^2		
		poz.121	m^2	484.000	
				RAZEM	484.000
125 d.1.2 0.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		poz.121	m^2	484.000	
				RAZEM	484.000
126 d.1.2 0.2	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		10+10+5+5+5+5+23.6+25+7.2+5+5+2.5+2.5+6+6+74	m	196.800	
				RAZEM	196.800
127 d.1.2 0.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		poz.126*0.3*0.3	m^3	17.712	
				RAZEM	17.712
128 d.1.2 0.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		poz.126	m	196.800	
				RAZEM	196.800
1.20. 3		**MIEJSCA POSTOJOWE**			
129 d.1.2 0.3	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 6	m^2		
		18*2.5*5.0+3*3.6*5.0	m^2	279.000	
				RAZEM	279.000
130 d.1.2 0.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m^2		
		poz.129	m^2	279.000	
				RAZEM	279.000
131 d.1.2 0.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		poz.129	m^2	279.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	279.000
132 d.1.2 0.3	KNR 2-31 0509-03	Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych prostokątnych o grubości 8 cm	m^2		
		poz.129	m^2	279.000	
				RAZEM	279.000
1.20. 4		**MAŁA ARCHITEKTURA**			
133 d.1.2 0.4	kalk. własna	Pojemnik na śmieci z możliwością segregacji	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
134 d.1.2 0.4	kalk. własna	Kosz na śmieci	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
135 d.1.2 0.4	kalk. własna	Ławka	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.20. 5		**OGRODZENIE**			
136 d.1.2 0.5	kalk. własna	Ogrodzenie panelowe	m		
		42.0+33.5+26.0+14.0+32.5+13.5+13.5+31.0+39.5+5.0+5.0	m	255.500	
				RAZEM	255.500
137 d.1.2 0.5	kalk. własna	Brama + furtka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.20. 6		**TERENY ZIELONE, NASADZENIA**			
138 d.1.2 0.6	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m^3		
		(16*6+2*13.5+26*5+30*5+2.5*5+5.5*5)*0.1	m^3	44.300	
				RAZEM	44.300
139 d.1.2 0.6	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	ha		
		poz.141/10000	ha	0.044	
				RAZEM	0.044
140 d.1.2 0.6	KNR 2-21 0207-04	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu III	ha		
		poz.139	ha	0.044	
				RAZEM	0.044
141 d.1.2 0.6	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m^2		
		poz.138/0.1	m^2	443.000	
				RAZEM	443.000