SENSE OF MUSIC
ACOUSTIC SOLUTIONS

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
44112600-4	Izolacja dźwiękoszczelna
44212329-1	Ekrany ochronne

NAZWA INWESTYCJI:	Dostosowanie pomieszczenia do celów produkcji muzycznej. - studio. Roboty budowlane i wystrojowe.
ADRES INWESTYCJI:	18-300 Zambrów ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a.
NAZWA INWESTORA:	Miejski ośrodek kultury w Zambrowie.
ADRES INWESTORA:	18-300 Zambrów ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a.
WYKONAWCA:	Sense of Music Szymon Sieńko
ADRES WYKONAWCY:	80-172 Gdańsk ul. Nobla 51.
BRANŻE:	Branża instalacyjna - elektryczna (akustyka)
DATA OPRACOWANIA:	Październik 2026 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Październik 2026 r.

Data zatwierdzenia

Krótka charakterystyka obiektu

Niniejszy kosztorys zawiera wycenę prac koniecznych do wykonania prac z zakresu budowlanego i akustyki pomieszczenia dla Studia w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie.
Proponowane rozwiązania optymalizują właściwości akustyczne pomieszczenia do działalności studyjnej zgodnej z wymaganiami stawianymi przez literaturę.

Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty.
Prace muszą być wykonane zgodnie z P.T. , sztuka budowlaną i Polskimi Normami Budowlanymi.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Dostosowanie pomieszczenia do celów produkcji muzycznej.					
1		**Studio.**			
1.1		**Roboty demontażowe , rozbiórkowe i przygotowawcze..**			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze grubości 2 mm zatarte na gładko.	m2		
		48,114	m2	48,114	
				RAZEM	**48,114**
3 d.1.1	KNR 0-14 2010-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. - Zabudowa przestrzeni nad drzwiami do pomieszczenia techniczno-magazynowego.	m2		
		[(1,02 * 0,59) * 2]	m2	1,204	
				RAZEM	**1,204**
1.2		**Zaślepienie okien.**			
4 d.1.2	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		[(1,50 * 0,60) * 3]	m2	2,700	
				RAZEM	**2,700**
5 d.1.2	KNR 0-14 2010-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. - Zabudowa przestrzeni nad drzwiami do pomieszczenia techniczno-magazynowego.	m2		
		[(1,50 * 0,60) * 3]	m2	2,700	
				RAZEM	**2,700**
1.3		**Detale.**			
1.3.1		**Okładziny ścian z detalu S2.**			
6 d.1.3. 1	KNR 0-29 0638-02 analogia	Ułożenie taśmy uszczelniajacej do izolacji akustycznej.	m		
		[(7,79 + 6,40 + 5,84 + 0,29 + 0,36 + 6,74) * 2 + (3,75 * 11)]	m	96,090	
				RAZEM	**96,090**
7 d.1.3. 1	KNR 0-29 0638-02 analogia	Ułożenie samoprzylepnej taśmy ślizgowej.	m		
		[(7,79 + 6,40 + 5,84 + 0,29 + 0,36 + 6,74) * 2 + (3,75 * 11)]	m	96,090	
				RAZEM	**96,090**
8 d.1.3. 1	KNR AT-43 0104-06	Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00)	m2		
		[(7,79 + 6,40 + 5,84 + 0,29 + 0,36 + 6,24) * 3,28 - (1,00 * 2,05) * 2] + [(2,05 + 1,00 + 2,05) * 0,18 * 2]	m2	86,034	
				RAZEM	**86,034**
9 d.1.3. 1	KNR 2-02 1755-02	Wypełnienie przestrzeni pod płytami g-k i nad płytami g-k zaprawą gipsową.	m3		
		[(7,79 + 6,40 + 5,84 + 0,29 + 0,36 + 6,74) * 2 + (3,75 * 11)] * (0,025 * 0,005)	m3	0,012	
				RAZEM	**0,012**
10 d.1.3. 1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym.	m		
		[(2,05 + 1,00 + 2,05) * 2]	m	10,200	
				RAZEM	**10,200**

Dostosowanie pomieszczenia do celów produkcji muzycznej.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		[(7,79 + 6,40 + 5,84 + 0,29 + 0,36 + 6,24) * 3,28 - (1,00 * 2,05) * 2] + [(2,05 + 1,00 + 2,05) * 0,18 * 2]	m2	86,034	
				RAZEM	**86,034**
12 d.1.3. 1	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		[(7,79 + 6,40 + 5,84 + 0,29 + 0,36 + 6,24) * 3,28 - (1,00 * 2,05) * 2] + [(2,05 + 1,00 + 2,05) * 0,18 * 2]	m2	86,034	
				RAZEM	**86,034**
1.3.2		**Detal sufitowy C-2.**			
13 d.1.3. 2	KNR 0-29 0638-02 analogia	Ułożenie samoprzylepnej taśmy ślizgowej.	m		
		[(7,80 + 6,65 + 5,84 + 0,29 + 0,49 + 6,37)]	m	27,440	
				RAZEM	**27,440**
14 d.1.3. 2	KNR AT-43 0209-07	Detal C-2 podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 4PRO na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, (system 4.05.25)	m2		
		[(7,80 * 6,65) - (0,29 * 0,49)]	m2	51,728	
				RAZEM	**51,728**
15 d.1.3. 2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		[(7,80 * 6,65) - (0,29 * 0,49)]	m2	51,728	
				RAZEM	**51,728**
16 d.1.3. 2	KNR 2-02 1755-02	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy detalem S-2 a detalem C-2 zaprawą gipsową.	m3		
		[(7,80 + 6,65 + 5,84 + 0,29 + 0,49 + 6,37) * 0,025 * 0,005]	m3	0,003	
				RAZEM	**0,003**
1.3.3		**Ustrój E-1. - duży**			
17 d.1.3. 3		Ustrój E-1.	kpl.		
		11,000	kpl.	11,000	
				RAZEM	**11,000**
18 d.1.3. 3	kalk. własna	Montaż ustrojów E-1 na na detalu S-2.	kpl.		
		11,000	kpl.	11,000	
				RAZEM	**11,000**
1.3.4		**Ustrój E-1. - mały**			
19 d.1.3. 4		Ustrój E-1. - mały	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
20 d.1.3. 4	kalk. własna	Montaż ustrojów E-1 na na detalu S-2.	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
1.4		**Sufit.**			
1.4.1		**Sufit podwieszany w studiu.**			
21 d.1.4. 1	KNR AT-43 0213-01	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS CASOPRANO (system 4.07.70)	m2		
		[(7,54 * 6,40) - (0,29 * 0,49)]	m2	48,114	

Dostosowanie pomieszczenia do celów produkcji muzycznej.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**48,114**
1.5		**Posadzki.**			
22 d.1.5	KNR-W 2-02 1124-02 analogia	Posadzka z wykładziny dywanowej antystatycznej i akustycznej.	m2		
		[(7,54 * 6,40) - (0,29 * 0,49)]	m2	48,114	
				RAZEM	**48,114**
1.6		**Stolarka drzwiowa.**			
23 d.1.6	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne do pomieszczenia techniczno magazynowego.	m2		
		[(0,90 * 2,00)]	m2	1,800	
				RAZEM	**1,800**
24 d.1.6	KNR 0-19 1023-12	Montaż przeszklonych drzwi z PCV z obróbką obsadzenia - drzwi do studia.	m2		
		[(0,90 * 2,00)]	m2	1,800	
				RAZEM	**1,800**

Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 8030