Remont drogi powiatowej nr 1145D od km 0+950 do km 1+680
realizowany w ramach zadania pn.: "WYSOKA droga dojazdowa do gruntów rolnych"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	OPIS	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA		WARTOŚĆ	
				netto	brutto	netto	brutto
JEZDNIA							
1	Frezowanie korekcyjne	m^2	3 000,00				
2	Warstwa wiążąca AC16W o grubości po zagęszczeniu 8-4 cm (średnio 6 cm) wraz ze skropieniememulsją asfaltową	m^2	3 000,00				
3	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniememulsją asfaltową	m^2	3 000,00				
ZJAZDY							
4	Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowana cementem C1,5/2MPa, o grubości po zagęszczeniu 15 cm wraz z korytowaniem	m^2	250,00				
5	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31, grubość po zagęszczeniu 20 cm (schodkowanie warst na krawędzi) wraz z korytowaniem	m^2	250,00				
6	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową	m^2	250,00				
MIJANKI (3 szt.)							
7	Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowana cementem C1,5/2MPa, o grubości po zagęszczeniu 15 cm wraz z korytowaniem	m^2	90,00				
8	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31, grubość po zagęszczeniu 20 cm (schodkowanie warst na krawędzi) wraz z korytowaniem	m^2	90,00				
9	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową	m^2	90,00				
POBOCZE							
10	Pobocze o szerokości 1 m, z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 (C90/3), stabilizowane mechanicznie, o grubości warstwy 20 cm wraz z korytowaniem i spryskaniem emulsją asfaltową	m^2	1 500,00				
SOR							
11	Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1				
12	Odtworzenie stałej organizacji ruchu (P-7c - 1.500 m)	kpl.	1				
					WARTOŚĆ		

....., dnia ..... .2026 r.