Usługi Budowlano – Projektowe
Leszek Zaremba
Leszek Zaremba
tel. 697 942 129
email: leszek.zaremba@interia.pl

Egz. 1

PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ SANITARNA

Budowa magazynu obrony cywilnej wraz z urządzeniami i instalacjami gwarantującymi prawidłowe jego funkcjonowanie *(w tym likwidację kolizji – usunięcie istniejącego i budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej)* oraz budowa podziemnego zbiornika na wody opadowe o pojemności 10 m^3

Adres zamierzenia budowlanego:	działki numer ewidencyjny 283/4, 283/2, 85/2 obręb: 0014 Tuczępy jednostka ewidencyjna: 260107_2 Tuczępy
ID działek:	260107_2.0014.283/4, 260107_2.0014.283/2, 260107_2.0014.85/2
Kategoria obiektu:	Kategoria XVIII – obiekty magazynowe
Zabudowa:	Zabudowa magazynowa
Inwestor	**Gmina Tuczępy** Tuczępy 35 28-142 Tuczępy

Zespół projektowy:

Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Data	Podpis
mgr inż. inż. arch. Małgorzata Szywacz	Projektant sanitarna SWK/0091/PBS/21	06.2026 r.	
mgr inż. Jakub Przyłucki	Sprawdził sanitarna SWK/0108/PBS/17	06.2026 r	
mgr inż. Ewa Ziółek	Opracował sanitarna -	06.2026 r	

Spis treści

1. Podstawa opracowania 3
2. Przedmiot opracowania 3
3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 3
4. Instalacja wodociągowa 4
   4.1. Instalacja zimnej oraz ciepłej wody użytkowej 4
   4.2. Próba ciśnieniowa instalacji wodociągowej 5
   4.3. Pomiar zużycia wody 6
   4.4. Dobór wodomierza. 6
5. Kanalizacja sanitarna 7
6. Wentylacja mechaniczna 7
   6.1. Warunki wykonania 9
7. Uwagi końcowe 9
8. Oświadczenie projektantów 10
9. Kopie uprawnień i zaświadczeń z Izby 12

Spis rysunków:

ISW – 1 Rzut parteru – instalacja wody

ISW -2 Rzut parteru – instalacja kanalizacji

ISW – 3 Rzut parteru instalacja wentylacji

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Podkłady architektoniczne
- Obowiązujące w projektowaniu przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego dla inwestycji polegającej na: **„Budowa magazynu obrony cywilnej wraz z urządzeniami i instalacjami gwarantującymi prawidłowe jego funkcjonowanie oraz budowa podziemnego zbiornika na wody opadowe o pojemności 10 m^3”,** na działkach numer ewidencyjny 283/4, 283/2 oraz 85/2, 0014 Tuczępy, jednostka ewidencyjna 260107_2 Tuczępy, gmina Tuczępy, zgodnie z zapisami określonymi w decyzji o ustaleniu celu publicznego nr 1/26 z dnia 20.04.2026 r. wydanymi przez Gminę Tuczępy – BGK/6733.1.2026.MP. Kategoria XVIII– obiekty magazynowe. Projekt techniczny instalacji sanitarnych obejmuje:

- instalacje kanalizacji sanitarnej,
- instalacje ciepłej wody użytkowej,

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Budynek będzie pełnił funkcję magazynu obrony cywilnej na przechowywanie sprzętu technicznego, ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej. Projektowany budynek o jednej kondygnacji nadziemnej. Główne wejście do budynku znajdować będzie się od strony północnej.

Zestawienie powierzchni parteru		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m^2]
1	Magazyn	165,9
2	Magazyn	110,8
Suma powierzchni parteru:		276,7

4. Instalacja wodociągowa

4.1. Instalacja zimnej oraz ciepłej wody użytkowej

Podlicznik znajdować się będzie w budynku magazynowym, za pierwszą przegrodą zewnętrzną. Wewnętrzną instalację wody wykonać z rur polietylenowych, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa instalacji. Przewody wody ciepłej zaizolować przed wychłodzeniem otuliną z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/(m*K), laminowanej z zewnątrz folią polietylenową o grubościach zgodnych z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia MI z dnia 6.11.2008 r.Dz.U. Nr 201 , poz. 1238.

Lp.	Rodzaj przewodu lub komponentu	Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0{,}035[W/(m * K)]$ [1)]
1	2	3
1	Średnica wewnętrzna do 22 mm	20 mm
2	Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm	30 mm
3	Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm	równa średnicy wewnętrznej rury
4	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm	100 mm
5	Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów	50% wymagań z lp. 1-4
6	Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników	50% wymagań z lp. 1-4
7	Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze	6 mm
8	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku)	40 mm
9	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej budynku)	80 mm
10	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku[2)]	50% wymagań z lp. 1-4
11	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku[2)]	100% wymagań z lp. 1-4

Uwaga:

[1)] Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

[2)] Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Wytyczne i warunki montażu zawarte są w instrukcjach wykonawczych wybranego producenta rur polietylenowych. Rozmiar rurażu oraz prowadzenie instalacji przedstawiono na dokumentacji rysunkowej.

Przewody prowadzić w wylewce posadzkowej lub w bruzdach ściennych zabezpieczonych otuliną termoizolacyjną i poniżej przewodów instalacji elektrycznej. Przewody montować podtynkowo oraz za pomocą typowych uchwytów. Rury zimnej i ciepłej wody należy prowadzić równolegle do siebie. Na przewodach rozdzielczych instalacji wodociągowej zainstalować zawody odcinające kulowe. Na odgałęzieniach do pionów oraz przewodach rozdzielczych do punktów czerpalnych zastosować zawory odcinające. W najniższych punktach instalacji wody zimnej i ciepłej oraz zasilania misek ustępowych zastosować zawory odcinające ze spustem.

Połączenia rur są: zaprasowywane mosiężne i tworzywowe oraz połączenia zaprasowywane typu PPSU, dopuszcza się połączenie rur za pomocą zgrzewania mufowego oraz doczołowego. Przy układzie trójnikowy, prowadząc w warstwie posadzkowej bezwzględnie należy stosować nierozłączne połączenia zaprasowywane. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie się zaizolowanego przewodu. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.

Po wykonaniu, instalację należy dwukrotnie przepłukać i wykonać badanie szczelności instalacji.

4.2. Próba ciśnieniowa instalacji wodociągowej

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową przy ciśnieniu 1,5 razy większym niż ciśnienie robocze. Próbę należy przeprowadzić jako próbę wstępną, główną i końcową. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego, tj. ok. 9 bar. Ciśnienie to musi w ciągu 30 minut być wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się więcej niż o 0,2 bara. Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową. W tej próbie, w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 bar i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby instalacja nie powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usuniętych korkach zaślepiających. Po płukaniu instalację należy napełnić wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza.

4.3. Pomiar zużycia wody

Zaprojektowano zestaw wodomierzowy zamontowany w pomieszczeniu gospodarczym bezpośrednio za wejściem przyłącza do budynku w miejscu suchym i dostępnym.

Zestawienie punktów czerpalnych						
Punkt czerpalny	qn [l/s]	n [szt]	qnz	qnc	qnz+qnc	q*n
1	2	3	4	5	6	7
Umywalka	0,07	2	0,07	0,07	0,14	0,56
					∑qn =	**2,56**
Przepływ obliczeniowy dla budynku jednorodzinnego						
					0,24	**l/s**
					0,86	**m^3/h**

4.4. Dobór wodomierza.

Doboru wodomierza dokonano zgodnie z PN – 92/B-01706

Wodomierz skrzydełkowy o maksymalnym przepływie Q_3 = 1,6 m^3/h, o średnicy nominalnej DN 15mm. Zamontować na ścianie w pomieszczeniu na wysokości 0,5-1,0 m nad posadzką, w odległości 0,2 m od ściany. W zestawie wodomierza głównego należy przewidzieć zawory odcinające kulowe oraz przed wodomierzem prosty odcinek długości L>=5D I L>=3D za wodomierzem (D-średnica wodomierza). Za głównym zaworem odcinającym i wodomierzem (od strony instalacji wewnętrznej wodociągowej) projektuje się zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru typu EA251 ø15 mm firmy Danfoss w celu zapobiegnięcia wtórnemu skażeniu wody. Układ pomiarowy zawierać będzie, także zawory odcinające DN25 oraz filtr wody o średnicy DN25.

5. Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji od toalet należy wykonać z rur o średnicy PVC ø110 o spadku 2%, dla reszty urządzeń sanitarnych należy zastosować rury PVC ø50 o spadku 2%. Przewody kanalizacyjne pod posadzką zaprojektowano z rur kanalizacyjnych ze wzmocnionego PVC SN8 LITE. Na pionach kanalizacyjnych, w miejscach łatwo dostępnych zamontować rewizje kanalizacyjne. Przy rewizji na pionach krytych montować drzwiczki rewizyjne, w postaci wyciąganej płytki montowanej na magnes,

Przewody kanalizacyjne przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych.

Piony kanalizacji należy wyprowadzić ponad dach, a następnie należy zakończyć je kominkami kanalizacyjnymi. Wymiary podano na dokumentacji rysunkowej. Piony kanalizacji sanitarnej montować w bruzdach ściennych lub przewidzieć do zabudowy. Trasę i średnice oraz spadki przewodów pokazano w części rysunkowej projektu. W pomieszczeniu technicznym projektuje się wpust podłogowy z wkładką antyzapachową, zapobiegające przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z instalacji kanalizacyjnej. Wpust w pomieszczeniu technicznym klasy K3. Rurociągi instalacji należy mocować do ściany za pomocą uchwytów do rur PCV, przy czym max.
odległość pomiędzy uchwytami powinna wynosić:

- dla d40 - d110 co 1,0 m,
- powyżej d110 co 1,2 m.

Po zmontowaniu instalację poddać próbie szczelności:

- piony i podejścia kanalizacyjne sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody,
- poziomy sprawdzić napełniając je wodą powyżej kolana łączącego poziom z pionem.

6. Wentylacja mechaniczna

Wentylację pomieszczeń zaprojektowano w oparciu o ścienne urządzenia nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła, montowane bezpośrednio w przegrodach zewnętrznych budynku.

Zaprojektowano pięć rekuperatorów ściennych, każdy o wydatku 60 m^3/h o parametrach:

- Napięcie zasilania 230V / 50 Hz,

- Sprawność odzysku o 97%,
- Max. przepływ powietrza 60m^3/h,
- Max. poziom hałasu 32,7 dB(A),
- Stopień ochrony IPX4,
- Filtr wstępny, filtr F7,
- Szerokość 24 cm,
- Wysokość 25,8 cm,
- Waga 4,2 kg.

Urządzenia zapewniają kontrolowaną wymianę powietrza bez konieczności wykonywania rozbudowanej sieci kanałów wentylacyjnych. Powietrze świeże pobierane jest bezpośrednio z przestrzeni zewnętrznej, natomiast powietrze zużyte usuwane jest na zewnątrz budynku.

W trakcie pracy urządzeń energia cieplna zawarta w powietrzu usuwanym przekazywana jest za pośrednictwem wymiennika ciepła do powietrza nawiewanego, co pozwala na ograniczenie strat cieplnych związanych z wymianą powietrza.

Rekuperatory należy montować w ścianach zewnętrznych budynku zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz zaleceniami producenta urządzeń.

Dla każdego urządzenia należy wykonać otwór w przegrodzie zewnętrznej o średnicy dostosowanej do wymiarów kanału montażowego urządzenia.

Przejście przez ścianę należy wykonać w sposób zapewniający:

- szczelność powietrzną przegrody,
- zabezpieczenie przed przenikaniem wody opadowej,
- ograniczenie możliwości powstawania mostków cieplnych,
- odpowiednią izolacyjność akustyczną,
- możliwość prawidłowego odprowadzenia ewentualnych skroplin,
- dostęp do urządzenia na potrzeby obsługi, czyszczenia oraz wymiany filtrów.

Od strony zewnętrznej urządzenia należy zakończyć systemową kratką, czerpnią lub osłoną elewacyjną zabezpieczającą instalację przed przedostawaniem się opadów atmosferycznych, owadów oraz większych zanieczyszczeń.

Bilans powietrza dla pomieszczeń:

1 Magazyn - 166 m^3/h - 3 rekuperatory ścienne

2 Magazyn – 112 m^3/h - 2 rekuperatory ścienne

6.1. Warunki wykonania

Wszystkie urządzenia i elementy instalacji należy montować zgodnie z dokumentacją projektową, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Przed wykonaniem otworów montażowych w ścianach należy zweryfikować ich lokalizację pod kątem przebiegu instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz elementów konstrukcyjnych budynku.

Dokładne parametry techniczne urządzeń, sposób ich montażu, wymagane średnice otworów, zakres regulacji, sprawność odzysku ciepła, poziom mocy akustycznej oraz wymagania dotyczące konserwacji należy przyjmować zgodnie z aktualnymi kartami technicznymi i dokumentacją techniczno-ruchową producenta zastosowanych urządzeń.

7. Uwagi końcowe

- Dopuszcza się stosowanie wyrobów o innych parametrach nie gorszych niż dobrane w niniejszej dokumentacji, a dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
    - Urządzenia i materiały zastosowane do montażu winny posiadać wymagane odpowiednie deklaracje zgodności, atesty, świadectwa o dopuszczeniu do stosowania, aprobaty techniczne, certyfikaty itd.
    - Montaż urządzeń i instalacji wykonać zgodnie z zaleceniami producentów zawartymi w DTR produktów.
    - Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II”, „Warunkami technicznymi jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (dz. U. Nr 75 z 2002 r.) +zmiany (Dz.U. Nr 109, poz.1156 z dnia 7 kwietnia 2004r.). Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach BHP i ppoż.

Projektant sanitarna:
mgr inż. inż. arch. Małgorzata Szywacz
SWK/0091/PBS/21

Sprawdzający sanitarna:
mgr inż. Jakub Przyłucki
SWK/0108/PBS/17

Opracował sanitarna:
mgr inż. Ewa Ziółek

8. Oświadczenie projektantów

Adres zamierzenia budowlanego:	działki numer ewidencyjny 283/4, 283/2, 85/2 obręb: 0014 Tuczępy jednostka ewidencyjna: 260107_2 Tuczępy
ID działek:	260107_2.0014.283/4, 260107_2.0014.283/2, 260107_2.0014.85/2
Kategoria obiektu:	Kategoria XVIII – obiekty magazynowe
Zabudowa:	Zabudowa magazynowa
Inwestor	**Gmina Tuczępy** Tuczępy 35 28-142 Tuczępy

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami oświadczam, iż projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spełnia wymagania dla celu któremu ma służyć.

Zespół projektowy:

Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Data	Podpis
mgr inż. inż. arch. Małgorzata Szywacz	Projektant sanitarna SWK/0091/PBS/21	06.2026 r.	
mgr inż. Jakub Przyłucki	Sprawdził sanitarna SWK/0108/PBS/17	06.2026 r	
mgr inż. Ewa Ziółek	Opracował sanitarna -	06.2026 r	

9.Kopie uprawnień i zaświadczeń z Izby

ŚWIĘTOKRZYSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Kielce, dnia 15 kwietnia 2021 r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0022(2)/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4b, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Małgorzata Ewa Szywacz

magister inżynier inżynierii środowiska

ur. dnia 19 września 1990 roku w Krakowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0091/PBS/21

do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń

Uprawnienia budowlane nadane niniejszą decyzją Pani Małgorzacie Ewie Szywacz upoważniają:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:
- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, do:
- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie tej specjalności;
- projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Za zgodność z oryginałem

mgr. inż. Małgorzata Szywacz

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej „K.p.a", odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Andrzej Pieniążek
Przewodniczący składu orzekającego

mgr inż. Zygmunt Zimny
Członek składu orzekającego

mgr inż. Elżbieta Chociaj
Członek składu orzekającego

Za zgodność z oryginałem

mgr. inż. inż. arch Małgorzata Szywacz

Otrzymują:
1. Pani Małgorzata Ewa Szywacz
   ul. Adama Mickiewicza 6
   28-230 Połaniec
2. Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-K9E-F15-WIZ *

Pani Małgorzata Szywacz o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0093/21
adres zamieszkania ul. Adama Mickiewicza 6, 28-230 Połaniec
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-11-17 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78^1 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Za zgodność z oryginałem

mgr. inż. inż. arch Małgorzata Szywacz

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kielce, dnia 3 lipca 2017r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0031(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa *(Dz.U. z 2016r. poz. 1725)* i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane *(Dz.U. z 2016r. poz. 290)* oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz. U. z 2014r. poz. 1278)*, po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jakub Jan Przyłucki

magister inżynier inżynierii środowiska
ur. dnia 12 stycznia 1984 roku w Staszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0108/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Jakub Przyłucki

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Andrzej Pieniążek
Przewodniczący składu orzekającego

dr inż. Stefan Szałkowski
Członek składu orzekającego

mgr inż. Elżbieta Chociaj
Członek składu orzekającego

Otrzymują:
1. Pan Jakub Jan Przyłucki
   ul. Kilińskiego 10/25
   28-200 Staszów
2. Okręgowa Rada ŚOIIB
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kielce, dnia 3 lipca 2017r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0031(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa *(Dz.U. z 2016r. poz. 1725)* i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane *(Dz.U. z 2016r. poz. 290)* oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie *(Dz. U. z 2014r. poz. 1278)*, po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jakub Jan Przyłucki

magister inżynier inżynierii środowiska
ur. dnia 12 stycznia 1984 roku w Staszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0108/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Jakub Przyłucki

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Andrzej Pieniążek
Przewodniczący składu orzekającego

dr inż. Stefan Szałkowski
Członek składu orzekającego

mgr inż. Elżbieta Chociaj
Członek składu orzekającego

Otrzymują:
1. Pan Jakub Jan Przyłucki
   ul. Kilińskiego 10/25
   28-200 Staszów
2. Okręgowa Rada ŚOIIB
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-K6D-GX1-7PL *

Pan Jakub Jan Przyłucki o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0162/17
adres zamieszkania ul. Sandomierska 73, 28-200 Staszów
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-17 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.