

Oznaczenie	ZD	SD1	SD2	W	SD3	B
Rzędna terenu [m n.p.m.]	216,00	215,75	215,00	215,00	215,00	215,00
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	213,76	213,79	213,90	212,98	214,10	214,12
Zagłębienie dna [m]	2,24	1,96	1,10	2,02	0,90	0,88
Średnica, materiał	PVCØ160 i = 1,5%	PVCØ200	PVCØ200 i = 1,0%		i = 1,0% PVCØ160	i = 1,0%
Odległość	0,00 1,45	1,45 11,45	12,90 12,10	32,20 7,40	32,20 3,15	35,55

Legenda

ZD - projektowany zbiornik betonowy na deszczówkę

SD2/SD3 - projektowana studnia kanalizacji deszczowej PVCØ400 z włazem żeliwnym klasy D400. Na studni projektuję się zmiany kierunku prowadzenia trasy instalacji.

SD1 - projektowana studnia kanalizacji deszczowej PVCØ400 z włazem żeliwnym klasy A15. Na studni projektuję się zmiany kierunku prowadzenia trasy instalacji.

B - Wpięcie do rury spustoweJ projektowanego budynku za studnią SD5

Grunt

Projektowany odcinek kanalizacyjny pvcØ200

Uwaga:

1. Na terenie wykonawstwa sprawdzić rzeczywiste rzędne terenu i zweryfikować.
2. Na trasie projektowanej instalacji nie lokalizować stałych nasadzeń w tych drzew i krzewów.

Usługi Budowlano - Projektowe
Leszek Zaremba
ul. Rynek 17
28-200 Staszów
697-942-129

Inwestor:	Gmina Tuczępy Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy	
Nazwa inwestycji:	Budowa magazynu obrony cywilnej	
Treść rysunku:	Profil kanalizacji deszczowej	Data: 12.06.2026 r.
Projektant sanitarna:	mgr inż. inż arch. Małgorzata Szywacz SWiK/0091/PBS/21	
Sprawdzający sanitarna:	mgr inż. Jakub Przyłucki SWiK/0108/PBS/17	
Opracował sanitarna:	mgr inż. Ewa Ziółek	
Lokalizacja inwestycji:	działki nr ewid. 283/4, 283/2 oraz 85/2, obręb 0014 Tuczępy jednostka ewid. 260107_2 Tuczępy	
Format/skala	A3 - 900/1:50	Nr rysunku ISZ - 4