

Przedmiar robót

Obiekt	Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1213B - Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Długa
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów

Sporządził Mariusz Markowski

16 października 2026 r.

Tabela przedmiaru robót

Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1213B - Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	1. Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1213B - Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga		
	1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	Nr ST: D-01.01.01		
	1.1.1. Usunięcie krzaków		
	Nr ST: D-01.02.01		
1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości 300*1,5/10000	ha	0,045
	razem	ha	0,045
	1.1.2. Rozbiórki		
	Nr ST: D-01.02.04		
2	Roboty rozbiórkowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 2km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 7cm na odcinku wzmocnienia konstrukcji jezdni Nr ST: D.01.02.04 60*5,5	m2	330
	razem	m2	330
3	Rozebranie przepustów pod drogą z rur betonowych o średnicy 80cm wraz z odwiezieniem i utylizacją materiałów z rozbiórki.	m	12
	1.2. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI		
	Nr ST: D-03.01.01		
4	Wykonanie przepustów pod koroną drogi z rur PEHD klasy SN8 o średnicy 80cm.	m	12
5	Wykonanie betonowych ścianek czołowych na wlocie i wylocie przepustu o średnicy 80cm	szt	2
6	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi	m2	20
	1.3. WZMOCNIENIE SŁABEGO PODŁOŻA POD KONSTRUKCJĄ JEZDNI		
	Nr ST: D.04.03.01		
7	Warstwa podsypkowa wyrównawcza z piasku 0-2mm zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5cm 60*9	m2	540
	razem	m2	540
8	Geomaterac wzmacniający grunt z geotkaniny PP o wytrzymałości na rozciąganie min. 100/100kN/m wypełniony kruszywem naturalnym (pospółką) o grubości min. 30cm, wbudowany na szerokości 9,00m	m2	540
9	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 Nr ST: D.04.04.01 60*8	m2	480
	razem	m2	480
10	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z mieszanki kruszywa łamanego C50/30 - za każdy dalszy 1cm (łącznie grubość 20cm) Nr ST: D.04.04.01 Dopłata 5x	m2	480
	1.4. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
11	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 1200*5,50*0,3 100*0,3	m2 m2	1 980 30
	razem	m2	2 010
12	Skropienie nawierzchni asfaltem 1200*5,50*2 100*2	m2 m2	13 200 200
	razem	m2	13 400
	1.5. NAWIERZCHNIE		
13	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową (średnio 75kg/m2) 1200*5,50*0,075 Dodatkowe wyrównanie na zapadnięciach (60+60+80)*5,5*0,05	t t	495 55
	razem	t	550
14	Rozłożenie międzywarstwowo geosiatki do zbrojenia warstw nawierzchni wykonanej z włókien szklanych wstępnie przesączanej asfaltem, o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 120/120 kN/m - S&P Glasphalt lub równoważnej 200*5,5	m2	1 100
	razem	m2	1 100
15	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - docelowo 4cm 1200*5,5 Poszerzenia na łukach i zjazdach oraz skrzyżowania 100	m2 m2	6 600 100
	razem	m2	6 700
16	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 1200*5,5 Poszerzenia na łukach i zjazdach oraz skrzyżowania 100	m2 m2	6 600 100
	razem	m2	6 700

Tabela przedmiaru robót

Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1213B - Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	1.6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	1.6.1. Pobocza		
17	Wykonanie formowania obustronnych poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 30%, fr. 0/31,50mm zag. mechanicznie o gr. 8cm i szer. 1,25m. 1200*1,25*2	m2	3 000
	razem	m2	3 000
	1.6.2. Oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa		
18	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	8
19	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	4
20	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	8
21	Barьеры energochłonnej stalowe jednostronne. Pozycja obejmuje zakup i montaż stalowych barier energochłonnej jednostronnej U-14a SP-05	m	184
22	Słupki prowadzące (biało-czerwone) U-1a montowane na poboczu w gruncie	szt	30
	1.6.3. Inne		
23	Oczyszczanie rowu z namułu o średniej grubości 20cm z wyprofilowaniem skarp	m	700