RZUT PARTERU

BUDYNEK POZA OPRACOWANIEM

montaż balustrady stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze antracyt.

przycięcie pielęgnacyjne 30% korony drzewa

montaż balustrady stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze antracyt.

Renowacja istniejących drzwi wymiana wycieraczki

Renowacja istniejących drzwi

Odtworzenie drzwi jako jednoskrzydłowe wg zachowanych wzorców

wymiana wycieraczki

przymocowanie istniejącej wycieraczki

wyburzenie otworu i montaż nadproża

projektowana ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego

wyburzenie otworu i montaż nadproża

zenwanie posadzki,wykonanie nowej wylewki i wykończenie płytkami gresowymi (poziom bez zmian)

montaż pochylni dla niepełnosprawnych

projektowana ściana murowana z cegły pełnej

zenwanie posadzki,wykonanie nowej wylewki i wykończenie płytkami gresowymi (poziom bez zmian)

renowacja istniejących drzwi stalowych

renowacja istniejących drzwi stalowych

renowacja istniejących drzwi stalowych

przymurowanie otworu, drzwi systemowe z windy

częściowe przymurowanie otworu i montaż okien

-odkopanie ścian fundamentowych -osuszanie -wykonanie iniekcji -izolacji pionowej

renowacja istniejących drzwi stalowych

zachowanie i renowacja istniejących drzwi stalowych przsunięcie do zewnątrz

Odtworzenie zadaszenia wg istniejącego wzoru, konstrukcja stalowa pokrycie blacha stalowa na rąbek

demontaż istniejącej konstrukcji windy oraz montaż nowej windy przystosowanej do osób niepełnosprawnych (dostosowanie szybu przez prace remontowe)

Odtworzenie zadaszenia wg istniejącego wzoru, konstrukcja stalowa pokrycie blacha stalowa na rąbek

Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych z wykorzystaniem iniekcji krystalicznych.

wymiana drzwi

Odtworzenie zadaszenia wg istniejącego wzoru, konstrukcja stalowa pokrycie blacha stalowa na rąbek

Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych z wykorzystaniem iniekcji krystalicznych.

odkopanie ścian fundamentowych, osuszanie, wykonanie iniekcji oraz izolacji pionowej

czyszczenie i renowacja okładziny kamiennej cokołu

Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych z wykorzystaniem iniekcji krystalicznych.

Budynek poza opracowaniem

LEGENDA:

- istniejące ściany
- wyburzenia
- projektowana ściana murowana z cegły pełnej 12cm lub przymurowanie otworu cegłą pełną
- projektowana ściana murowana z bloczków betonu komórkowego gr 12 cm
- izolacja akustyczna
- wymiar projektowanych drzwi podany jako "światło przejścia"
- wykonanie wykopu i wykonanie izolacji poziomej i pionowej wg opisu programu prac konserwatorskich

Zestawienie pom. P 0_projekt

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
0			
	0.1	Sala wystawowa	241,85
	0.2	Sala wystawowa	32,15
	0.3	Sala wystawowa	137,74
	0.4	Kl. schodowa	19,52
	0.4a	Schowek	4,02
	0.5	Toalety	8,40
	0.6	Pom. gosp.	8,98
	0.7	Komunikacja	14,51
	0.8	Pom. gosp.	6,99
	0.9	Pom. gosp.	6,81
	0.10	Warsztat	30,78
	0.11	Komunikacja	25,27
	0.12	Pom. socjalne	17,38
	0.13	Komunikacja	10,55
	0.14	Ekspozycja	31,14
	0.15	Magazyn ekspozycji	32,31
	0.16	Pom. gosp.	3,94
	0.17	Kl. schodowa	5,80
	0.18	Pom. gosp.	15,60
	0.19	Pom. gosp.	12,37
	0.20	Pom. gosp.	8,07
			674,18 m²

UWAGA
1. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
2. W razie wystąpienia problemów na objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem.
3. Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe (detale) oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.
4. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilość na miejscu budowy

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHIDOM
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

PB_projekt

Opracowanie:
mgr inż. **Magdalena Zawojska**

Tytuł rysunku: ***RZUT PARTERU***

Tytuł projektu: *PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU MUZEUM w celu poprawienia dostępności budynku Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej - Oddział Stara Fabryka*

Nazwa obiektu bud.: *Muzeum historyczne*

Adres: *ul. Żwirki i Wigury 8, 43-300 Bielsko-Biała*

Projektant:
mgr inż. arch. **Bernard Łopacz**
Nr 171/91/OP
data sporządzenia 2024.10.25

Projektant sprawdzający:
mgr inż. arch. **Maciej Łopacz**
Nr 39/SLOKK/2023/II
data sporządzenia: 2024.10.25

Dz. nr: *216/5, 216/7*
Format: *A1*
Skala: *1:100, 1:1*
Nr rys: ***P-1***