Witnica, 19.11.2026 r.

Gmina Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w budynku Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy

WYJAŚNIENIA:

Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego falownika o mocy 40 kW dobranego do projektowanej instalacji, o parametrach zbliżonych do podanych w projekcie oraz paneli o mocy większej niż 600 WP o podobnych parametrach lub proszę o podanie minimalnych najważniejszych parametrów które ma spełniać inwerter, panel i magazyn energii?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego falownika hybrydowego, odpowiednio dobranego do mocy instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii aczkolwiek nie mniejszego niż 36 kW.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymaganej mocy instalacji fotowoltaicznej ani mocy magazynu energii. Dopuszcza natomiast zmianę pojemności magazynu energii, pod warunkiem zachowania minimalnej pojemności 40 kWh. Zastosowane panele fotowoltaiczne muszą być dwustronne (bifacial), zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiOR.

Pytanie nr 2:
Czy Wykonanie kompensacji mocy biernej jest w zakresie Wykonawcy? Czy należy wykonać zewnętrzny system zarządzania, czy wystarczy autorski system producenta falowników? Czy należy wykonać instalację odgromową? Czy należny wykonać prace budowlane związane z montażem magazynu energii w pomieszczeniu Szatni? Jeżeli tak, jakie dokładnie?

Odpowiedź:
Wykonanie kompensacji mocy biernej nie należy do obowiązków Wykonawcy. W zakresie zarządzania energią wystarczający będzie autorski system producenta falownika. Instalację odgromową należy dostosować zgodnie z projektem, w tym wykonać montaż iglic i przesunięcie przewodów. Prace budowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia magazynu energii są wymagane i należy je wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów falownika hybrydowego na urządzenie o mocy nieprzekraczającej 36 kW, tak aby w świetle wytycznych OSD uniknąć sumowania mocy PV i magazynu, a tym samym zachować ustawowy status mikroinstalacji (do 50 kW)?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika hybrydowego zgodnie z warunkami określonymi w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 4:
Czy w przypadku braku zgody na obniżenie mocy falownika, Zamawiający dysponuje już prawomocnymi warunkami przyłączeniowymi z OSD dla instalacji wytwórczej o mocy powyżej 50 kW oraz czy posiada stosowne pozwolenie na budowę?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie falownika zgodnie z warunkami określonymi w odpowiedzi na pytanie nr 1. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wszystkie dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego zostały udostępnione w ramach prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający dopuszcza skorygowanie parametru mocy magazynu energii do wartości rynkowych i rzeczywistych dla pojemności 40 kWh (tj. ok. 20 kW), mając na uwadze brak dostępności jednostek o parametrach wskazanych w OPZ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymaganej mocy magazynu energii określonej w OPZ. Dopuszcza natomiast zmianę jego pojemności, pod warunkiem zachowania minimalnej pojemności 40 kWh, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Agnieszka Chudziak

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Chudziak
Data: 2026.11.19 13:19:09 +01'00'