PRZEDMIAR - ROBOTY ELEKTRYCZNE

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI	:	DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGOZFUNKCJĄDOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY
ADRES INWESTYCJI	:	JARCZÓW, 22-664 Jarczów DZIAŁKA nr: 243 ark. 1 Id: 061803_2.0005.24
INWESTOR	:	GMINA JARCZÓW
ADRES INWESTORA	:	UL. 3 MAJA 24, 22-664 JARCZÓW
BRANŻA	:	Instalacji elektrycznych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adrian Mielniczek
DATA OPRACOWANIA : 18.01.2026

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	%	R+S
Zysk [Z]	%	R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	%	Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.01.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Rzut piwnicy						
2	Rzut parteru						
3	Rzut piętra						
4	Dostosowanie TG						
5	Badania i pomiary						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Rzut piwnicy**			
1 d.1	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)- FeZn 25x4	m		
		2,0*2+1,3*2	m	6,600	
				RAZEM	6,600
2 d.1	KNNR 5 0605-07	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II	m		
		2*1,5	m	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1	KNNR-W 9 0607-01	Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNNR 5 0404-05	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - podłączenie tablicy sterowania windy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu	m		
		poz.6	m	19,917	
				RAZEM	19,917
6 d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDHp-J5x2,5mm2 (B2ca)	m		
		1,465+16,557+1,267+0,628	m	19,917	
				RAZEM	19,917
7 d.1	KNR 5-18 1712-07	Przebicia przez ściany betonowe grubości 30 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNK 7-28 0207-07	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 10 cm dla przewodów o śr.do 50 mm	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem - H07Z-K 1x25mm2 (B2ca)	m		
		0,75+1,236+16,557+1,593	m	20,136	
				RAZEM	20,136
2		**Rzut parteru**			
10 d.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDHp-J5x2,5mm2 (B2ca)	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDHp-J5x2,5mm2 (B2ca)	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDHp-J 3x1,5mm2 (B2ca)	m		
		1,33	m	1,330	
				RAZEM	1,330
13 d.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
15 d.2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m^3		
		1,3*0,02*0,05	m^3	0,001	
				RAZEM	0,001

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
3		**Rzut piętra**			
17 d.3	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDHp-J 3x1,5mm2 (B2ca)	m		
		1,33	m	1,330	
				RAZEM	1,330
18 d.3	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
20 d.3	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m^3		
		1,3*0,02*0,05	m^3	0,001	
				RAZEM	0,001
21 d.3	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
4		**Dostosowanie TG**			
22 d.4	KNNR 5 0404-05	Obudowy S12	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.4	KNNR 5 0407-04	SPD 1+2 TNC-4/4+0 25/100kA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.4	KNNR 5 0407-04	4-BIEG 40A-300mA-TYP B	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.4	KNNR 5 0407-01	3 Bieg C16A 10kA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		**Badania i pomiary**			
26 d.5	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pierwszy pomiar)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.5	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.5	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pierwszy pomiar)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.5	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.5	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.5	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		**Rzut piwnicy**				
1 d.1	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)-FeZn 25x4	m	6,600		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2 d.1	KNNR 5 0605-07	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II	m	3,000		
3 d.1	KNNR-W 9 0607-01	Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca)	szt.	1,000		
4 d.1	KNNR 5 0404-05	Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - podłączenie tablicy sterowania windy	szt.	1,000		
5 d.1	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu	m	19,917		
6 d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDHp-J5x2,5mm2 (B2ca)	m	19,917		
7 d.1	KNR 5-18 1712-07	Przebicia przez ściany betonowe grubości 30 cm	szt.	1,000		
8 d.1	KNK 7-28 0207-07	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 10 cm dla przewodów o śr.do 50 mm	otw.	1,000		
9 d.1	KNNR 5 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem - H07Z-K 1x25mm2 (B2ca)	m	20,136		
2		**Rzut parteru**				
10 d.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDHp-J5x2,5mm2 (B2ca)	m	2,000		
11 d.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDHp-J5x2,5mm2 (B2ca)	m	2,000		
12 d.2	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDHp-J 3x1,5mm2 (B2ca)	m	1,330		
13 d.2	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe	kpl.	1,000		
14 d.2	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	1,300		
15 d.2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,001		
16 d.2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	1,300		
3		**Rzut piętra**				
17 d.3	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HDHp-J 3x1,5mm2 (B2ca)	m	1,330		
18 d.3	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe	kpl.	1,000		
19 d.3	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	1,300		
20 d.3	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,001		
21 d.3	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	1,300		
4		**Dostosowanie TG**				
22 d.4	KNNR 5 0404-05	Obudowy S12	szt.	1,000		
23 d.4	KNNR 5 0407-04	SPD 1+2 TNC-4/4+0 25/100kA	szt.	1,000		
24 d.4	KNNR 5 0407-04	4-BIEG 40A-300mA-TYP B	szt.	1,000		
25 d.4	KNNR 5 0407-01	3 Bieg C16A 10kA	szt.	1,000		
5		**Badania i pomiary**				
26 d.5	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pierwszy pomiar)	pomiar	1,000		
27 d.5	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	1,000		
28 d.5	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pierwszy pomiar)	pomiar	1,000		
29 d.5	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	1,000		
30 d.5	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000		
31 d.5	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	1,000		

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 4725 Użytkownik: Matej