PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie chodnika ze ścieżką naprowadzającą
ADRES INWESTYCJI : Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO", ul. Barcicka 2, 01-807 Warszawa
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa
ADRES INWESTORA : Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Kowal
DATA OPRACOWANIA : 28.08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Barcicka 2					
1		**Prace budowlane**			
1 d.1	KNR 2-31 0806-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		38,6	m^2	38,600	
				RAZEM	38,600
2 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		23,1	m	23,100	
				RAZEM	23,100
3 d.1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości głębokości 20 cm	m^2		
		poz.1	m^2	38,600	
				RAZEM	38,600
4 d.1	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m^2		
		poz.1	m^2	38,600	
				RAZEM	38,600
5 d.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m^2		
		poz.1	m^2	38,600	
				RAZEM	38,600
6 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z płyt o struktrurze granitu na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		poz.1	m^2	38,600	
				RAZEM	38,600
7 d.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe	m		
		poz.2	m	23,100	
				RAZEM	23,100
8 d.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu i ziemi samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m^3		
		11,58	m^3	11,580	
				RAZEM	11,580
9 d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu i ziemi samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 19	m^3		
		poz.8	m^3	11,580	
				RAZEM	11,580
10 d.1	kalk. własna	Wykonanie 3 sztuk stref uwagi (jedna strefa z w wycieraczki systemowej, dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.1	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni dedykowanej, naprowadzającej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.1	kalk. własna	Sprzątnięcie placu budowy	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.1	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 40835 Użytkownik: Norma Pro