Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Pomieszczenie nr 1**			
1 d.1	KNNR-W 3 0808-02	Szlifowanie posadzek - oczyszczenie powierzchni	m^2		
		32,49	m^2	32,49	
				RAZEM	**32,49**
2 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko Krotność = 3	m^2		
		32,39	m^2	32,39	
				RAZEM	**32,39**
3 d.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m^3		
		0,45	m^3	0,45	
				RAZEM	**0,45**
4 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m^2		
		32,49	m^2	32,49	
				RAZEM	**32,49**
5 d.1	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01	m^2		
		75	m^2	75,00	
				RAZEM	**75,00**
6 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		32,49	m^2	32,49	
				RAZEM	**32,49**
7 d.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		32,49	m^2	32,49	
				RAZEM	**32,49**
8 d.1	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych;układanych na klej	m^2		
		32,49	m^2	32,49	
				RAZEM	**32,49**
9 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
10 d.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż stolarki drzwiowej - wejście - z obróbką obsadzenia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
11 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit + ściany	m^2		
		32,49+63	m^2	95,49	
				RAZEM	**95,49**
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		32,49	m^2	32,49	
				RAZEM	**32,49**
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2		
		63	m^2	63,00	
				RAZEM	**63,00**
14 d.1	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach	m^2		
		32,49	m^2	32,49	
				RAZEM	**32,49**
15 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m^2		
		63	m^2	63,00	
				RAZEM	**63,00**
16 d.1	wycena indy-widualna	Wywóz i utylizcja odpadów	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	wycena indy-widualna	Wentylacja pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
18 d.1	wycena indy-widualna	Zamurowanie otworów po zsypach	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
19 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m^2		
		32,49	m^2	32,49	
				RAZEM	**32,49**
20 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m^2		
		32,49	m^2	32,49	
				RAZEM	**32,49**
21 d.1	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		150	m	150,00	
				RAZEM	**150,00**
22 d.1	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy - N2XH	m		
		150	m	150,00	
				RAZEM	**150,00**
23 d.1	KNR 5-08 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych na podwieszonych sufitach LED	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	**4,00**
24 d.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd	m		
		150	m	150,00	
				RAZEM	**150,00**
25 d.1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m^2		
		32,49	m^2	32,49	
				RAZEM	**32,49**
26 d.1	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	**6,00**
27 d.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer.	m		
		0	m	0,00	
				RAZEM	**0,00**
28 d.1	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowych - włącznik	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
2		**Pomieszczenie nr 2**			
29 d.2	KNNR-W 3 0808-02	Szlifowanie posadzek - oczyszczenie powierzchni	m^2		
		2,64	m^2	2,64	
				RAZEM	**2,64**
30 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		2,64	m^2	2,64	
				RAZEM	**2,64**
31 d.2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		2,64	m^2	2,64	
				RAZEM	**2,64**
32 d.2	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych;układanych na klej	m^2		
		2,64	m^2	2,64	
				RAZEM	**2,64**
33 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
34 d.2	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż stolarki drzwiowej - wejście - z obróbką obsadzenia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
35 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit + ściany	m^2		
		2,64+25,5	m^2	28,14	
				RAZEM	**28,14**
36 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		2,64	m^2	2,64	
				RAZEM	**2,64**
37 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2		
		25,5	m^2	25,50	
				RAZEM	**25,50**
38 d.2	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach	m^2		
		2,64	m^2	2,64	
				RAZEM	**2,64**
39 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m^2		
		25,5	m^2	25,50	
				RAZEM	**25,50**
40 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m^2		
		2,64	m^2	2,64	
				RAZEM	**2,64**
41 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		25,5	m^2	25,50	
				RAZEM	**25,50**
42 d.2	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami na klej	m^2		
		25,5	m^2	25,50	
				RAZEM	**25,50**
43 d.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
44 d.2	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody - min 35l	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
45 d.2	wycena indywidualna	Wentylacja pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
46 d.2	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	**40,00**
47 d.2	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy N2XH	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	**40,00**
48 d.2	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	**40,00**
49 d.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - włącznik	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.2	KNR 5-08 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych - LED	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
51 d.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
52 d.2	wycena indy-widualna	Instalacja wod-kan	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
3		**Pomieszczenie nr 4**			
53 d.3	KNNR-W 3 0808-02	Szlifowanie posadzek - oczyszczenie powierzchni	m^2		
		6,30	m^2	6,30	
				RAZEM	**6,30**
54 d.3	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki	m^2		
		6,30	m^2	6,30	
				RAZEM	**6,30**
55 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		6,30	m^2	6,30	
				RAZEM	**6,30**
56 d.3	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		6,30	m^2	6,30	
				RAZEM	**6,30**
57 d.3	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych;układanych na klej	m^2		
		6,30	m^2	6,30	
				RAZEM	**6,30**
58 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
59 d.3	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż stolarki drzwiowej - wejście - z obróbką obsadzenia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
60 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit + ściany	m^2		
		35	m^2	35,00	
				RAZEM	**35,00**
61 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		6,30	m^2	6,30	
				RAZEM	**6,30**
62 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2		
		30	m^2	30,00	
				RAZEM	**30,00**
63 d.3	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach	m^2		
		6,3	m^2	6,30	
				RAZEM	**6,30**
64 d.3	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m^2		
		30	m^2	30,00	
				RAZEM	**30,00**
65 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m^2		
		37	m^2	37,00	
				RAZEM	**37,00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.3	KNNR 2 0805-07 analogia	Gładzie gipsowe - listwy narożnikowe	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	**15,00**
67 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
68 d.3	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
69 d.3	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	**50,00**
70 d.3	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	**50,00**
71 d.3	KNR 5-08 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych - LED	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
72 d.3	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
73 d.3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - włącznik	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
74 d.3	wycena indy-widualna	Instalacja wentylacji	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
4		**Pomieszczenie nr 5**			
75 d.4	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - oczyszczenie powierzchni po demontaz wykładziny	m^2		
		5,70	m^2	5,70	
				RAZEM	**5,70**
76 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		5,70	m^2	5,70	
				RAZEM	**5,70**
77 d.4	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		5,70	m^2	5,70	
				RAZEM	**5,70**
78 d.4	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek układanych na klej	m^2		
		5,70	m^2	5,70	
				RAZEM	**5,70**
79 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
80 d.4	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż stolarki drzwiowej - wejście - z obróbką obsadzenia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
81 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (sufity + ściany)	m^2		
		5,85+38,64	m^2	44,49	
				RAZEM	**44,49**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m^2		
		5,70	m^2	5,70	
				RAZEM	**5,70**
83 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2		
		38,64	m^2	38,64	
				RAZEM	**38,64**
84 d.4	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m^2		
		38,64	m^2	38,64	
				RAZEM	**38,64**
85 d.4	KNNR 2 0805-07 analogia	Gładzie gipsowe - listwy narożnikowe	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	**30,00**
86 d.4	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m^2		
		5,70	m^2	5,70	
				RAZEM	**5,70**
87 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (sufit + sciany)	m^2		
		45	m^2	45,00	
				RAZEM	**45,00**
88 d.4	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	**50,00**
89 d.4	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	**50,00**
90 d.4	KNR 5-08 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych - LED	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	**2,00**
91 d.4	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	**3,00**
92 d.4	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - włącznik	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
93 d.4	analiza indywidualna	Ścianka działowa	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
5		**Pomieszczenie nr 6**			
94 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m^2		
		19,85	m^2	19,85	
				RAZEM	**19,85**
95 d.5	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - oczyszczenie powierzchni po demontaz wykładziny	m^2		
		19,85	m^2	19,85	
				RAZEM	**19,85**
96 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		19,85	m^2	19,85	
				RAZEM	**19,85**
97 d.5	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		19,85	m^2	19,85	
				RAZEM	**19,85**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.5	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek układanych na klej	m^2		
		19,85	m^2	19,85	
				RAZEM	**19,85**
99 d.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
100 d.5	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż stolarki drzwiowej - wejście - z obróbką obsadzenia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
101 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (sufity + ściany)	m^2		
		19,85+65,73	m^2	85,58	
				RAZEM	**85,58**
102 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m^2		
		19,85	m^2	19,85	
				RAZEM	**19,85**
103 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2		
		65,73	m^2	65,73	
				RAZEM	**65,73**
104 d.5	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m^2		
		65,73	m^2	65,73	
				RAZEM	**65,73**
105 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach	m^2		
		19,85	m^2	19,85	
				RAZEM	**19,85**
106 d.5	KNNR 2 0805-07 analogia	Gładzie gipsowe - listwy narożnikowe	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	**30,00**
107 d.5	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m^2		
		19,85	m^2	19,85	
				RAZEM	**19,85**
108 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (sufit + sciany)	m^2		
		19,85+30,73	m^2	50,58	
				RAZEM	**50,58**
109 d.5	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		80	m	80,00	
				RAZEM	**80,00**
110 d.5	KNR 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		80	m	80,00	
				RAZEM	**80,00**
111 d.5	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd	m		
		80	m	80,00	
				RAZEM	**80,00**
112 d.5	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	**3,00**
113 d.5	KNR 5-08 0307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
114 d.5	analiza indywidualna	Instalacja wentylacji	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
6		**Pomieszczenie nr 7**			
115 d.6	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m^2		
		11,27	m^2	11,27	
				RAZEM	**11,27**
116 d.6	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze	m^2		
		11,27	m^2	11,27	
				RAZEM	**11,27**
117 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		11,27	m^2	11,27	
				RAZEM	**11,27**
118 d.6	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		11,27	m^2	11,27	
				RAZEM	**11,27**
119 d.6	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych;układanych na klej	m^2		
		11,27	m^2	11,27	
				RAZEM	**11,27**
120 d.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
121 d.6	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż stolarki drzwiowej - wejście - z obróbką obsadzenia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
122 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit + ściany	m^2		
		11,27+63	m^2	74,27	
				RAZEM	**74,27**
123 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		11,27	m^2	11,27	
				RAZEM	**11,27**
124 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2		
		63	m^2	63,00	
				RAZEM	**63,00**
125 d.6	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach	m^2		
		11,27	m^2	11,27	
				RAZEM	**11,27**
126 d.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m^2		
		11,27	m^2	11,27	
				RAZEM	**11,27**
127 d.6	KNR 4-03 1001-01 wycena indywidualna	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		80	m	80,00	
				RAZEM	**80,00**
128 d.6	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd	m		
		80	m	80,00	
				RAZEM	**80,00**
129 d.6	KNR 5-08 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych LED	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	**4,00**
130 d.6	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**3,00**
131 d.6	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
132 d.6	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m^2		
		35	m^2	35,00	
				RAZEM	**35,00**
133 d.6	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m^2		
		35	m^2	35,00	
				RAZEM	**35,00**
134 d.6	wycena indywidualna	Wentylacja pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
135 d.6	KNR AT-25 0101-02	Osuszenie ścian - zabezpieczenie przed wilgocia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
7		**Pomieszczenie nr 8**			
136 d.7	KNNR-W 3 0808-02	Szlifowanie posadzek - oczyszczenie powierzchni	m^2		
		6,30	m^2	6,30	
				RAZEM	**6,30**
137 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		6,30	m^2	6,30	
				RAZEM	**6,30**
138 d.7	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		6,30	m^2	6,30	
				RAZEM	**6,30**
139 d.7	KNR 0-12II 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych;układanych na klej	m^2		
		6,30	m^2	6,30	
				RAZEM	**6,30**
140 d.7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
141 d.7	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż stolarki drzwiowej - wejście - z obróbką obsadzenia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
142 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufit + ściany	m^2		
		35	m^2	35,00	
				RAZEM	**35,00**
143 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		6,30	m^2	6,30	
				RAZEM	**6,30**
144 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m^2		
		30	m^2	30,00	
				RAZEM	**30,00**
145 d.7	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach	m^2		
		6,3	m^2	6,30	
				RAZEM	**6,30**
146 d.7	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m^2		
		30	m^2	30,00	
				RAZEM	**30,00**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m^2		
		37	m^2	37,00	
				RAZEM	**37,00**
148 d.7	KNNR 2 0805-07 analogia	Gładzie gipsowe - listwy narożnikowe	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	**15,00**
149 d.7	KNR 5-08 0512-01	Oprawy LED	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
8		**Pomieszczenie - korytarz**			
150 d.8	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek - oczyszczenie powierzchni po demontaz wykładziny	m^2		
		14	m^2	14,00	
				RAZEM	**14,00**
151 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m^2		
		14	m^2	14,00	
				RAZEM	**14,00**
152 d.8	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		14	m^2	14,00	
				RAZEM	**14,00**
153 d.8	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek układanych na klej	m^2		
		14	m^2	14,00	
				RAZEM	**14,00**
154 d.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (sufity + ściany)	m^2		
		19,85+65,73	m^2	85,58	
				RAZEM	**85,58**
155 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m^2		
		19,85	m^2	19,85	
				RAZEM	**19,85**
156 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m^2		
		65,73	m^2	65,73	
				RAZEM	**65,73**
157 d.8	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach	m^2		
		65,73	m^2	65,73	
				RAZEM	**65,73**
158 d.8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach	m^2		
		19,85	m^2	19,85	
				RAZEM	**19,85**
159 d.8	KNNR 2 0805-07 analogia	Gładzie gipsowe - listwy narożnikowe	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	**30,00**
160 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (sufit + sciany)	m^2		
		19,85+30,73	m^2	50,58	
				RAZEM	**50,58**