Łask, dn. 05.12.2024 r.

WARUNKI TECHNICZNE NR 123/2024

Przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonej w miejscowości **Łask (Kolumna), ul. Śląska, działka nr ew. 181, obręb 5 - Łask, gm. Łask**

Wnioskodawca - **Jacek Karpowicz**
Adres do korespondencji - **ul. Kościuszki 49, 82-433 Mikołajki Pomorskie**

I. Przyłącze wodociągowe:

1. miejscem włączenia jest istniejąca sieć wodociągowa DN 110 mm zlokalizowana w pasie drogi gminnej w miejscowości Łask (Kolumna), ul. Śląska, działka nr ew. 171, obręb 5 – Łask, gm. Łask;
2. uzyskać zgodę od właściciela działki jw. (zarządca drogi – Gmina Łask) na lokalizację przyłącza wodociągowego oraz wykonanie robót związanych z budową przyłącza;
3. włączenia do wodociągu dokonać za pomocą montażu zestawu nawiercającego DN 110/32÷63 mm;
4. do budowy przyłącza wodociągowego zalecana jest rura PEHD DN 32÷63 mm, średnicę przyłącza dobrać na etapie projektowania;
5. na projektowanym przyłączu wodociągowym przed granicą działki nr ew. 181, zamontować zasuwę DN 32÷65 mm z miękkim uszczelnieniem;
6. ciśnienie statyczne w miejscu włączenia wynosi od **0,2 do 0,29** MPa;
7. zagłębienie projektowanego przyłącza ok. **1,4** m;
8. cel wykorzystania wody: cele socjalno - bytowe maks. pobór wody – 2,5 m^3/h;
9. wodomierz zaprojektować w pomieszczeniu wodomierzowym za pierwszą ścianą w budynku w sposób umożliwiający swobodny dostęp, odczyt i wymianę lub w studni wodomierzowej w odległości do 10 mb od granicy nieruchomości zgodnie z § 116, 117 Warunków Technicznych (Dz. U. 2022, poz. 1225);
10. zestaw wodomierzowy wyposażyć w dwa zawory odcinające przed i za wodomierzem oraz w zawór zwrotny antyskażeniowy zgodnie z normą PN-EN 1717:2003;
11. MPWiK w Łasku Sp. z o.o. odpowiada za dostawę wody w ramach posiadanych urządzeń wodociągowych umiejscowionych w działce nr ew. 171, obręb 5 – Łask, gm. Łask.

II. Przyłącze kanalizacji sanitarnej:

1. wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – przykanalika doprowadzonego do granicy nieruchomości Wnioskodawcy – działka nr ew. 181, obręb 5 – Łask, gm. Łask;
2. do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej wskazane jest ułożenie rur PCV DN 160 SN8;
3. na przyłączu zamontować studnie kanalizacyjne rewizyjne PCV DN 160/400 w odległości min. 1 m od granicy nieruchomości oraz na załamaniach rurociągu;
4. na przyłączu zalecane jest zamontowanie klapy przeciw zalewowej – zwrotnej, a w przypadku skanalizowania piwnic budynku, należy obowiązkowo na przyłączu zamontować klapę przeciw zalewową zgodnie z normą PN-EN 13564:2004;
5. MPWiK w Łasku Sp. z o.o. zapewnia odbiór ścieków bytowych z posesji jw.;
6. rozliczenie należności za ścieki: na podstawie wodomierzy głównych znajdujących się w studniach wodomierzowych lub budynkach.

III. Wybudowane przyłącza pozostaną własnością Odbiorcy i będą w jego posiadaniu.

IV. Opracować dokumentację techniczną (plan sytuacyjny) na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725 z późn. zm.). W przypadku kolizji projektowanych przyłączy z siecią innych operatorów dokonać uzgodnień z operatorem sieci kolidującej lub na Naradzie Koordynacyjnej prowadzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łasku. Opracowaną dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami przedstawić w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku celem sprawdzenia jej zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia.

V. Po zakończeniu prac montażowych, przed zasypaniem, dokonać odbioru technicznego przez MPWiK w Łasku Sp. z o.o. oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Dostarczyć 1 egz. inwentaryzacji do MPWiK w Łasku Sp. z o.o. i zawrzeć umowę na dostarczanie wody - odbiór ścieków.

VI. Niniejsze warunki zasilania ważne są dwa lata od chwili wydania.

VII. **UWAGI:** MPWiK w Łasku Sp. z o.o. zapewnia dostawę wody/odbiór ścieków — po spełnieniu w/w warunków. Nie zastosowanie się do któregokolwiek punktu z podanych warunków spowoduje ich cofnięcie bez zwrotu kosztów poniesionych przez inwestora.

VIII. **Włączenie do sieci głównej wykonać pod nadzorem MPWiK w Łasku Sp. z o.o.**

KIEROWNIK
Działu Techniczno-Inwestycyjnego,
Eksploatacji i Obsługi Klienta
Domańska

PODPIS ... Kamila Domańska.