TZ.250.81.2026.BB **Gdańsk, dnia 19.08.2026 r.**

Dotyczy postępowania **na wykonanie remontu Remont przepompowni ścieków przy ul. Boguckiego 133, ul. Ubocze 26, ul. Wyspiańskiego 17a w Gdańsku,** prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2026 r. poz. 793) w związku z zapytaniem Wykonawcy, wyjaśniam:

PS Ubocze

Pytanie 1
Prosimy o podanie parametrów pracy pompy (Q i H). W dokumentacji projektowej wskazano jedynie wydajności pompy.
Odpowiedź:
W dokumentacji podano wydajność pomp: pompa zatapialna z wirnikiem tnącym 5,5 kW, 400 V, wydajność nominalna 48 m³/h, wysokość podnoszenia około 6 m.

Pytanie 2
Prosimy o informację, czy na czas modernizacji przepompowni Zamawiający dopuszcza wywóz ścieków wozem asenizacyjnym zamiast wykonania obejścia technologicznego (by-pass). W przypadku dopuszczenia takiego rozwiązania prosimy o wskazanie miejsca zrzutu ścieków.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wywozu ścieków wozem asenizacyjnym zamiast wykonania obejścia technologicznego (by-pass).

Pytanie 3
Prosimy o podanie wymiarów studni przepompowni, tj. jej średnicy oraz wysokości.
Odpowiedź:
Średnica studni - 1800 mm, wysokość około 6 m.

PS Boguckiego

Informacje o przetwarzaniu przez Gdańskie Nieruchomości danych osobowych można uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności, a także w naszych siedzibach.

Pytanie 4
W związku z projektowaną wymianą osprzętu pompy prosimy o podanie typu pompy obecnie zainstalowanej w przepompowni.
Odpowiedź:
Pompa zatapialna z wirnikiem tnącym DN 50.

Pytanie 5
Prosimy o podanie wymiarów studni przepompowni, tj. jej średnicy oraz wysokości.
Odpowiedź:
Średnica wewnętrzna zbiornika - 1800 mm, wysokość wewnętrzna 3,5 m.

PS Wyspiańskiego

Pytanie 6
Prosimy o informację, czy na czas modernizacji przepompowni Zamawiający dopuszcza wywóz ścieków wozem asenizacyjnym zamiast wykonywania obejścia (by-pass). W przypadku dopuszczenia takiego rozwiązania prosimy o wskazanie miejsca zrzutu ścieków.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wywozu ścieków wozem asenizacyjnym zamiast wykonania obejścia technologicznego (by-pass).

Pytanie 7
Prosimy o podanie wymiarów studni przepompowni, tj. jej średnicy oraz wysokości.
Odpowiedź:
Średnica wewnętrzna zbiornika - 1500 mm, wysokość wewnętrzna -2,7m.

Pytanie 8
Prosimy o podanie typu pompy obecnie zainstalowanej w przepompowni.
Odpowiedź:
2 pompy typu 80PZM 1,1 SZ-4, wysokość podnoszenia 5,5m.

Pytanie 9
W dokumentacji projektowej wskazano konieczność wymiany stopy sprzęgającej, jednak nie określono typu istniejącej pompy.
Odpowiedź:
Wymiana stopy sprzęgającej dla 2 pomp typu 80PZM 1,1 SZ-4, wysokość podnoszenia 5,5m.

Informacje o przetwarzaniu przez Gdańskie Nieruchomości danych osobowych można uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności, a także w naszych siedzibach.

Informacje o przetwarzaniu przez Gdańskie Nieruchomości danych osobowych można uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności, a także w naszych siedzibach.