Filipów, 17.07.2026 r.

**Gmina Filipów**
**ul. Garbaska 2**
**16-424 Filipów**

Nr sprawy: IR.7225.34.2026.EB

**Wszyscy uczestnicy postępowania**
**o udzielenie zamówienia**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.* ***„Rozbudowa drogi gminnej Nr 101877B przez wieś Wólka na terenie Gminy Filipów”****, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2026/BZP 00323359 z dnia 2026-07-03.*

**Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ**

**Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadane zapytania do treści SWZ.**

**Pytanie 1.**
W związku z zapisami PFU oraz udzielonymi odpowiedziami z dnia 12.07.2026 r. prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania wskazanej w odpowiedziach konstrukcji jezdni na całej jej szerokości (ścieralna 4 cm, wiążąca 8 cm oraz podbudowa z kruszywa C50/30 22cm do krawędzi poboczy) i nie dopuści do jej zmiany na etapie realizacji.

**Odpowiedź:**
Zamawiający potwierdza.

**Pytanie2.**
Zgodnie z PFU w zakresie zadania znajduje się:

- budowa zbiorników infiltracyjno-odparowujących na potrzeby zagospodarowania wód opadowych i roztopowych – jeżeli występuje taka konieczność i nie można zagospodarować wody w inny sposób;

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego.

1. Prosimy o wskazanie proponowanej lokalizacji zbiornika (czy należy uwzględnić podział działek pod zbiornik) oraz wymaganych wymiarów zbiornika.
2. Prosimy o informację w jaki sposób mają być umocnione ściany zbiornika (czy należy przewidzieć umocnienie płytami ażurowymi czy jedynie humusowanie i obsianie trawą).
3. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga ogrodzenia zbiornika oraz montażu bramy. Jeśli tak prosimy o wskazanie parametrów ogrodzeń, z jakich materiałów ma być wykonane, czy należy przewidzieć podmurówkę, wymiary ogrodzenia i bramy itp.

**Odpowiedź:**

Ad. 1 Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami PFU, w zakresie zadania przewidziano budowę zbiorników infiltracyjno-odparowujących na potrzeby zagospodarowania wód opadowych i roztopowych wyłącznie w przypadku, gdy wystąpi taka konieczność i nie będzie możliwości zagospodarowania wód w inny sposób.

W związku z powyższym obowiązkiem wykonawcy, działającego we współpracy z projektantem, jest przeprowadzenie analiz technicznych i terenowych oraz opracowanie optymalnego sposobu odwodnienia drogi.

Zamawiający wskazuje ostatnie 300 m drogi, które należy objąć szczególną analizą w zakresie zagospodarowania wody opadowej i roztopowej. Na pozostałym odcinku drogi sytuacja wodna jest typowa, jednak to po stronie wykonawcy należy przeprowadzenie analiz, których wynikiem będzie koncepcja odwodnienia drogi.

Jeżeli w wyniku analiz zostanie stwierdzone, że dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia konieczne jest wykonanie zbiorników infiltracyjno-odparowujących, wykonawca zobowiązany jest określić ich lokalizację, parametry geometryczne, sposób umocnienia skarp oraz zakres niezbędnych zabezpieczeń, w tym zasadność wykonania ogrodzenia i jego parametrów technicznych.

Przyjęte rozwiązanie musi być zgodne z wymaganiami PFU, obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi projektowymi, uzyskanymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz zapewniać właściwe warunki bezpieczeństwa użytkowników drogi i osób postronnych, a także odpowiednie zabezpieczenie projektowanych urządzeń.

Zamawiający wskazał, że zagospodarowanie wody poprzez zbiorniki jest ostateczne. Należy w pierwszej kolejności rozważyć pogłębienie i poszerzenie rowów przydrożnych, odprowadzenie wody do istniejących cieków, wykorzystać naturalne zagłębienia w ukształtowaniu terenu, przedłużenie rowów drogowych poza zakres opracowania, itd., a ostatecznie odprowadzenie wody do nowo wybudowanych zbiorników.

Z uwagi na zapytanie wykonawcy, Zamawiający proponuje ewentualną lokalizację zbiornika (okolice końca zakresu zadania – skrzyżowanie dróg). W związku z tym, należy uwzględnić w cenie oferty podział działek i infrastrukturę konieczną do skierowania wody do zbiornika z każdej strony drogi dojazdowej do skrzyżowania, tak, aby zachować ciągłość odwodnienia także przy rozbudowie kolejnych odcinków drogi. Proponowana powierzchnia czynna zbiornika to minimum 400 m2. Ostateczne parametry zbiornika (w tym głębokość) lub inny właściwy sposób zagospodarowania wody opadowej i roztopowej należy określić na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Dodatkowo, Zamawiający wskazuje przykładową lokalizację przepustów rurowych pod drogą w celu skierowania wody do zbiornika.

UWAGA! W obliczeniach należy uwzględnić zlewnię wody z przylegających do drogi terenów nachylonych w kierunku pasa drogowego (spadki podłużne i poprzeczne).




Ad.2 Zamawiający nie wymaga umocnienia ścian i dna zbiornika płytami ażurowymi. Wykonawca, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, wskaże szczegółowe rozwiązanie techniczne należytego wykonania zbiornika. Minimalne wymaganie Zamawiającego: skarpy i dno humusowane i obsiane trawą.

Ad. 3 Zamawiający wymaga ogrodzenia zbiornika lub zabezpieczenia go w inny sposób tylko w przypadku, gdy wskazują na to przepisy techniczno-budowlane. Od wysokości, nachylenia skarp, ilości wody, odległości od drogi i itd. będzie zależała konieczność zastosowania zabezpieczenia lub jego brak. Wykonawca na etapie opracowywanie projektu budowlanego i zastosowanych rozwiązań technicznych określi konieczność i sposób zabezpieczenia zbiornika zgodnie z przepisami.

Zamawiający dopuszcza budowę zbiornika bez ogrodzenia jeżeli przepisy techniczno-budowlane na to zezwalają.

W przypadku konieczności wykonania ogrodzenia należy przyjąć następujące minimalne parametry techniczne:

- Wysokość ogrodzenia: co najmniej 1,8 m;

- Oznakowanie: Na ogrodzeniu należy umieścić czytelne tablice informacyjne z każdej strony – np. „nieupoważnionym wstęp wzbroniony";

- Parametry panela: Panele zgrzewane z drutu stalowego (o średnicy \O 6 mm).Wielkość oczka: Standardowo 50 × 200 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne: Wszystkie elementy (panele, słupki, obejmy) muszą być ocynkowane i pomalowane proszkowo w kolorze zielonym;

- Profil: Słupki stalowe min. 60x60 mm, grubość ścianki 2 mm, montowane na podmurówce betonowej systemowej. Słupki narożne i wzmacniające 80x80 mm. Odległość: Rozstaw osiowy słupków 2- 2,5 m. Akcesoria: Montaż na obejmy stalowe z użyciem śrub ocynkowanych, zastosować korki systemowe zamykające profile.

- Zastosować bramkę wejściową: szer. 1m i system kontroli dostępu (uchwyt i zamek z kulką i wkładką zamykaną kluczem – 10 szt. kluczy);

- Ogrodzenie bez bramy wjazdowej.

**Pytanie 3.**

Zgodnie z odpowiedziami:

> Zamawiający opisał w PFU następujące wymaganie: „regulacja hydrantów oraz zaworów wodociągowych wraz z wymianą skrzynek na nowe;" dołączając zdjęcia. W związku z tym to do wykonawcy należy ocena występujących kolizji z sieciami i infrastrukturą podziemną i nadziemna oraz podjęcie decyzji o konieczności ich usunięcia (tak jak w przypadku sieci energetycznej i teletechnicznej). Zamawiający informuje, że jest zarządcą sieci wodociągowej. Jeżeli nie będzie takiej potrzeby Zamawiający nie wymaga regulacji hydrantów wraz z zasuwami. Ponadto Zamawiający nie przewiduje przekładania sieci wodociągowej (należy unikać projektowania nawierzchni asfaltowej na wodociągu). Istniejące hydranty i infrastrukturą towarzyszącą są nowe i wymagać może ewentualnej regulacji pionowej i poziomej. W przypadku konieczności regulacji zaplanowano wymianą skrzynki zasuwy zaworu na nową.
>
> Zamawiający dodatkowo informuje, że na działce nr geod. 19/14, obręb Wólka znajduje się węzeł wodociągowy. W związku z tym, należy przeanalizować możliwość wystąpienia kolizji i ewentualnie ująć usunięcie kolizji do wyceny oferty.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje prac związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem sieci wodociągowej w miejscu przejść poprzecznych przez drogę (brak możliwości uniknięcia projektowania nawierzchni na wodociągu). Jeśli należy ująć, prosimy o wskazanie zakresu prac jakie należy ująć w wycenie.







**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje prac związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem sieci wodociągowej w miejscu przejść poprzecznych przez drogę.

Wskazujemy, że należy zwrócić szczególną uwagę na głębokość przemarzania przy budowie rowów odwodnieniowych (systemu odwodnienia drogi) w okolicach sieci wodociągowej. Zabrania się wypłycania sieci wodociągowej przy rozbudowie i przebudowie drogi.

**Pytanie 4.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje przebudowy sieci napowietrznej energetycznej na doziemną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie planuje przebudowy sieci napowietrznej energetycznej na doziemną. W przypadku wystąpienia kolizji energetycznej z projektowaną drogą, to gestor sieci określi warunki usunięcia kolizji, które należy zrealizować w ramach przedmiotowego zamówienia i zawartej umowy.

**Pytanie 5.**

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje przestawienie stacji transformatorowej znajdującej się na działce 23/6.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie planuje przestawienia stacji transformatorowej znajdującej się na działce 23/6. W przypadku wystąpienia kolizji energetycznej z projektowaną drogą, to gestor sieci określi warunki usunięcia kolizji, które należy zrealizować w ramach przedmiotowego zamówienia i zawartej umowy. W związku z tym, należy unikać projektowania drogi w sposób powodujący kolizje.

Wskazujemy, że na działce o nr geod. 15/33, obręb Wólka (w pasie drogowym) znajduje się słup energetyczny, który może stanowić kolizję z inwestycją drogową. Należy przeanalizować przypadek i zdecydować czy konieczne będzie przestawienie i ewentualnie przyjąć do ceny oferty.

Jeżeli przy projektowaniu inwestycji wystąpią kolizje energetyczne, to po stronie wykonawcy należy wystąpienie o warunki usunięcia kolizji i opracowanie, uzgodnienie wszystkich dokumentów wymaganych w umowie usunięcia kolizji z gestorem sieci niezbędnych do jej podpisania. Po wykonaniu robót również po stronie wykonawcy należy dopełnienie wszystkich formalności powykonawczych wskazanych zgodnie z tą umową.

Zakres robót branżowych (usunięcia kolizji) uznaje się za należycie wykonany po dostarczeniu bezusterkowego protokołu odbioru robót podpisanego przez gestora sieci.

Powyższe dotyczy również sieci telekomunikacyjnych.

# Zmiana terminu!

Na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłuża termin składania ofert do dnia 23.07.2026 r. do godz. 9:00. Termin otwarcia ofert dnia 23.07.2026 r. godz. 10:00. Termin wniesienia wadium do 23.07.2026 r. do godz. 9:00. Okres związania ofertą do dnia 22.08.2026r.

Powyższe informacje i zmiany stanowią integralną cześć SWZ.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

**Wójt Gminy Filipów**

**/-/ Tomasz Rogowski**