TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - WYKOPÓW

Pikietaż		Powierzchnia	Średnia powierzchnia	Odległość	Objętość	Suma algebraiczna
km	m	m^2	m^2	m	m^3	m^3
1	2	3	4	5	6	7
0	0	4,9				
			4,9	10,5	51,45	
0	10,5	4,9				51
			4,75	25	118,75	
0	35,5	4,6				170
			4	25,5	102	
0	61	3,4				272
			3,25	24	78	
0	85	3,1				350
			3	24,5	73,5	
0	109,5	2,9				424
			2,65	23,5	62,275	
0	133	2,4				486
			1,5	24,5	36,75	
0	157,5	0,6				523
			0,55	24	13,2	
0	181,5	0,5				536
			0,55	26	14,3	
0	207,5	0,6				550
			0,65	24	15,6	
0	231,5	0,7				566
			0,7	23,5	16,45	
0	255	0,7				582
			0,75	23	17,25	
0	278	0,8				600
			0,7	24	16,8	
0	302	0,6				616
			0,65	22	14,3	
0	324	0,7				631
			0,55	25	13,75	
0	349	0,4				644
			0,5	23,5	11,75	
0	372,5	0,6				656
			0,65	24,5	15,925	
0	397	0,7				672
			0,9	22,5	20,25	
0	419,5	1,1				692
			1,15	25,5	29,325	
0	445	1,2				722
			1	21,5	21,5	
0	466,5	0,8				743
			0,8	24,5	19,6	
0	491	0,8				763
			0,75	22,5	16,875	
0	513,5	0,7				780
			1,55	25	38,75	
0	538,5	2,4				818
			3,2	23,5	75,2	
0	562	4				894
			3,9	23,5	91,65	
0	585,5	3,8				985
			3,65	23,5	85,775	
0	609	3,5				1071
			3,6	24	86,4	
0	633	3,7				1157
			3,6	24	86,4	
0	657	3,5				1244
			3,6	26	93,6	
0	683	3,7				1337
			3,65	25	91,25	
0	708	3,6				1429
			3,5	25	87,5	
0	733	3,4				1516
			2,75	23,5	64,625	
0	756,5	2,1				1581

0	756,5	2,1	1,5	23	34,5	1581
0	779,5	0,9	0,9	24	21,6	1615
0	803,5	0,9	0,8	24	19,2	1637
0	827,5	0,7	0,75	23,5	17,625	1656
0	851	0,8	0,7	24	16,8	1674
0	875	0,6	0,85	24	20,4	1690
0	899	1,1	0,9	23	20,7	1711
0	922	0,7	0,65	26	16,9	1732
0	948	0,6	0,65	23,5	15,275	1748
0	971,5	0,7	0,7	24	16,8	1764
0	995,5	0,7	0,65	24	15,6	1781
1	19,5	0,6	0,55	26,5	14,575	1796
1	46	0,5	0,55	23	12,65	1811
1	69	0,6	0,55	23	12,65	1823
1	92	0,5	0,55	24	13,2	1836
1	116	0,6	0,7	23	16,1	1849
1	139	0,8	0,8	23,5	18,8	1865
1	162,5	0,8	0,75	23	17,25	1884
1	185,5	0,7	0,7	24	16,8	1901
1	209,5	0,7	0,7	31,5	22,05	1918
1	241	0,7	0,7	23	16,1	1940
1	264	0,7	1	24	24	1956
1	288	1,3	1,05	23	24,15	1980
1	311	0,8	0,8	22,5	18	2004
1	333,5	0,8	0,8	23,5	18,8	2022
1	357	0,8	0,85	23	19,55	2041
1	380	0,9	0,9	20	18	2061
1	400	0,9				**2079**