

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45317100-3 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zbiorników wyrównawczych w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, urządzeniami przeciwpożarowymi oraz przepompownia wody z niezbędną infrastrukturą techniczną dla miejscowości Korytniki" - część elektr. przył. zalicz. do pomp. P 1

ADRES INWESTYCJI : Obręb 0004: Korytniki dz. nr 1595/45

INWESTOR : GMINA Krasiczyn

ADRES INWESTORA : Krasiczyn 177 ; 37 - 741 KRASICZYN

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Żółkiewski

DATA OPRACOWANIA : 13.07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami urządzenia przeciwpożarowe oraz pmpownia wody z niezbędną infrastrukturą techniczną dla m-ci Korytniki - Instalacje elektryczne - Przyłącze - Zasilenie - pompownia P 1						
1	45111300-1		Zasilenie			
1	KNNR 5		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0701-05		2,200	m ³	2,200	
					RAZEM	2,200
2	KNNR 5		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
d.1	0706-01		11,000	m	11,000	
					RAZEM	11,000
3	KNNR 5		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m		
d.1	0705-01		2,000	m	2,000	
					RAZEM	2,000
4	KNNR 5		Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-01		5,500	m	5,500	
					RAZEM	5,500
5	KNNR 5		Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za- mkniętych	m		
d.1	0713-03		4,500	m	4,500	
					RAZEM	4,500
6	KNNR 5		Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt.		
d.1	0403-01		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7	KNNR 5		Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.		
d.1	0406-01		1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8	KNNR 5		Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroins- talacyjnych	m		
d.1	0716-01		3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
2			Instalacja uziemiająca			
9	KNNR 5		Montaż uziomów poziomych w wyko- pie o głębokości do 0.6 m; kat. gruntu III	m		
d.2	0605-02		12,000	m	12,000	
					RAZEM	12,000
10	KNNR 5		Uziomy ze stali profilowanej miedzio- wane o długości 3 m (metoda wy- ko- nania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
d.2	0606-04		3,000	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
11	KNNR 5		Łączenie przewodów instalacji odgro- mowej lub przewodów wyrównaw- czych z pręta o śr.do 10 mm w wyko- pie	szt.		
d.2	0611-03		3,000	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
3			Pomiary pomontażowe			
12	KNNR 5		Badanie linii kablowej nn - kabel 5-ży- łowy	odc.		
d.3	1302-04		2,000	odc.	2,000	
					RAZEM	2,000
13	KNNR 5		Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego ob- wodu elektrycznego niskiego na- pięcia	po- miar po- miar		
d.3	1301-02		1,000		1,000	
					RAZEM	1,000
14	KNNR 5		Badania i pomiary instalacji uziemia- jącej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.3	1304-01		1,000	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
15	KNNR 5		Sprawdzenie samoczynnego wyłą- czania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.3	1305-01		1,000	prób.	1,000	
					RAZEM	1,000
16	VAT war- tość kosz- torysowa		Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót			
					RAZEM	0,000