

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień	
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45231100-6	Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
NAZWA INWESTYCJI:	SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI KORYTNIKI - ZBIORNIKI
ADRES INWESTYCJI:	WG ZESTAWIENIA PROJEKTOWEGO
NAZWA INWESTORA:	GMINA KRASICZYN
ADRES INWESTORA:	Krasiczyn 177 37-741 Krasiczyn
BRANŻE:	SANITARNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
SANITARNA	mgr inż.Marcin Andrzyk
DATA OPRACOWANIA:	2026-05-31

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-05-31

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ZBIORNIKI			
1.1	71355000-1	Usługi pomiarowe			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		(poz.5 + poz.6) / 1000	km	0,143	
				RAZEM	0,143
1.2	45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby			
2 d.1.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		(poz.5 + poz.6) * 1,2	m2	171,564	
				RAZEM	171,564
3 d.1.2	KNR AT-11 0104-08	Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box koparka 1,00 m3	m3		
		(poz.5 + poz.6) * 1,2 * 1,7	m3	291,659	
				RAZEM	291,659
4 d.1.2	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV	m3		
		poz.3	m3	291,659	
				RAZEM	291,659
1.3	45231100-6	Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów			
5 d.1.3	KNNR 4 1009-07	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PEHD 100 RC; SDR 17; 160x9,5 mm	m		
		101,86	m	101,860	
				RAZEM	101,860
6 d.1.3	KNNR 4 1009-04	ANALOGIA: Przewody spustowe i przelewowe ze zbiornika - montaż rurociągów z rur PEHD 100 RC; SDR 17; 110x6,6 mm	m		
		20,86 + 20,25	m	41,110	
				RAZEM	41,110
7 d.1.3	KNNR 4 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne z podwójnym zamknięciem, zabezpieczony w przypadku złamania o śr. 80 mm (komplet: hydrant, zasuwa, obudowa, skrzynka)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.3	KNNR 4 1114-05 analogia	Trójniki kołnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o śr. 150 mm dla rur PE - ANALOGIA: Wykonanie kołnierzowego trójnika na ciśnienie PN 10 o śr. 150/80/150 mm do wody na odgałęzieniu do hydrantu	kpl.		
		poz.7	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.3	KNNR 4 1408-01	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami	m3		
		0,048 * poz.7	m3	0,048	
				RAZEM	0,048
10 d.1.3	KNNR 4 1408-01	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - OPASKI HYDRANTÓW	m3		
		0,023 * poz.7	m3	0,023	
				RAZEM	0,023
11 d.1.3	KNNR 4 1512-01	Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa	m2		
		0,9 * poz.7	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
12 d.1.3	KNNR 4 1512-02	Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa	m2		
		0,9 * poz.7	m2	0,900	
				RAZEM	0,900

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.3	KNNR 4 1105-03	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1.3	KNNR 4 1408-01	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami	m3		
		0,048 * poz.13	m3	0,096	
				RAZEM	0,096
15 d.1.3	KNNR 4 1408-01	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - OPASKI HYDRANTÓW	m3		
		0,023 * poz.13	m3	0,046	
				RAZEM	0,046
16 d.1.3	KNNR 4 1512-01	Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa	m2		
		0,9 * poz.13	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
17 d.1.3	KNNR 4 1512-02	Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa	m2		
		0,9 * poz.13	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
18 d.1.3	KNNR 4 1606-02	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm	200 m -1 prób .		
		(poz.5) / 200	200 m -1 prób .	0,509	
				RAZEM	0,509
19 d.1.3	KNNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm Krotność = 2	odc. 200 m		
		poz.5 / 200	odc. 200 m	0,509	
				RAZEM	0,509
20 d.1.3	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. 200 m		
		poz.5 / 200	odc. 200 m	0,509	
				RAZEM	0,509
21 d.1.3	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		poz.5	m	101,860	
				RAZEM	101,860
22 d.1.3	KNR 2-19 0219-01 analogia	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - ANALOGIA: Taśma ostrzegawcza z lokalizacyjną wkładką stalową	m		
		poz.5	m	101,860	
				RAZEM	101,860
23 d.1.3	KNR 2-19 0219-01 analogia	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - ANALOGIA: Przewód lokalizacyjny miedziany Dy 1x2,5 mm	m		
		poz.5 + poz.6	m	142,970	
				RAZEM	142,970
24 d.1.3	KNR 2-28 0315-01	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze	kpl.		
		40	kpl.	40,000	
				RAZEM	40,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.3	kalk. własna	Wykonanie pompowni wody podziemne - komplet	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.3	kalk. własna	Wykonanie 2 polietylenowych zbiorników wyrównawczych z PEHD SN 4, V = 50 m3 każdy, wraz z armaturą zgodnie z rysunkiem - komplet	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.1.3	KNR-W 2-18 0513-03 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m - ANALOGIA: Studnia przelewowa o pojemności 6 m3	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
28 d.1.4	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
		(poz.5 + poz.6) * 1,2	m2	171,564	
				RAZEM	171,564
1.5	71355000-1	Usługi pomiarowe			
29 d.1.5	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		poz.1	km	0,143	
				RAZEM	0,143