



projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk
ul. Rolnicza 9
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 604 645 120
e-mail: biuro@projekty-sanitarne.pl
NIP 921-163-91-46

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

**BUDOWA ZBIORNIKÓW WYRÓWNAWCZYCH W RAMACH ZADANIA
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI,
URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ POMPOWNIĄ WODY
I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA MIEJSCOWOŚCI
KORYTNIKI”**

INWESTOR: **GMINA KRASICZYN
KRASICZYN 177
37-741 KRASICZYN**

ADRES INW.: **DZ. 1595/45, OBRĘB 0004 KORYTNIKI
181304_2.0004.1595/45**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Projektant- branża sanitarna			
L.p.	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
1.	mgr inż. Marcin Andrzyk	Upr. bud. nr ewid. LUB/0177/PWOS/09 do proj. i kierow. robot. budow. bez ograniczeń w specjalności inst. w zakr sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, wodociąg. i kan.	
Sprawdzający- branża sanitarna			
L.p.	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
1.	mgr inż. Agnieszka Urbaniak	Upr. bud. nr ewid. LUB/0119/PWBS/15 do proj. i kierow. robot. budow. bez ograniczeń w specjalności inst. w zakr sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, wodociąg. i kan.	
Projektant- elektryczna			
L.p.	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
1.	mgr inż. Tadeusz Żółkiewski	Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne UAN-II-8387/28/87	
Sprawdzający- branża elektryczna			
L.p.	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
1.	mgr inż. Ryszard Bartosiński	Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne ANB-513/1/12/80	

Tomaszów Lub., marzec 2026 r.

SPIS TREŚCI

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I Część opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.	3
2. Istniejący stan zagospodarowania działki oraz istniejący stan budynku.	3
3. Projektowane zagospodarowanie działki i budynku.	3
4. Zestawienie powierzchni zabudowy.	6
5. Informacje i dane.	6
6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.	7
7. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.	7
8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.	7

II Załączniki

Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu	9
---	---

Zgodnie z art. 34 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) uprawnienia projektantów i zaświadczenie przynależności do izby dostępne są w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane - <https://e-crub.gunb.gov.pl>.

III. Część rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu– skala 1:500	10
---	----

II Część opisowa /PZT/

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt niniejszy obejmuje zaprojektowanie zbiorników wyrównawczych w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, urządzeniami przeciwpożarowymi oraz pompownią wody i niezbędną infrastrukturą techniczną dla miejscowości Korytniki”.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

Działka nr 1595/45, objęta opracowaniem znajduje się w miejscowości Korytniki, gmina Krasiczyn. Właścicielem działki 1595/45 jest Gmina Krasiczyn. Na terenie objętym opracowaniem występuje inne uzbrojenie podziemne terenu: sieć teletechniczna oraz napowietrzna sieć energetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie działki

a. urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi:

Zaprojektowano:

- dwa zbiorniki wyrównawcze o pojemności 50 m³ każdy,
- pompownię wody P1,
- zbiornik przelewowy o pojemności 6 m³,
- nadziemny hydrant przeciwpożarowy HP80,
- sieć wodociagową, przewody przelewowe oraz spustowe.

Zbiorniki wyrównawcze

Pojemność czynna każdego zbiornika wynosi $V = 50 \text{ m}^3$. Zbiorniki zaprojektowano w pełnym okopcowaniu. Zbiorniki do wody pitnej i na cele p.poż wykonane ze strukturalnej rury PE100, SN4, DN3000 posadowione w terenie zielonym, bez obciążeń ruchem kołowym. Długość całkowita każdego zbiornika $L_c = 7,45 \text{ m}$. Zbiorniki z kominami centrycznym o średnicy DN 800 i wysokości $H_t = 1,0 \text{ m}$ oraz $H_t = 1,5 \text{ m}$, montowanymi na spaw z pokrywami szczelnymi PE. W kominach drabinki ze stali nierdzewnej. Każdy zbiornik wyposażony w rury odpowietrzające, spustowe i przelewowe. Połączenie zbiorników za pomocą rury PE. Podłączenia: wlot DN 110 SDR17, wylot DN 160 SDR 17, króćce jednostronnie zaopatrzone w tuleje i kołnierze. Zbiorniki wyposażone zgodnie z rysunkiem technicznym. Zbiorniki zasilane są z istniejącej sieci wodociągowej mającej swoje źródło w miejscowości Krasiczyn; o wydajności trwałej 1,6 m³/h.

Przy zbiornikach wyrównawczych zaprojektowano zbiornik przelewowy o pojemności 6 m³, połączony ze zbiornikami przewodami przelewowymi PE100 SDR17 dn110 o łącznej długości $L = 41,06 \text{ m}$.

Pompownie

Pompownia wody nr 1 (pierwszego stopnia)

Pompownię wody zlokalizowano na działce nr 1595/45 w miejscowości Korytniki, gm. Krasiczyn. Warunki wydajności 5,2 dm³/s i podnoszenia 40 mH₂O, spełnia zestaw pompowy składający się z trzech pomp głębinowych wyposażonych w silniki o mocy znamionowej 1,1 kW każda. Pompy połączone są równolegle, włączane i wyłączane w zależności od potrzeb chwilowego rozbioru wody. Praca pomp regulowana jest za pomocą przetwornicy częstotliwości zabudowanej w szafie sterowniczej, która ma za zadanie utrzymać stałe ciśnienie na wyjściu z pompowni wraz ze zmieniającym się zapotrzebowaniem na wodę.

Przepompownia zbiornikowa składa się co najmniej z następujących elementów:

- zbiornik wykonany z betonu B45 o wymiarach 2500x3250 z płytą przykrywającą
- w dnie zbiornika wykonane będzie zagłębienie o głębokości 25 cm do umieszczenia pompy odwadniającej
- zbiornik wyposażony w pompę odwadniającą wraz z instalacją tłoczną z PE

- dwa włązy wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 700x700 oraz włąz technologiczny wymiarach 1100x400 mm..
- drabinka żłazowa wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
- kominek wentylacyjny DN110 ze stali nierdzewnej
- zestaw trzech pomp głębinowych zabudowanych w płaszczach ciśnieniowych,
- płaszcz ciśnieniowy o wysokości całkowitej 1220 mm i średnicy 139,7 mm wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301, grubość ścianki płaszcza nie mniejsza niż 2,0 mm
- płaszcz ciśnieniowy wyposażony w króciec ssawny DN50 PN10 /dopływ boczny/ i króciec tłoczny dn 50 PN16
- na króćcach tłocznych, poza płaszczami ciśnieniowymi, przewidzieć montaż kołnierzowych zaworów zwrotnych dn 50 oraz nierdzewnych zaworów kulowych Rp 2
- płaszcze ciśnieniowe zostaną wyposażone w odpowietrzniki w górnej ich części
- na kolektorze dopływowym przewidziano montaż odpowietrznika automatycznego 1”
- przed króćcami dopływowymi pomp przewidzieć montaż przepustnic międzykołnierzowych dn 50
- obudowy pomp i silników, wirniki, tuleje wałów, śruby wykonane winny być ze stali nierdzewnej 1.4301, wały pomp ze stali nierdzewnej 1.4057
- pompy wyposażone w silniki o mocy znamionowej 1,1 kW każdy, pobór prądu przy mocy nominalnej 2,8 A, prędkość obrotowa 2900 obr/min.
- pompy wyposażone w kable zasilające 4G1,5 S07BB z przedłużeniem poza płaszczem ciśnieniowym za pomocą mufy termozgrzewalnej.
- pompy posiadają atest PZH do wody pitnej
- pompownia zbiornikowa wyposażona w kolektory zasilające i tłoczny DN100 wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301, wszystkie połączenia kołnierzowe oraz śruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub lepszej
- na kolektorze zasilającym tłocznym przewidziano montaż zaworu zwrotnego grzybkowego DN100
- kolektor tłoczny wyposażony w membranowy zbiornik ciśnieniowy o pojemności 8l/PN16 oraz przetwornik ciśnienia 4-20mA
- kolektory ssący i tłoczny wyposażone w manometry 0-16 bar w obudowie metalowej oraz przetwornik ciśnienia 4-20mA
- na kolektorze ssącym i tłocznym przewidziano montaż przepustnic międzykołnierzowych dn 100 odcinających pompownię od sieci wodociągowej
- praca pomp regulowana za pomocą szafy sterowniczej wyposażonej w przetwornicę częstotliwości
- szafa sterownicza wyposażona w filtry sinusoidalne redukujące zakłócenia elektromagnetyczne wytwarzane przez przetwornicę częstotliwości
- zestaw pomp wyposażony w szafę sterowniczą z mikroprocesorowym regulatorem, który realizuje n/w funkcje:

Urządzenie sterujące dla cyfrowej, bezstopniowej regulacji wydajności urządzeń pompowych z jedną do czterech pomp pracującymi równolegle z silnikami trójfazowymi o mocy znamionowej $P_2 = 1,1 \text{ kW}$,

Szafa sterownicza wykonana w poniższym standardzie:

- 1 Obudowa z tworzywa sztucznego IP66 z drzwiami podwójnymi, fundament do wkopania, zamek, czujnik otwarcia,
- 2 Ogranicznik przepięć klasy B+C czteropolowy,
- 3 Czujnik zaniku i kolejności faz,
- 4 Wyłącznik główny,
- 5 Gniazdo serwisowe 230VAC,

- 6 Wentylator z termostatem,
- 7 Lampa oświetlenia wewnętrznego szafy,
- 8 Wyłącznik różnicowoprądowy zabezpieczający obwody potrzeb własnych oraz sterowania,
- 9 Wyłączniki nadmiarowo-prądowe zabezpieczające poszczególne obwody,
- 10 Rozłącznik bezpiecznikowy,
- 11 Wyłącznik silnikowy dla każdej pompy,
- 12 Styczniki (2 szt. dla każdej pompy),
- 13 Falownik,
- 14 Gniazdo dla agregatu prądotwórczego
- 15 Przekątnik czasowy,
- 16 Przekątniki interfejsowe,
- 17 Zasilacz buforowy wraz z akumulatorowym podtrzymaniem zasilania,
- 18 Przełącznik wyboru trybu sterowania Auto–0–Ręka,
- 19 Przyciski Start/Stop indywidualnie do każdej pompy,
- 20 Lampki sygnalizacyjne,
- 21 Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny,
- 22 Sterownik Delta serii SE wraz z modułami wejść/wyjść,
- 23 Bramka HUB Logiczny Wilo G1 + antena GSM zewn.
- 24 Modem LTE USB E3372 (certyfikat RED)
- 25 Panel operatorski 4,3',
- 26 Opisy listew zaciskowych i elementów wyposażenie szafy.

Szafa sterownicza zostanie wyposażona w bramkę HUB logiczny oraz modem LTE USB 3372 (posiadający certyfikat RED). Wyposażenie to pozwoli na wykonanie monitoringu oraz wizualizacji pracy pompowni wody.

Monitoring oraz wizualizacja pracy pompowni dostępne będą z poziomu strony WWW, po zalogowaniu się do konta użytkownika. Monitoring będzie dostępny z każdego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu.

Monitoring będzie wizualizował poniższe stany pracy pompowni:

- praca/ awaria poszczególniej pompy
- ciśnienie na kolektorze napływowym
- ciśnienie na kolektorze tłocznym
- brak zasilania

Aplikacja monitoringu

W celu ułatwienia eksploatacji obiektów wodno-kanalizacyjnych aplikacja monitoringu umożliwia podłączenie i wizualizację różnych urządzeń, a w szczególności: pompowni i tłoczni ścieków, kanalizacji ciśnieniowych, zestawów hydroforowych, stacji SUW, Oczyszczalni. Komunikacja z obiektami odbywa się na bazie technologii IoT. Komunikacja między obiektami a chmurą i aplikacją powinna być zaszyfrowana a dostęp do obiektów: sterowników, bramek, chmury, aplikacji webowej jest zabezpieczony osobnym silnym hasłem. System umożliwia bezpieczne zalogowanie się do aplikacji sterująco-monitorującej przez dowolną przeglądarkę internetową na komputerze lub smartfonie. Monitorowane obiekty są wyposażone w urządzenia sterujące i przekazujące dane umożliwiające dwustronną komunikację z aplikacją monitorującą. Bezpieczeństwo cybernetyczne systemu monitoringu jest potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezależną specjalizującą się w tej dziedzinę firmę. Certyfikat nie powinien być starszy niż 2 lata.

Monitoring spełnia następujące funkcje

- w przypadku zastosowania bramek komunikacyjnych, system umożliwia zdalną zmianę nastaw bramki oraz dokonanie zdalnych up-datów oprogramowania.
- Wszystkie nastawy bramek i topografii sieci są utrzymywane w pamięci aplikacji/chmury.
- System umożliwia możliwość przesyłania informacji o awariach email'em i sms'em do wyznaczonych osób.
- System monitoringu i sterowania umożliwia generowanie raportów w Excelu, a w szczególności:
 - czasu pracy pompowni z podziałem na pompy w wyznaczonym okresie
 - ilości włączeń z podziałem na pompy w wyznaczonym okresie
 - zestawienia stanów awaryjnych pompowni w wyznaczonym okresie

Hydrant przeciwpożarowy

Na terenie działki objętej opracowaniem zaprojektowano 1 hydrant nadziemny przeciwpożarowy HP80, zlokalizowany zgodnie z częścią graficzną opracowania.

b. sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków:

Nie dotyczy.

c. układ komunikacyjny:

Nie dotyczy.

d. sposób dostępu do drogi publicznej:

Nie dotyczy.

e. parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:

Materiał- sieć główna

Na działce nr 1595/45 do zbiorników wyrównawczych zaprojektowano odcinki sieci wodociągowej PE100 RC SDR17 dn160 o łącznej długości, L=105,17 m.

Montaż

Zastosowano rury PE 100, łączone w technologii zgrzewania doczołowego z zastosowaniem odpowiednich kształtek bosych. Zgrzewanie doczołowe rurociągów przeprowadzać ściśle wg instrukcji wykonania dla stosowanych przewodów (gładkość i prostopadłość powierzchni zgrzewanych, ich czystość, temperatura zgrzewu, współosiowość rur, czas usunięcia płyty grzejnej itp.) Wyprodukowane w szeregu wymiarowym SDR 17 o ciśnieniu nominalnym roboczym PN 10 (do 1,0 MPa). Wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN - EN 12201 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Rury i kształtki PEHD 100, przeznaczone do kontaktu z wodą pitną posiadają atesty higieniczne PZH.

Na całej długości wraz z przewodami wodociągowymi należy układać przewód lokalizacyjny, umożliwiając lokalizację przebiegu rurociągów.

Skrzyżowanie z siecią teletechniczną

Przejście przez skrzyżowanie z siecią teletechniczną należy wykonać z zastosowaniem rury osłonowej dwudzielnej o długości L=3,00 m.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać odkrywkę w miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w celu ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia przewodów.

f. ukształtowanie terenu i układ zieleni:

Projektowana sieć wodociągowa nie zmienia ukształtowania terenu i układu zieleni.

4. Zestawienie

a. powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych:

Nie dotyczy.

b. powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników:

Nie dotyczy.

c. powierzchnia biologicznie czynna:

Nie dotyczy.

d. powierzchnia innych części terenu:

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane

a. o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane:

Wszystkie działki objęte opracowaniem są ujęte w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GKB.6733.4.2024 z dnia 20.08.2025 r.

Zgodnie z powyższą decyzją inwestycja zarówno na etapie realizacji jak użytkowania nie może powodować ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem poprzez ochronę przed pozbawieniem:

- dostępu do drogi publicznej,
- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków łączności,
- dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

b. czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską:

Teren i działki, na których wykonywane będą projektowane roboty budowlane nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej oraz nie są wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

c. określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego:

Nie występują wpływy eksploatacji górniczej na działkę i teren zamierzenia budowlanego, z uwagi na to że nie znajduje się on w granicach terenu górniczego.

d. o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Nie występują istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

Teren inwestycji, na którym zlokalizowana zostanie projektowana sieć wodociągowa położony jest w granicach Parku Krajobrazowego Podgórze Przemyskie, obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 o nazwie „Podgórze Przemyskie” (PLB180001) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000. Na obszarach tych zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz stan siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Najważniejsze zagrożenia na obszarze ostoi to zaniechanie uprawy roli, wycinanie starych drzewostanów, a także kłusownictwo.

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi.

Na terenie przedmiotowej działki zaprojektowano 1 hydrant przeciwpożarowy nadziemny HP DN80 z odwodnieniem o długości dopasowanej do zagłębienia sieci, PN 10 typu C. Odległości pomiędzy kolejnymi hydrantami (na etapach wg odrębnego opracowania) nie przekraczają 150 m. Wysokość części nadziemnej hydrantu typu C, po podłączeniu do przewodu sieci wodociągowej wynosi ok. $0,60 \pm 0,8$ m. Wydajność pojedynczego hydrantu wynosi $Q_{p.poż} = 5,0 \text{ dm}^3/\text{s}$, przy ciśnieniu min. 0,10 MPa występującym w hydrancie usytuowanym w skrajnie niekorzystnym punkcie sieci. Lokalizację hydrantu na długości sieci wodociągowej przedstawia projekt zagospodarowania terenu. Odgałęzienia podłączone do przewodu wodociągu za pomocą trójników kołnierзовych typu T o śr. DN 160/80 mm, wykonanych z żeliwa sferoidalnego GJS-500-7. Odcięcie hydrantu od sieci za pomocą zasuw klinowych, kołnierзовych DN 80 mm, PN 10 pozostających w położeniu otwartym - zamontowanych na odgałęzieniach z króćców dwukołnierзовych $\varnothing 80$ mm typu FF, L = 1000 mm, w odległości, co najmniej 1 m od hydrantu. Hydranty zamontowane i wsparte na kolanach (łukach) żeliwnych DN 80 ze „stopką N” z żeliwa sferoidalnego GJS-500-7, PN-EN 1563:2000 osadzonych na blokach oporowych z betonu kl. B 15. Powierzchnia wokół kolumny hydrantu nadziemnego zabezpieczona płytami (opaskami) betonowymi $60 \times 60 \times 8$ cm z betonu kl. B 15 (C12/15). Hydrant oprócz funkcji p. pożarowej zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru będzie pełnił rolę odpowietrznika, umożliwi odwodnienie sieci i płukanie wodociągu w przypadku skażenia bakteriologicznego rozprowadzanej wody. Projektowane hydranty powinny posiadać atesty PZH.

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Na podstawie uzyskanych wyników z wierceń, analizy makroskopowej gruntu, badań laboratoryjnych oraz materiałów archiwalnych stwierdza się, że w podłożu badanego terenu występują grunty niejednorodne reprezentowane przez:

- nośne – reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy geotechnicznej IIa, IIb oraz III,
- o obniżonej nośności – reprezentowane przez grunty zaliczane do warstwy geotechnicznej I oraz IIc.

W związku z powyższym zaleca się:

- Roboty ziemne wykonywać w okresie w okresie bezdeszczowym, wykopy zabezpieczyć przed dopływem wody, aby nie dopuścić do zawodnienia wykopów- ponieważ zalegające w podłożu grunty mogą się upłynnić, uplastyczyć w kontakcie z wodą.
- Po zwiększonych opadach/ roztopach w podłożu gruntowym mogą pojawić się kresowe sączenia o charakterze nieregularnym, związane są z infiltracją wód opadowych lub roztopowych.
- Grunty nienośne oraz nasypowe wybrać, zastępując je podsypką żwirowo- piaszczystą lub chudym betonem do głębokości posadowienia.
- Przeanalizować wpływ warstw IIc na sposób posadowienia oraz bezpieczeństwo projektowanej inwestycji.
- W miejscu projektowanej inwestycji nie występują zagrożenia związane z rozwojem niekorzystnych procesów geodynamicznych.
- Strefa przemarzania $H_z=1,0$ m.
- Realizację zadania należy objąć stałym nadzorem geotechnicznym i geologicznym.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. – w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych projektowaną budowę proponuję zaliczyć do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej

zamyka się w obszarze działki objętej opracowaniem, obręb 0004 Korytniki i nie narusza praw osób trzecich.

W obszarze oddziaływania:

- zacienienie – nie dotyczy,
- ochrona przed hałasem - nie dotyczy,
- ochrona przyrody – zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.) – warunki spełnione,
- ochrona zabytków – nie dotyczy,
- odległość od dróg publicznych (odległości od krawędzi jezdni) – zgodnie z § 97 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) – warunki spełnione,
- prawo wodne – nie dotyczy,
- oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko – nie dotyczy,
- ochrona ppoż. – zgodnie z Rozporządzenia MSW i A z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U z 2009 r., Nr 124, poz. 1030) – warunki spełnione.

Całość problematyki została przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu i zgodnie z Art. 34 ust. 3b nie stosuje się projektu architektoniczno- budowlanego.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

**Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3
Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.**

Zespół projektowy oświadcza, że niniejsze opracowanie projektowe:

1. Jest wykonane zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
2. Zostaje wydane zamawiającemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawę do wystąpienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie robót.

Projektant- branża sanitarna			
L.p.	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
1.	mgr inż. Marcin Andrzyk	Upr. bud. nr ewid. LUB/0177/PWOS/09 do proj. i kierow. robot. budow. bez ograniczeń w specjalności inst. w zakr sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, wodociąg. i kan.	
Sprawdzający- branża sanitarna			
L.p.	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
1.	mgr inż. Agnieszka Urbaniak	Upr. bud. nr ewid. LUB/0119/PWBS/15 do proj. i kierow. robot. budow. bez ograniczeń w specjalności inst. w zakr sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentyl., gazowych, wodociąg. i kan.	
Projektant- elektryczna			
L.p.	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
1.	mgr inż. Tadeusz Żółkiewski	Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne UAN-II-8387/28/87	
Sprawdzający- branża elektryczna			
L.p.	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
1.	mgr inż. Ryszard Bartosiński	Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacje elektryczne ANB-513/1/12/80	