Przedmiar robót

Obiekt	Remont łazienki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu- łazienka przy gabinecie dyrektora szkoła
Lokalizacja	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu Zasole, ul. Kostka Jagiełły 8 32-626 Jawiszowice
Zamawiający	Gmina Brzeszcze, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze
Wykonawca	mgr inż Dominika Luty

Tabela przedmiaru robót

Remont łazienki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu- łazienka przy gabinecie dyrektora szkoła

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			REMONT ŁAZIENKI		
			1 Roboty rozbiórkowe		
1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż skrzydeł wraz z kosztami utylizacji materiałów z rozbiórki, wraz z powiększeniem otworu do szerokości 1m tak aby możliwa byłą zabudowa większych drzwi	szt.	2
2	KNR-W 4-01 0820-08		Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z kosztami utylizacji materiałów z rozbiórki		
			ściany 2*(1,05+1,05+2,67+2,67+1,05+1,05-3*0,7*2)	m2	10,68
			razem	m2	10,68
3	KNR 4-04 0504- 03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	2,804
4	KNR-W 4-01 0346-02		Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m2	2,03
5	KNR 4-04 1101- 01		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado- waniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m3	1,334
			2 Demontaże		
1	KNR-W 4-02 0234-06		Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalki	kpl.	1
2	KNR-W 4-02 0234-08		Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1
3	KNR-W 4-02 0141-01		Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1
4	KNR-W 4-02 0232-03		Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.	1
5	KNR-W 4-02 0229-05		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m	1
6	kalk. własna		Demontaż elementów tj: podajnik mydła, podajnik ręcznika papierowego, włączniki, kontakty, szczotki do ubikacji itp, Podajnik do mydła do ponownego montażu po zakończeniu prac	kpl.	5
7	kalk. własna		Demontaż na czas robót grzejników wraz z odcinkami instalacji i ponowny montaż po wykoniu prac	kpl.	1
			3 Sanitarne		
			3.1 Kanalizacja		
1	KNR-W 2-15 0208-04		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3
2	KNR-W 2-15 0208-03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3
3	KNR-W 2-15 0208-02		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3
4	KNR-W 2-15 0211-03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1
5	KNR-W 2-15 0211-02		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1
			3.2 Wodociąg		
1	KNR-W 2-15 0112-01		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych	m	3
2	kalk. własna		Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m	3
3	KNR 0-34 0101- 03		Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	3
4	KNR-W 2-15 0116-06		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1
5	KNR-W 2-15 0116-07		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. ze- wnętrznej 20 mm	szt.	1

Tabela przedmiaru robót

Remont łazienki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu- łazienka przy gabinecie dyrektora szkoła

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
6	KNR-W 2-15 0116-01		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1
7	KNR-W 2-15 0132-01		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1
			3.3 Biały montaż		
1	KNR-W 2-15 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1
2	KNR-W 2-15 0137-03		Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1
3	kalk. własna		Montaż 1 kpl = dozownika mydła w płynie,uchywtu na papier, szczotki do wc, lustro	kpl	5
4	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp gebrit stelaż	kpl.	1
5	KNR 2-15/GE-BERIT 0105-02		Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.	1
6	KNR-W 2-15 0135-02		Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1
			4 Wyrównanie posadzek		
1	KNR-W 2-02 1104-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	2,804
2	KNR-W 2-02 1104-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m2	2,804
			6 Licowanie ścian płytkami		
1	KNR AT-22 0101-02		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	20,27
2	KNR AT-22 0204-07		Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm PŁYTKI WZOREM DOPASOWANE DO WIZUALIZACJI POMIESZCZEŃ	m2	20,27
3	KNR AT-22 0102-05		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceraicznej - kratki wentylacyjne	szt.	1
			7 Układania płytek podłogowych		
1	KNR AT-23 0101-02		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	2,804
2	KNR AT-23 0206-07		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm PŁYTKI WZOREM DOPASOWANE DO WIZUALIZACJI POMIESZCZEŃ. DOPUSZCZA SIĘ UŁOŻENIE PŁYTEK O WIĘKSZYM WYMIARZE, PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW I KOLORYSTYKI	m2	2,804
			8 Malowanie pomieszczeń		
1	KNR 2-02 2005/04		Okładziny stropów z płyt g-k celem dostosowania wysokości sufitu do 3m	m2	2,804
2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	2,804
3	KNR 4-01 1204- 01		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	2,804
			9 Stolarka drzwiowa		
1	KNR-W 2-02 1025-01 analogia		Ościeżnice stalowe dla drzwi płytowych łazienkowych	szt.	1
2	KNR-W 2-02 1022-04 analogia		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednos- krzydłowe, łazienkowe, z szybą, oraz otworami wentylacyjnymi, klamka, zamek łazienkowy- wraz z powieszeniem otworu drzwiowego	m2	1,845
			10 Instalacje elektryczne		

Tabela przedmiaru robót

Remont łazienki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu- łazienka przy gabinecie dyrektora szkoła

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	kalk. własna		Demontaż istniejących lamp oświetlenowych	szt.	2
2	kalk. własna		Demontaż istniejących przełączników światła	szt.	2
3	KNNR 5 0501- 02		Oprawy oświetleniowe zawieszane LED- do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji robót	kpl.	2
4	KNNR 5 1207- 01		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	5
5	KNNR 5 1208- 01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	4
6	KNNR 5 0301- 11		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	1
7	KNNR 5 0307- 01		Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno- biegunowe	szt.	3