PLAN PROJEKTOWANY



Wykonanie zabudowy WC z płyty GK. Na szerokości 1m wykonać tzw. półkę obudowującą stelaż. Stelaż zabudowac w kolorystyce odmiennej do ścian (zgodnie z zestawieniem materiałowym)

Zuwagi na zmianę lokalizacji umywalki, należy wykonać przebudowę instalacji wodnej

Wykonanie powiększenia otworu drzwiowego do szerokosci 100cm, należy zabudować nowe nadproże prefabryowane dostosowane do zwiększonego otworu drzwiowego

LEGENDA:

- oprawa wpuszczona w sufit podwieszany
- W — wyposażenie łazienki wykonać zgodnie z zestawieniem tabelarycznym stanowiącym załącznik dokumentacji
- P — wykonanie przyłączy do umywalki i toalety - podpięcia wykonać zabudowając nowe przyłącza

Inwestor:
Gmina Brzeszcze, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze

Remont łazienki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu- łazienka przy przedszkolu

Stan istniejący