Przedmiar robót

Obiekt	Remont łazienki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu- łazienka przy przedszkolu
Zamawiający	Gmina Brzeszcze, ul. Kościelna 4, 32-620 Brzeszcze
Inwestor	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu Zasole, ul. Kostka Jagiełły 8 32-626 Jawiszowice
Wykonawca	mgr inz Dominika Luty

Tabela przedmiaru robót

Remont łazienki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu- łazienka przy przedszkolu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			REMONT ŁAZIENKI		
			1 Roboty rozbiórkowe		
1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic stalowych i demontaż skrzydeł wraz z kosztami utylizacji materiałów z rozbiórki	szt.	3
2	KNR-W 4-01 0820-08		Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z kosztami utylizacji materiałów z rozbiórki		
			(1,04+1,04+1,34+1,34+1,84+1,87+0,8+0,8-0,8*0,8-0,8)*2	m2	17,26
			razem	m2	17,26
3	KNR 4-04 0504- 03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych		
			2,19*1,87	m2	4,095
			razem	m2	4,095
4	KNR-W 4-01 0346-02		Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej o grubości 1/4 ceg.		
			(1,35*1,87)*3	m2	7,574
			razem	m2	7,574
5	KNR 4-04 1101- 01		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado- waniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m3	3,075
			2 Demontaże		
1	KNR-W 4-02 0234-06		Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalki	kpl.	1
2	KNR-W 4-02 0234-08		Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1
3	KNR-W 4-02 0141-01		Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.	1
4	KNR-W 4-02 0232-03		Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.	1
5	KNR-W 4-02 0229-05		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m	7
6	kalk. własna		Demontaż na czas robót grzejników wraz z odcinkami instalacji	kpl.	1
7	kalk. własna		Demontaż elementów tj: podajnik mydła, podajnik ręcznika papierowego, włączniki, kontakty, szczotki do ubikacji itp	kpl.	5
8	KNR 2-02s 1019/01		ANALOGIA! Demontaż szaf i uprzątnięcie elementów z archiwium i przeniesienie ich w miejsce wskazane przez dyrektora szkoły	kpl	1
			3 Sanitarne		
			3.1 Kanalizacja		
1	KNR-W 2-15 0208-04		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	10
2	KNR-W 2-15 0208-03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	8
3	KNR-W 2-15 0208-02		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko- wych	m	8
4	KNR-W 2-15 0211-03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	7
5	KNR-W 2-15 0211-02		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	podej.	7
			3.2 Wodociąg		
1	KNR-W 2-15 0112-01		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze- wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia- nach w budynkach niemieszkalnych	m	5
2	kalk. własna		Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m	5

Tabela przedmiaru robót

Remont łazienki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu- łazienka przy przedszkolu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
3	KNR 0-34 0101- 03		Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	5
4	KNR-W 2-15 0116-06		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	5
5	KNR-W 2-15 0116-07		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płu- czek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. ze- wnętrznej 20 mm	szt.	5
6	KNR-W 2-15 0116-01		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mie- szaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze- wnętrznej 20 mm	szt.	2
7	KNR-W 2-15 0132-01		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3
			3.3 Biały montaż		
1	KNR-W 2-15 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1
2	KNR-W 2-15 0230-05		Postument porcelanowy do umywalek	kpl.	1
3	KNR-W 2-15 0137-03		Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1
4	KNR 2-15/GE-BERIT 0105-02		Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.	1
5	kalk. własna		Montaż 1 kpl = dozownika mydła w płynie,uchywtu na papier, szczotki do wc, lustro	kpl	5
6	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp gebrit stelaż	kpl.	1
7	KNR 2-15/GE-BERIT 0105-02		Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.	1
			4 Wyrównanie posadzek		
1	KNR-W 2-02 1104-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	1
2	KNR-W 2-02 1104-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m2	1
			6 Licowanie ścian płytkami		
1	KNR 4-01 0304/01		Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,8
2	KNR AT-22 0101-02		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje ce- mentowe		
			2,19*2+1,87*2-0,8*2	m2	6,52
			razem	m2	6,52
3	KNR AT-22 0204-07		Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwo- wej; płytki o wymiarach 30x60 cm PŁYTKI WZOREM DOPASOWANE DO WIZUALIZACJI POMIESZCZEŃ	m2	6,52
4	KNR AT-22 0102-05		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceraicznej - kratki wentylacyjne	szt.	1
			7 Układania płytek podłogowych		
1	KNR AT-23 0101-02		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	4,095
2	KNR AT-23 0206-07		Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowars- twowej; płytki o wymiarach 30x60 cm PŁYTKI WZOREM DOPASOWANE DO WIZUALIZACJI POMIESZCZEŃ. DOPUSZCZA SIĘ UŁOŻENIE PŁYTEK O WIĘKSZYM WYMIARZE, PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW I KOLORYSTYKI	m2	4,095
			8 Malowanie pomieszczeń		

Tabela przedmiaru robót

Remont łazienki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu- łazienka przy przedszkolu

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 2005/04		Okładziny stropów z płyt g-k celem dostosowania wysokości sufitu do 3m	m2	4,095
2	KNR-W 4-01 1202-09 analogia		Zeskrobanie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	4,095
3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	4,095
4	KNR 4-01 1204- 01		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	4,095
			9 Stolarka drzwiowa		
1	KNR-W 4-01 0348-01		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m3	0,15
2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia		Ościeżnice stalowe dla drzwi płytowych łazienkowych	szt.	1
3	KNR-W 2-02 1022-04 analogia		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednos- krzydłowe, łazienkowe, z szybą, oraz otworami wentyla-cyjnymi, klamka, zamek łazienkowy	m2	1
			10 Instalacje elektryczne		
1	kalk. własna		Demontaż istniejących lamp oświetlenowych	szt.	4
2	kalk. własna		Demontaż istniejących przełączników światła	szt.	4
3	KNNR 5 0501- 02		Oprawy oświetleniowe zawieszane LED- do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji robót	kpl.	2
4	KNNR 5 1207- 01		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	15
5	KNNR 5 1208- 01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	15
6	KNNR 5 0301- 11		Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	5
7	KNNR 5 0307- 01		Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno- biegunowe	szt.	5