Zamawiający:
Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu
ul. Dworcowa 10, 59-610 Wleń
ZP-4/2026 Wleń, dnia 11 września 2026 r.

Platforma E-zamówienia

Dotyczy postępowania pod nazwą: **Odbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół we Wleniu", uszkodzonej w wyniku powodzi**
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00142885 z dnia 06.03.2026 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający udostępnia bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 8.09.2026r.

Pytanie:

1. Zgodnie z SWZ termin realizacji wynosi 3 miesiące od podpisania umowy. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową oznacza to konieczność prowadzenia prac w okresie jesienno-zimowym. Dla prawidłowego wykonania nawierzchni poliuretanowych konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków atmosferycznych. Wskazują na to chociażby zapisy Specyfikacji technicznej SST B.2.04 Nawierzchnia poliuretanowa:

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3 °C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunków pogodowych, technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia poszczególnych materiałów opisanych w oryginalnych kartach technicznych systemów produktów.
Tworzywa poliuretanowe na etapie polimeryzacji są bardzo wrażliwe na temperaturę otoczenia oraz wilgotność. Aplikacja materiałów poliuretanowych na zawilgocone podłoże, a także dobowe wahania temperatury typowe dla okresu jesienno-zimowego mogą skutkować powstawaniem pęcherzy, odspojeń, nierównomiernym utwardzeniem oraz pogorszeniem przyczepności. Zapewnienie takich warunków w okresie jesienno-zimowym jest znacznie utrudnione.
Dodatkowo, niskie temperatury znacznie wydłużają proces wiązania tworzyw, tym samym osiągnięcie deklarowanych parametrów wytrzymałościowych nawierzchni jest osiągane po wyraźnie dłuższym czasie niż w okresie wiosenno-letnim. Z tego też powodu producenci poliuretanowych nawierzchni sportowych zalecają, aby nawierzchnie wykonane w temp. poniżej 10°C były poddane sezonowaniu na okres 30 dni (od zakończenia instalacji) przed rozpoczęciem eksploatacji.
W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 31.05.2027r.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zgadza się wydłużyć termin realizacji zamówienia do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

2. Wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych o parametrze amortyzacji w przedziale 35-44%.

Norma PN-EN 14877:2014-02 przewiduje dla nawierzchni przeznaczonych do lekkoatletyki dwie klasy amortyzacji: SA 25–34 oraz SA 35–50, natomiast dla boisk wielofunkcyjnych trzy klasy SA 25–34, SA 35–44 oraz SA 45-70, jednak World Athletics dla nawierzchni lekkoatletycznych wymaga amortyzacji w przedziale 35-50, a więc nawierzchni o większej amortyzacji niż wskazane w dokumentacji projektowej. WA podkreśla przy tym znaczenie ochrony zawodników przed urazami i zaleca, aby na obiektach treningowych stosować większą amortyzację, niż dla obiektów profesjonalnych przeznaczonych do rozgrywania zawodów lekkoatletycznych. Jest to o tyle istotne, że podstawową funkcją obiektu objętego postępowaniem nie jest organizowanie zawodów najwyższej rangi, lecz codzienna aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, zajęcia WF oraz trening. Zastosowanie nawierzchni o większej amortyzacji wiąże się z mniejszym obciążeniem dla stawów, natomiast zwiększa bezpieczeństwo użytkowników w przypadku ewentualnego upadku. Jednocześnie przyczyni się do zwiększenia liczby potencjalnych produktów, które spełnią wymagania Zamawiającego, a to powinno przełożyć się na większą konkurencyjność postępowania i korzystniejsze wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający niezależnie od zapisów w dokumentacji projektowej dopuszcza nawierzchnie poliuretanowe o parametrze amortyzacji w przedziale 25-34% oraz 35-44%

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert i zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art.284 ust. 2 i 3 PZP.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Magdalena Anna Borkowska
Data: 2026.09.11 12:17:29 CEST

.....
Podpis osoby upoważnionej