Wyliczenie wskaźników

Wskaźnik			[redacted]	Budynek Srock	Łącznie dla projektu
Ek	przed	kWh/rok	[redacted]	292 333,25	[redacted]
	po	kWh/rok	[redacted]	32 990,05	[redacted]
	redukcja	kWh/rok	[redacted]	259 343,20	[redacted]
Ep	przed	kWh/rok	[redacted]	369 954,08	[redacted]
	po	kWh/rok	[redacted]	0,00	[redacted]
	redukcaj	kWh/rok	[redacted]	369 954,08	[redacted]
	redukcja	%	[redacted]	100,00%	[redacted]
Wskaźnik EP	przed	kWh/m2*rok	[redacted]	936,59	[redacted]
	po	kWh/m2*rok	[redacted]	0,00	[redacted]
	redukcja	kWh/m2*rok	[redacted]	936,59	[redacted]
	redukcja	%	[redacted]	100,00%	[redacted]
CO2	przed	ton/rok	[redacted]	119,82	[redacted]
	po	ton/rok	[redacted]	0,00	[redacted]
	redukcja	%	[redacted]	100,00%	[redacted]
Pył	przed	ton/rok	[redacted]	0,61309	[redacted]
	po	ton/rok	[redacted]	0,00000	[redacted]
	redukcja	%	[redacted]	100,00%	[redacted]
Nakłady		zł	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Efektywność kosztowa		zł/(kWh/m2*rok)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Energia z OZE		%			[redacted]

...gr inż. Piotr Lewandowski
Audytor Energetyczny
Nr wpisu MR: 13767

Energies4U Piotr Lewandowski
ul. św. Franciszka z Asyżu 31/13
93-479 Łódź
tel. 663 83 80 [redacted]
NIP 5110207259 REGON 101786301

Signed by / Podpisano przez:
Piotr Tomczyk
Date / Data:
2026-03-23 11:40

Planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny

Wskaźnik emisji				
	Węgiel kamienny		Energia elektryczna	
*CO_2	kg/GJ	94,19	kg/MWh	685,00
* pył całkowity	kg/GJ	0,6	kg/MWh	0,0180

**) Wartości przyjęte zgodnie z opracowaniami KOBIZE .*

1. Srock

Zestawienie efektów ekologicznych - energia cieplna					
	Jednostka	Przed modernizacją	Po modernizacji	Efekt ekologiczny (zmniejszenie emisji)	
Zużycie energii konwencjonalnej	GJ/rok	1 020,77	0,00	1 020,77	100,00%
	MWh/rok	283,55	0,00	283,55	100,00%
CO_2	kg/rok	96 146,52	0,00	96 146,52	100,00%
pył całkowity	kg/rok	612,46	0,00	612,46	100,00%

Zestawienie efektów ekologicznych - energia elektryczna					
	Jednostka	Przed modernizacją	Po modernizacji	Efekt ekologiczny (zmniejszenie emisji)	
Zużycie energii konwencjonalnej	MWh/rok	34,56	0,00	34,56	100,0%
CO_2	kg/rok	23675,31	0,00	23675,31	100,0%
pył całkowity	kg/rok	0,62	0,00	0,62	100,0%

Zestawienie efektów ekologicznych - energia cieplna i energia elektryczna zbiorczo					
	Jednostka	Przed modernizacją	Po modernizacji	Efekt ekologiczny (zmniejszenie emisji)	
CO_2	Mg/rok	119,822	0,000	119,822	100,0%
pył całkowity	Mg/rok	0,6131	0,0000	0,6131	100,0%

mgr inż. Piotr Lewandowski
Audytor Energetyczny
Nr wpisu MR: 13767

Energies4U Piotr Lewandowski
ul. św. Franciszka z Asyżu 31/13
93-479 Łódź
tel. 663 83 80 [illegible]
NIP 5110207259 REGON 101786301