KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko w roku 2026.						
1		**Profilowanie dróg leśnych nieudostępnionych do ruchu.**				
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2	50 000		
Razem dział: Profilowanie dróg leśnych nieudostępnionych do ruchu.						
2		**Uzupełnienie ubytków na drogach leśnych nieudostępnionych do ruchu.**				
2 d.2	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm (Naprawa dróg leśnych gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5 mm)	m^3	616,5		
Razem dział: Uzupełnienie ubytków na drogach leśnych nieudostępnionych do ruchu.						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 3743