SIP.271.1.9.2026 Jabłonna-Majątek, dnia 22.07.2026r.

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, wariant I pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2272L w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów"**

WYJAŚNIENIA
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
wraz z modyfikacją

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania, których treść przedstawiono poniżej.
Działając w oparciu o art. 284 ust 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na zadane pytania:

1. Prosimy o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego umocnienia dna i skarp zbiorników terenowych płytami ażurowymi.

Odp. Szczegół w załączeniu

2. Prosimy o zamieszczenie szczegółu (typ, rodzaj, miejsce montażu) balustrad ochronnych.

Odp. Balustrady ochronne należy zamontować zgodnie ze specyfikacją producenta balustrad. Typ, rodzaj i lokalizacja balustrad znajduje się w stałej organizacji ruchu.

3. Prosimy o wskazanie szczegółu konstrukcyjnego stosowania oporników 10 x 30 cm w ilości 277 mb (poz. 69 Przedmiaru Robót)

Odp.. Szczegół w załączeniu

4. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie obrzeży betonowych 30 x 8 cm zamienne do oporników betonowych 10 x 30 cm?

Odp. Należy zastosować opornik betonowy zgodnie z projektem.

5. Prosimy o wskazanie szczegółu konstrukcyjnego oraz lokalizacji w przekroju poprzecznym obrzeży 20 x 6 cm.

Odp. Zastosowany powinien zostać opornik betonowy 30x8. Zapis 20x6 jest błędem pisarskim.
Lokalizacja obrzeża została wskazana na PZT oraz przekroju normalnym w projekcie wykonawczym. Ławy betonowe należy wykonać z betonu C12/15.

6. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu zjazdy do posesji zakończone są krawężnikiem 15 x 30 układanym na płask. Prosimy o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego z ławą i jej rodzajem.
Odp. Szczegół w załączeniu

7. Prosimy o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego krawężnika najazdowego (rodzaj i wymiary ławy, usytuowanie krawężnika najazdowego w stosunku do ścieku z kostki betonowej.

Odp.. Szczegół w załączeniu

8. Plan Zagospodarowania Terenu obejmuje 19 studzienek ściekowych ulicznych. W przedmiarze ujęto 20 studzienek. Prosimy o wskazanie lokalizacji dodatkowej studzienki.

Odp. PZT obejmuje wszystkie 20 studzienek.

9. Prosimy o zamieszczenie szczegółów konstrukcyjnych/ rysunków technicznych studni rewizyjnych fi 1200 wraz z rzędnymi posadowienia oraz szczegółów konstrukcyjnych/ rysunków technicznych studzienek ściekowych ulicznych fi 500
Odp.. Należy zastosować typowe studzienki rewizyjne oraz wpustowe zgodnie z opisem technicznym. Rzędne studzienek ulicznych należy dostosować do krawędzi drogi powiatowej oraz projektowanego ścieku przykrawężnikowego. Rzędne posadowienia studzienek rewizyjnych należy dostosować do projektowanej drogi dla pieszych i rowerów.

10. Prosimy o zamieszczenie materiałów źródłowych do określenia ilości robót ziemnych koniecznych do wykonania w ramach planowanej inwestycji (przekroje poprzeczne, tabela robót ziemnych)

Odp. Ilość robot ziemnych została podana w przedmiarze. Zamawiający nie posiada tabeli robot ziemnych ani przekroi poprzecznych.

11. Prosimy o wskazanie lokalizacji kanału z rur PVC łączonych na wcisk fi 400 z lokalizacją studni rewizyjnych w ilości 3 szt. Według przedmiaru jest to odcinek dł. 3,2 mb. Opis Planu Zagospodarowania Terenu nie wskazuje takiego elementu zagospodarowania.

Odp. Jest to odcinek kanalizacji deszczowej mieszczący się na działce numer 060906_2.0003.215, pozostała część znajduje się w przedmiarze dot. kosztow niekwalifikowanych.

12. Według przedmiaru robót wyloty przykanalików należy umocnić płytami ażurowymi, natomiast według dokumentacji wyloty umocnić brukiem. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Należy umocnić wyloty płytami ażurowymi

13. Prosimy o dołączenie do dokumentacji szczegółu umocnienia wylotów przykanalików.

Odp. Szczegół wylotu przykanalika jest analogiczny do przesłanego szczegółu umocnienia rowu otwartego płytami ażurowymi.

14. Prosimy o dołączenie do dokumentacji szczegółu wykonania zjazdu.

Odp. W załączeniu szczegół wykonania zjazdu.

15. Prosimy o dołączenie do dokumentacji szczegółu wydłużenia przepustu

Odp. W załączeniu szczegół wydłużenia przepustu.

16. Prosimy o dołączenie do dokumentacji rysunków przekrojów poprzecznych.

Odp. Zamawiający nie posiada rysunków przekroi poprzecznych.

17. Prosimy o dołączenie do dokumentacji tabeli robót ziemnych.

Odp. Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych.

18. Według dokumentacji projektowej należy wykonać odmulenie istniejącego rowu po prawej stronie istniejącej jezdni. Prosimy o podanie grubości zamulenia jaką należy usunąć.

Odp. Grubość odmulenia należy dostosować do projektowanych wylotów przykanalików w celu zapewnienia swobodnego przepływu wód.

19. Prosimy o podanie wymiarów ław betonowych na rysunku szczegółu połączenia ścieku (rys. nr 3).

Odp. W załączeniu rysunki z wymiarami ław betonowych.

20. Prosimy o podanie koloru kostki na ścieku przykrawężnikowym.

Odp. Odcienie szarości

21. Według dołączonych specyfikacji należy wykonać oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem warstw nawierzchni. Prosimy o dołączenie do przedmiaru pozycji oczyszczenia i skropienia

Odp. Pozycja została dodana.

22. Według dokumentacji projektowej dla konstrukcji K-1 oraz K-2 należy wykonać warstwę wiążącą grubości 4 cm. Według przedmiaru grubość warstwy 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Przedmiar został skorygowany

23. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji uzupełnionej o rzędne posadowienia rur kanalizacji deszczowej oraz rzędne wpustów, studni i wylotów do rowu.

Odp. Rzędne urządzeń odwodniających znajdują się w decyzji wodnoprawnej.

24. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji uzupełnionej o średnicę i materiał przykanalików, studni i wpustów deszczowych

Odp. Informacje dot. odwodnienia zawarte są w decyzji wodnoprawnej

25. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji uzupełnionej o szczegół wylotu przykanalika do rowu

Odp. Szczegół wylotu przykanalika jest analogiczny do przesłanego szczegółu umocnienia rowu otwartego płytami ażurowymi.

26. Prosimy o wyjaśnienie technologii w jakiej należy wykonać przewierty w pozycji 40 d.1.3.2 – w projekcie nie wskazano metody, a w pozycji przedmiarowej wskazano tylko średnicę rury sieciowej bez wskazania konieczności zastosowania rury osłonowej lub konkretnej technologii

Odp. Należy zastosować dowolną technologie zapewniającą prawidłowe wykonanie robót.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ w poniższym zakresie:

Rozdział 14:

Treść przed zmianą:
14.2. Termin składania ofert: 23.07.2026 r. godz. 11:00.
14.3. Termin otwarcia ofert: 23.07.2026 r. godz. 11:20.

Treść po zmianie:
14.2. Termin składania ofert: 29.07.2026 r. godz. 09:00.
14.3. Termin otwarcia ofert: 29.07.2026 r. godz. 09:20.

Rozdział 15:

Treść przed zmianą:
15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21.08.2026 r.

Treść po zmianie:
15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.08.2026 r.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą.

Marcin Mariusz Pastuszak
Elektronicznie podpisany przez Marcin Mariusz Pastuszak
Data: 2026.07.22 12:10:24 +02'00'