Wartość kosztorysowa	**0,00**
Podatek VAT 0,00%	**0,00**
Cena kosztorysowa	**0,00**
Słownie: PLN	

Przedmiar robót

Bieżąca konserwacja pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Szczecinku przy ul. Bohaterów Warszawy 42 budynek A i B

Obiekt	Budynki Sądu Rejonowego w Szczecinku
Rodzaj robót	Roboty budowlane
Lokalizacja	ul. Bohaterów Warszawy 42 78-400 Szczecinek
Zamawiający	Sąd Rejonowy w Szczecinku ul. Bohaterów Warszawy 42 78-400 Szczecinek

Szczecinek, maj 2026 r.

Przedmiar

Budynki Sądu Rejonowego w Szczecinku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Budynek A		
		1.1. Piwnica		
		1.1.1 Węzeł sanitarny dla zatrzymanych		
1	KNR-W 2-02 0923/01	Osłony drzwi folią polietylenową		
		0,90*2,05	m2	1,85
		razem	m2	1,85
2	KNNR 8 0225/03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl	1
3	KNNR 8 0225/05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1
4	KNNR 9 0501/05	Demontaż oprawy żarowej	szt	1
5	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		(1,86+1,55)*2*3,00	m2	20,46
		-0,90*2,05	m2	-1,85
		razem	m2	18,61
6	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		1,86*1,55	m2	2,88
		razem	m2	2,88
7	KNR 4-01 0706/06	Uzupełnienie tynku z o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	5
8	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	18,61
9	KNR 0-39 0114/02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne		
		(1,86+1,55)*2*1,60	m2	10,91
		-0,90*1,60	m2	-1,44
		razem	m2	9,47
10	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą	m2	9,47
11	NNRNKB 6 2803/06	Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	18,61
12	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	2,88
13	KNR 0-39 0114/02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2	2,88
14	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą	m2	2,88
15	KNR 0-29 0638/01 analogia	Izolacja poziomych szczelin taśmami		
		(1,86+1,55)*2	m	6,82
		-0,90	m	-0,9
		razem	m	5,92
16	NNRNKB 202 2805/06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w kolorze beżowo-szarym na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2, wymiar płytek 30x30 mm	m2	2,88
17	KNR-W 2-02 1510/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m2	2,88
18	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze - montaż	kpl	1
19	KNR 2-15 0221/01	Umywalki pojedyncze porcelanowe - montaż	szt	1
20	KNNR-W 5 0501/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych)	kpl	1
21	KNR 4-01 0108/11	Załadunek gruzu pochodzacego z prac rozbiorkowych		
		18,61*0,03	m3	0,56
		2,88*0,03	m3	0,09
		razem	m3	0,65
22	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,65

23	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,65
		1.1.2 Archiwum KW		
24	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie mebli folią		
		(6,00*0,80*3,00)*2	m2	28,8
		razem	m2	28,8
25	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską		
		0,80*6,00*4	m2	19,2
		razem	m2	19,2
26	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
		1,20*0,85	m2	1,02
		razem	m2	1,02
27	KNR 0-17 2608/03	Jednokrotne gruntowanie ścian preparatem wzmacniającym	m2	1,02
28	KNR-W 4-01 0711/06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2	m2	1,02
29	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych	m2	1,02
30	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	1,02
31	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	19,2
32	KNR 4-01 0108/11	Załadunek gruzu pochodzacego z prac rozbiorkowych		
		1,02*0,03	m3	0,03
		razem	m3	0,03
33	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,03
34	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,03
		1.2. Parter		
		1.2.1 Przedsionek (wejście główne)		
35	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską	m2	19,98
36	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		2,15*4,50	m2	9,68
		1,80*2,40	m2	4,32
		2,15*4,50	m2	9,68
		1,10*4,20	m2	4,62
		razem	m2	28,3
37	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów		
		0,25*1,10	m2	0,28
		razem	m2	0,28
38	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	1
39	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(5,65+3,30)*2*4,50	m2	80,55
		(4,50*2+2,15)*0,30	m2	3,35
		-1,80*2,40-2,15*4,50*2-1,10*4,20	m2	-28,29
		razem	m2	55,61
40	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	19,98
41	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych	m2	55,61
42	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		

		19,98+55,61	m2	75,59
		razem	m2	75,59
43	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem ze stali nierdzewnej		
		1,50*2	m	3
		razem	m	3
44	KNR 4-01 1211/01	Analogia. Przeszlifowanie listew przyściennych drewnianych		
		0,10*13,32	m2	1,33
		razem	m2	1,33
45	KNR-W 4-01 1217/01	Zagruntowanie listew przyściennych		
		0,62+1,15+0,30+3,55+1,52+3,35+2,37+0,46	m	13,32
		razem	m	13,32
46	KNR-W 4-01 1217/03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych drewnianych		
			m	13,32
47	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek		
			m2	19,98
		1.2.2 Hol/ Poczekalnia		
48	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską		
		6,75*3,34	m2	22,55
		razem	m2	22,55
49	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		2,15*4,50+2,95*2,25*2+1,50*2,25+1,10*2,40+2,10*2,40	m2	34,01
		razem	m2	34,01
50	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m		
			kolumnę	1
51	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(6,75+3,35)*2*4,50+(0,20*2*2,20+1,15)	m2	92,93
		-34,01	m2	-34,01
		razem	m2	58,92
52	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych		
			m2	58,92
53	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
			m2	58,92
54	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem ze stali nierdzewnej		
		przy windzie 2*1,50	m	3
		razem	m	3
55	KNR 4-01 1211/01	Analogia. Przeszlifowanie listew przyściennych drewnianych		
		0,10*8,05	m2	0,81
		razem	m2	0,81
56	KNR-W 4-01 1217/01	Zagruntowanie listew przyściennych		
		0,60+0,70+0,10+5,55+0,65+0,45	m	8,05
		razem	m	8,05
57	KNR-W 4-01 1217/03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych drewnianych		
			m	8,05
58	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek		
			m2	22,55
		1.2.3. Biuro obsługi interesanta/punkt informacyjny/biuro podawcze		
59	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie mebli folią		
		1,62*3,20+2,97*1,20	m2	8,75
		razem	m2	8,75
60	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską		
		38,12	m2	38,12

		razem	m2	38,12
61	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		okna 1,10*4,20*2	m2	9,24
		ścianki aluminiowe z drzwiami 2,40*2,60+2,60*2,10+2,60*2,10+3,20*2,10*2	m2	30,6
		razem	m2	39,84
62	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów		
		2*0,30*1,10	m2	0,66
		razem	m2	0,66
63	KNR-W 4-01 0818/05	Analogia.Zerwanie odbojnic ściennych z pcv		
		0,30*1,60*2	m2	0,96
		razem	m2	0,96
64	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	1
65	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(10,53+3,96+1,62*2+1,60+0,71+0,12+8,45+2,59+1,32*2+1,40*2+1,12*2+2,97*2+1,20*2+3,76*2)*4,5	m2	246,33
		0,30*(4,20*2+1,10)*2	m2	5,7
		okna -1,10*4,20*2	m2	-9,24
		ścianki aluminiowe z drzwiami -(2,40*2,60+2,60*2,10+2,60*2,10+3,20*2,10)	m2	-23,88
		razem	m2	218,91
66	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych	m2	218,91
67	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	218,91
68	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem ze stali nierdzewnej		
		2*1,50	m	3
		razem	m	3
69	KNR 4-01 1211/01	Analogia. Przeszlifowanie listew przyściennych drewnianych		
		0,10*39,15	m2	3,92
		razem	m2	3,92
70	KNR-W 4-01 1217/01	Zagruntowanie listew przyściennych	m	39,15
71	KNR-W 4-01 1217/03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych drewnianych	m	39,15
72	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	38,12
		1.2.4. Kasa		
73	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie mebli folią		
		3,25*3,06	m2	9,95
		razem	m2	9,95
74	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską		
		11,86	m2	11,86
		razem	m2	11,86
75	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		1,10*4,20	m2	4,62
		2,60*2,10	m2	5,46
		razem	m2	10,08
76	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów		
		0,30*1,10	m2	0,33
		razem	m2	0,33
77	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	1
78	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(3,70+3,06+3,25+3,67)*4,50	m2	61,56
		-1,10*4,20-2,60*2,10	m2	-10,08

		0,30*(4,20*2+1,10)	m2	2,85
		razem	m2	54,33
79	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych	m2	54,33
80	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	54,33
81	KNR 4-01 1211/01	Analogia. Przeszlifowanie listew przyściennych drewnianych		
		0,10*8,16	m2	0,82
		razem	m2	0,82
82	KNR-W 4-01 1217/01	Zagruntowanie listew przyściennych	m	8,16
83	KNR-W 4-01 1217/03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych drewnianych	m	8,16
84	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	11,86
		1.2.5. Czytelnia akt		
85	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską		
		6,00*2,35	m2	14,1
		razem	m2	14,1
86	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		1,00*2,40	m2	2,4
		razem	m2	2,4
87	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	1
88	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(3,25+6,05+2,40+5,95)*4,50	m2	79,43
		-1,00*2,40	m2	-2,4
		razem	m2	77,03
89	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych	m2	77,03
90	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	14,1
91	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		77,03+14,1	m2	91,13
		razem	m2	91,13
92	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem ze stali nierdzewnej	m	1,5
93	KNR 4-01 1211/01	Analogia. Przeszlifowanie listew przyściennych drewnianych		
		0,10*16,35	m2	1,64
		razem	m2	1,64
94	KNR-W 4-01 1217/01	Zagruntowanie listew przyściennych		
		0,10+3,41+2,62+6,00+2,62+1,50+0,10	m	16,35
		razem	m	16,35
95	KNR-W 4-01 1217/03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych drewnianych	m	16,35
96	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	14,1
		1.2.6. Korytarz		
97	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską		
		1,50*9,90+2,20*5,40	m2	26,73
		razem	m2	26,73
98	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		(2,40*2,60+1,00*2,40+1,00*2,40+1,00*2,40+1,00*2,40+0,80*2,40+1,00*2,40+1,00*2,40+1,50*2,25)	m2	25,94

		razem	m2	25,94
99	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią odbojnic ściennych		
		0,30*(2,70+2,32+3,35)	m2	2,51
		razem	m2	2,51
100	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	1
101	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(1,50+9,90+6,90+2,20+5,40+7,70)*4,50	m2	151,2
		-25,94	m2	-25,94
		razem	m2	125,26
102	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych		
			m2	125,26
103	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
			m2	125,26
104	KNR 4-01 1211/01	Analogia. Przeszlifowanie listew przyściennych drewnianych		
		0,10*18,97	m2	1,9
		razem	m2	1,9
105	KNR-W 4-01 1217/01	Zagruntowanie listew przyściennych		
		1,55+2,08+0,17+0,17+0,80+1,33+0,96+0,10+1,01+3,35+2,32+5,13	m	18,97
		razem	m	18,97
106	KNR-W 4-01 1217/03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych drewnianych		
			m	18,97
107	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek		
			m2	26,73
		1.2.7. Klatka schodowa (z parteru do I piętra)		
108	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską		
		2,60*3,00+1,50*3,00+2,60*3,00+2,10*3,00*2+(0,17+0,30)*1,35*8*3+(0,17+0,30)*1,35*9	m2	53,64
		razem	m2	53,64
109	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią drzwi		
		2,95*4,50	m2	13,28
		2,95*2,10	m2	6,2
		razem	m2	19,48
110	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią balustrady antresoli		
		2,95*1,10*2	m2	6,49
		razem	m2	6,49
111	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m	kolumnę	1
112	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
			m2	131,41
113	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych		
		0,90*5,05*2+1,50*2,40*2+1,50*2,40*2+((2,60+2,30+3,00)*3,60-2,10*3,00)	m2	45,63
		2,40*2,60+(2,10*2+3,00)*2,98+2,40*2,60+(2,40*2+3,00)*3,60	m2	62,02
		2,40*2,40*3+2,40*2,70	m2	23,76
		razem	m2	131,41
114	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych		
		1,50*3,00+(2,60*3,00)*2+2,10*3,00*2	m2	32,7
		1,35*2,40*2+2,70*1,35	m2	10,13
		razem	m2	42,83
115	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania R=1.15		
		131,41+42,83	m2	174,24
		razem	m2	174,24
116	KNR 4-01 1211/01	Analogia. Przeszlifowanie listew przyściennych drewnianych		
			m2	4,31

117	KNR-W 4-01 1217/01	Zagruntowanie listew przyściennych	m	43,11
118	KNR-W 4-01 1217/03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych drewnianych		
		2,60*2+(0,17+0,30)*8+2,10*2+3,00+(0,17+0,30)*8+1,50*2+(0,17+0,30)*9+2,10*2+3,00+(0,17+0,30)*8+2,60+2,40	m	43,11
		razem	m	43,11
119	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	53,64
		1.3 I piętro		
		1.3.1 Korytarz przy klatce schodowej i windzie		
120	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską		
		1,65*10,70+1,20*1,50+1,84*5,00	m2	28,66
		razem	m2	28,66
121	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią drzwi		
		1,00*2,10*4+2,10*3,00+1,15*2,20	m2	17,23
		razem	m2	17,23
122	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		ściana przy windzie (1,50+0,45+9,15)*3,00-1,00*2,10-3,00*2,10-1,15*2,20+0,20*(2,20*2+1,15)	m2	23,48
		(1,20+9,15)*3,00-1,00*2,10*3	m2	24,75
		ściana przy łączniku (5,00*2+1,82)*3,00-1,82*2,10	m2	31,64
		razem	m2	79,87
123	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych	m2	79,87
124	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania R=1.15	m2	79,87
125	KNR 4-01 1211/01	Analogia. Przeszlifowanie listew przyściennych drewnianych	m2	2,27
126	KNR-W 4-01 1217/01	Zagruntowanie listew przyściennych		
		1,50+0,45+9,15+2*0,20-1,00*2-1,15-3,00	m	5,35
		1,20+9,15-1,00*3	m	7,35
		5,00*2	m	10
		razem	m	22,7
127	KNR-W 4-01 1217/03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych drewnianych	m	22,7
128	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	28,66
		1.4 III piętro		
		1.4.1 Pom. socjalne		
129	KNR-W 2-02 0923/01	Osłony drzwi folią polietylenową		
		1,06*2,10*3	m2	6,68
		razem	m2	6,68
130	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską		
		(4,69+4,46)/2*2,60	m2	11,9
		razem	m2	11,9
131	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego 1 i 2 płytowego o wysokości 660-1060mm	kpl	1
132	KNNR 8 0225/01	Demontaż zlewu kuchennego	kpl	1
133	KNNR 9 0501/05	Demontaż oprawy żarowej	szt	2
134	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		(4,69+2,48+4,46+2,45)*3,00	m2	42,24
		-6,68	m2	-6,68
		razem	m2	35,56
135	KNR 0-17 2608/03	Jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	35,56

136	KNR 2-02 2008/02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubości 10mm	m2	35,56
137	KNR 2-02 2008/08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za pogrubienie tynków o 5mm	m2	35,56
138	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	35,56
139	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych	m2	35,56
140	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	19,1
141	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - sufity R=1.15		
		11,90	m2	11,9
		2,00*(1,10*2+0,70*2)	m2	7,2
		razem	m2	19,1
142	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ściany R=1.15		
		35,56-1,32	m2	34,24
		razem	m2	34,24
143	NNRNKB 202 2809/02	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES w kolorze szarym na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2, wymiar płytek 30x30 mm		
		4,69+2,48+4,46+2,45	m	14,08
		-1,10*3	m	-3,3
		razem	m	10,78
144	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż panelu szklanego nad blatem kuchennym		
		0,60*2,20	m2	1,32
		razem	m2	1,32
145	KNNR 2 1108/02	Zamocowanie odbojnic ściennych		
		0,20*2,48	m2	0,5
		razem	m2	0,5
146	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	1
147	KNNR-W 5 0501/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych)	kpl	2
148	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż	szt	1
149	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	11,9
150	KNR 4-01 0108/11	Załadunek gruzu pochodzacego z prac rozbiorkowych	m3	0,71
151	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		35,56*0,02	m3	0,71
		razem	m3	0,71
152	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,71
		1.4 Dach		
153	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m		
		5*13,60	m2	68
		razem	m2	68
154	KNR 0-17 2608/01	Analogia. Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
		0,16*3*18,65	m2	8,95
		razem	m2	8,95
155	KNR 0-17 2608/04	Analogia. Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	8,95
156	KNR K-35 0101/02	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej koryta odwadniającego dachu R=1.5	m2	8,95
157	KNR K-35 0102/01	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5cm na styku ścianek koryta odwadniającego R=1.5		
		2*18,65	m	37,3

		razem	m	37,3
		1.5 Pozostałe		
158	KNKRB 2 rozdz.15	Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe aluminiowe przesuwne Nakłady robocizny = 318,28 r-g (poz. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 64, 65, 66, 67, 75, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 100, 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 114, 115) Skład zespołu roboczego = 2 Współczynnik przestoju = 0,84 Współczynnik za pomosty = 1	kpl	1
159	KNKRB 2 rozdz.15	Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe zewnętrzne Nakłady robocizny = 55,959 r-g (poz. 153, 154, 155, 156, 157) Skład zespołu roboczego = 2 Współczynnik przestoju = 0,84 Współczynnik za pomosty = 1	kpl	1
		2. Budynek B		
		2.1 Parter		
		2.1.1. Komunikacja		
160	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską		
		2,81*1,64	m2	4,61
		razem	m2	4,61
161	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią drzwi		
		1,64*2,40	m2	3,94
		razem	m2	3,94
162	Kalkulacja indywidualna	Przywrócenie przejścia w komunikacji		
		1,20*3,63*0,25	m3	1,09
		razem	m3	1,09
163	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów		
		2*3,63+1,20	m	8,46
		razem	m	8,46
164	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm-robota w pom. mniejszym niż 5 m2. Miejsca po rozebranej ściance działowej. R=1.25		
		0,54*(3,63*2+1,20)	m2	4,57
		razem	m2	4,57
165	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(2,81+1,64)*2*3,63	m2	32,31
		-1,20*3,63-1,56*3,63	m2	-10,02
		razem	m2	22,29
166	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych		
		4,57+22,29	m2	26,86
		razem	m2	26,86
167	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
			m2	4,61
168	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania R=1.15		
		4,57+22,29+4,61	m2	31,47
		razem	m2	31,47
169	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	4,61
170	KNR 4-01 0108/11	Załadunek gruzu pochodzacego z prac rozbiorkowych	m3	1,09
171	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,09
172	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,09
		2.1.2. Pokój nr 4		
173	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską		

		4,00*6,30+0,50*1,00	m2	25,7
		razem	m2	25,7
174	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie mebli folią		
		4,00*6,30	m2	25,2
		razem	m2	25,2
175	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		1,47*2,48	m2	3,65
		1,00*2,05*2	m2	4,1
		razem	m2	7,75
176	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów		
		0,30*1,47	m2	0,44
		razem	m2	0,44
177	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego	kpl	1
178	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(6,30+4,00)*2*3,76	m2	77,46
		-7,75	m2	-7,75
		0,30*(1,47+2,46*2)	m2	1,92
		razem	m2	71,63
179	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych		
		71,63	m2	71,63
		0,36*2*3,76*4	m2	10,83
		razem	m2	82,46
180	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		1,15*(4,00*6,30)	m2	28,98
		razem	m2	28,98
181	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania R=1.15		
		82,46+28,98	m2	111,44
		razem	m2	111,44
182	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż	szt	1
183	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	25,7
		2.1.3. Pokój nr 5		
184	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		1,48*2,46*2	m2	7,28
		1,00*2,05	m2	2,05
		razem	m2	9,33
185	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów		
		0,30*1,48*2	m2	0,89
		razem	m2	0,89
186	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego	kpl	2
187	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		4,95*4,22	m2	20,89
		razem	m2	20,89
188	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(4,22+4,95)*2*3,61	m2	66,21
		-9,33	m2	-9,33
		0,30*(1,48+2,47*2)*2	m2	3,85
		razem	m2	60,73
189	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych	m2	60,73

190	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania R=1.15	m2	60,73
191	KNR 2-02u2 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2		
		4,95*4,22	m2	20,89
		razem	m2	20,89
192	KNR 2-02s 0607/01	Izolacja z folii paroizolacyjnej R=0.3	m2	20,89
193	KNNR 2 0603/04	Analogia. Izolacje akustyczne pod posadzki z paneli podłogowych	m2	20,89
194	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej wraz z cokolikami z listw drewnianych	m2	20,89
195	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	1
196	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż	szt	2
197	KNNR 3 0702/01	Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych		
		1,00*2,05	m2	2,05
		razem	m2	2,05
198	KNR 19-01 1024/20	Wymiana klamki z szyldami w okuciach drzwiowych	szt	1
199	KNR 4-01 0108/11	Załadunek gruzu pochodzacego z prac rozbiorkowych		
		20,89*0,02	m3	0,42
		razem	m3	0,42
200	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,42
201	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,42
		2.1.4. Pokój nr 7/ Przedsionek		
202	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		1,48*2,47*2	m2	7,31
		1,48*2,47+0,90*2,05	m2	5,5
		razem	m2	12,81
203	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie parapetów		
		0,30*1,48*3	m2	1,33
		razem	m2	1,33
204	KNNR 9 0501/06	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	4
205	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego	kpl	3
206	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2	szt	1
207	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		4,96*4,34	m2	21,53
		1,82*4,96	m2	9,03
		razem	m2	30,56
208	KNR 4-01 0329/02	Analogia. Przystosowanie otworu drzwiowego pod montaż nowej stolarki drzwiowej		
		1,00*2,10	m2	2,1
		razem	m2	2,1
209	KNR 2-02u2 2023/03	Poszycie ścian z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym		
		4,34*3,94	m2	17,1
		razem	m2	17,1
210	KNR 2-02s 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	17,1
211	KNR 2-02s 0607/01	Analogia. Izolacja z folii paroizolacyjnej R=0.3	m2	17,1
212	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł		
		0,90*2,05*2	m2	3,69
		razem	m2	3,69

213	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	3,69
214	KNR 2-02 0815/01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych		
		17,1*2	m2	34,2
		razem	m2	34,2
215	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		((2,42*2+4,34)*3,94)*2	m2	72,34
		-1,48*2,47*2	m2	-7,31
		(4,96+1,82)*2*3,94	m2	53,43
		-1,48*2,47-0,90*2,05	m2	-5,5
		0,30*(2,47*2+1,48)*3	m2	5,78
		razem	m2	118,74
216	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych		
		34,20+118,74	m2	152,94
		razem	m2	152,94
217	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		1,15*(2,42*4,34)*2	m2	24,16
		1,15*1,82*4,96	m2	10,38
		razem	m2	34,54
218	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania R=1.15		
		152,94+34,54	m2	187,48
		razem	m2	187,48
219	KNR 5-08 0516/06	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych ledowych	szt	4
220	NNRNKB 202 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2		
		2,42*4,34*2+1,82*4,96	m2	30,03
		razem	m2	30,03
221	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej	m2	30,03
222	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	30,03
223	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	1
224	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż	szt	3
225	KNR 4-01 0108/11	Załadunek gruzu pochodzacego z prac rozbiorkowych		
		30,56*0,02	m3	0,61
		2,10*0,12	m3	0,25
		razem	m3	0,86
226	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,86
227	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,86
		2.1.5. Pokój nr 9		
228	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską		
		4,22*4,97	m2	20,97
		razem	m2	20,97
229	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie mebli folią		
		4,22*4,97	m2	20,97
		razem	m2	20,97
230	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		1,48*2,47*2	m2	7,31
		1,00*2,05	m2	2,05

		razem	m2	9,36
231	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów		
		1,48*0,30*2	m2	0,89
		razem	m2	0,89
232	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego	kpl	2
233	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(4,22+4,97)*2*3,60+0,30*(2,47*2+1,48)*2	m2	70,02
		-9,36	m2	-9,36
		razem	m2	60,66
234	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych		
		60,66	m2	60,66
		(0,60*2)*3,60*2	m2	8,64
		razem	m2	69,3
235	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		1,15*20,97	m2	24,12
		razem	m2	24,12
236	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania R=1.15		
		69,3+24,12	m2	93,42
		razem	m2	93,42
237	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż	szt	2
238	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	20,97
		2.1.6. Pokój nr 10		
239	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		1,48*2,47	m2	3,66
		razem	m2	3,66
240	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów		
		0,30*1,47	m2	0,44
		razem	m2	0,44
241	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego	kpl	1
242	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(4,22+2,01)*2*3,90+0,30*(2,47*2+1,48)	m2	50,52
		-1,48*2,47-1,00*2,05	m2	-5,71
		0,30*(2,47*2+1,10)	m2	1,81
		razem	m2	46,62
243	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych	m2	46,62
244	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		2,01*4,22	m2	8,48
		razem	m2	8,48
245	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania R=1.15		
		46,62+8,48	m2	55,1
		razem	m2	55,1
246	KNR-W 2-02 1124/01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych, klejonych do podkładu		
		4,22*2,01	m2	8,48
		razem	m2	8,48
247	KNR-W 2-02 1124/07	Listwy przyścienne drewniane		
		2*(4,22+2,01)	m	12,46

		-1,00	m	-1
		razem	m	11,46
248	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	1
249	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż	szt	1
		2.1.7. Sala rozpraw 3		
250	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		1,48*2,47	m2	3,66
		1,00*2,05	m2	2,05
		razem	m2	5,71
251	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów		
		0,30*1,47	m2	0,44
		razem	m2	0,44
252	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego	kpl	1
253	KNNR 3 0801/06	Rozebranie posadzek z desek na legarach-panele podłogowe.		
		(0,17+2,25)*3,93	m2	9,51
		razem	m2	9,51
254	KNNR 3 0801/06	Rozebranie podłóg ślepych	m2	9,51
255	KNNR-W 3 0514/03	Rozebranie legarów		
		8*2,25	m	18
		8*3,93	m	31,44
		razem	m	49,44
256	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		3,93*6,26	m2	24,6
		razem	m2	24,6
257	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(3,93+6,26)*2*3,71	m2	75,61
		-5,71	m2	-5,71
		0,30*(2,47*2+1,47)	m2	1,92
		razem	m2	71,82
258	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych		
		71,82	m2	71,82
		(0,35*2)*3,71*4	m2	10,39
		razem	m2	82,21
259	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		1,15*24,6	m2	28,29
		razem	m2	28,29
260	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania R=1.15		
		82,21+28,29	m2	110,5
		razem	m2	110,5
261	KNR 2-02u2 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2		
		3,93*6,26	m2	24,6
		razem	m2	24,6
262	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej	m2	24,6
263	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	24,6
264	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	1
265	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż	szt	1

266	KNR 4-01 0108/11	Załadunek gruzu pochodzacego z prac rozbiorkowych		
		9,51*0,008	m3	0,08
		9,51*0,012	m3	0,11
		49,44*0,07*0,07	m3	0,24
		24,6*0,03	m3	0,74
		razem	m3	1,17
267	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1,17
268	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,17
		2.2 I piętro		
		2.2.1. Pokój nr 104		
269	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską		
		6,27*3,99	m2	25,02
		razem	m2	25,02
270	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie mebli folią	m2	25,02
271	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		1,48*2,47	m2	3,66
		1,00*2,10	m2	2,1
		szafa pancerna 2,00*2,20	m2	4,4
		razem	m2	10,16
272	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów		
		0,30*1,48	m2	0,44
		razem	m2	0,44
273	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego	kpl	1
274	KNR-W 2-02 1018/05	Analogia. Demontaż stolarki drzwiowej antywłamaniowej 1300x2200	szt	1
275	KNR 4-01 0426/02	Analogia. Rozebranie obicia ościeży z płyt gk		
		0,54*(2,20*2+1,30)	m2	3,08
		razem	m2	3,08
276	KNR 4-01 0329/03	Analogia. Dopasowanie otworu drzwiowego do nowej stolarki drzwiowej		
		0,10*1,10*0,56	m3	0,06
		razem	m3	0,06
277	KNR 2-02u2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19		
		4*1,50	m	6
		razem	m	6
278	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane	m	6
279	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach		
		1,50*0,25*2	m2	0,75
		razem	m2	0,75
280	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach drzwiowych		
		0,54*(2*2,20+1,30)	m	3,08
		razem	m	3,08
281	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		3,99*3,80-1,30*2,20	m2	12,3
		razem	m2	12,3
282	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(6,27+3,99)*2*3,80	m2	77,98
		-12,3	m2	-12,3
		-1,48*2,47	m2	-3,66
		-1,00*2,10	m2	-2,1

		0,30*(1,48+2,47*2)	m2	1,93
		razem	m2	61,85
283	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych		
		74,15	m2	74,15
		0,36*3,80*6	m2	8,21
		razem	m2	82,36
284	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		1,15*25,02	m2	28,77
		razem	m2	28,77
285	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania R=1.15		
		82,36+29,56	m2	111,92
		razem	m2	111,92
286	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł		
		1,00*2,05	m2	2,05
		razem	m2	2,05
287	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2		
			m2	2,05
288	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż		
			szt	1
289	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek		
			m2	25,7
290	KNR 4-01 0108/11	Załadunek gruzu pochodzacego z prac rozbiorkowych		
		0,06	m3	0,06
		3,08*0,02	m3	0,06
		razem	m3	0,12
291	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			m3	0,12
292	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			m3	0,12
		2.2.2. Pokój nr 106		
293	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską		
		5,11*3,22	m2	16,45
		razem	m2	16,45
294	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie mebli folią		
			m2	16,45
295	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		1,47*2,48*2	m2	7,29
		1,00*2,05	m2	2,05
		razem	m2	9,34
296	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów		
		0,30*1,47*2	m2	0,88
		razem	m2	0,88
297	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego		
			kpl	2
298	KNR 4-01 0354/14	Analogia. Demontaż karnisza		
			szt	1
299	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonych miejsc w murze		
			szt	3
300	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(5,11+3,22)*2*3,69	m2	61,48
		-9,34	m2	-9,34
		0,30*(2,47*2+1,47)*2	m2	3,85
		razem	m2	55,99
301	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych		
			m2	25,25

302	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	16,45
303	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania R=1.15		
		55,99+16,45	m2	72,44
		razem	m2	72,44
304	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż	szt	1
305	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	16,45
		2.2.3. Pokój nr 107 (Nowa sala rozpraw)		
306	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		1,48*2,47*2	m2	7,31
		razem	m2	7,31
307	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów		
		0,30*1,47*3	m2	1,32
		razem	m2	1,32
308	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego	kpl	3
309	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów		
		5,10*6,35	m2	32,39
		razem	m2	32,39
310	KNR 4-01 0411/07	Demontaż odbojnic ściennych-analogia.		
		2,0	m	2
		razem	m	2
311	KNNR 3 0801/06	Rozebranie posadzek z desek na legarach-panele podłogowe w ościeżu drzwiowym		
		0,56*1,00	m2	0,56
		razem	m2	0,56
312	KNR 4-01 0432/02	Analogia. Demontaż zabudowy meblowej w ościeżu drzwiowym	szt	1
313	KNR 19-01 1019/04	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 3,0m2		
		1,00*2,05	m2	2,05
		razem	m2	2,05
314	KNR-W 2-02 1018/05	Analogia. Demontaż stolarki drzwiowej zabytkowej i przeniesienie jej w inne miejsce.	szt	1
315	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		
		0,56*1,00*2,05	m3	1,15
		razem	m3	1,15
316	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich		
		1,10*2,15	m2	2,37
		razem	m2	2,37
317	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	2,37
318	KNR 4-01 0411/01	Analogia. Elementy podestu z desek - legary		
		2,25*7	m	15,75
		5,10*3	m	15,3
		razem	m	31,05
319	KNR 4-01 0410/05	Analogia. Wykonanie podestu z płyt OSB 30mm		
		(0,15+2,25)*5,10	m2	12,24
		razem	m2	12,24
320	KNNR 2 0603/04	Analogia. Izolacje akustyczne pod posadzki z paneli podłogowych		
		2,25*5,10	m2	11,48
		razem	m2	11,48

321	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	12,24
322	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	5,1
323	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	20,91
324	NNRNKB 202 2805/06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w kolorze beżowo-szarym na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2, wymiar płytek 30x30 mm		
		5,10*6,35	m2	32,39
		-11,48	m2	-11,48
		razem	m2	20,91
325	NNRNKB 4 1123/04	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2		
		(5,10+6,35)*2	m	22,9
		-1,00	m	-1
		razem	m	21,9
326	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(5,10+6,35)*2*3,88	m2	88,85
		-1,47*2,47*3	m2	-10,89
		-1,00*2,05	m2	-2,05
		0,30*(1,47+2,47*2)*3	m2	5,77
		razem	m2	81,68
327	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych	m2	81,68
328	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		5,10*6,35	m2	32,39
		razem	m2	32,39
329	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania R=1.15		
		81,68+32,39	m2	114,07
		razem	m2	114,07
330	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż	szt	3
331	KNR 4-01 0922/10	Analogia. Montaż ościeżnic drewnianych - materiał Inwestora	szt	1
332	KNR 19-01 1005/02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt	1
333	KNNR 3 0702/01	Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych		
		1,00*2,10	m2	2,1
		razem	m2	2,1
334	KNR 19-01 1024/20	Wymiana klamki z szyldami w okuciach drzwiowych	szt	1
		2.2.4. Pokój nr 108		
335	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską		
		5,01*2,95	m2	14,78
		razem	m2	14,78
336	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		1,47*2,48	m2	3,65
		razem	m2	3,65
337	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów		
		0,30*1,47	m2	0,44
		razem	m2	0,44
338	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego	kpl	1
339	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich		
		1,10*2,15	m2	2,37
		razem	m2	2,37

340	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	2,37
341	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(2,95+5,01)*2*3,90	m2	62,09
		-1,47*2,47	m2	-3,63
		-1,00*2,05	m2	-2,05
		razem	m2	56,41
342	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych		
		56,41	m2	56,41
		0,30*(1,47+2,47*2)	m2	1,92
		razem	m2	58,33
343	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		
		5,01*2,95	m2	14,78
		razem	m2	14,78
344	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania R=1.15		
		58,33+14,78	m2	73,11
		razem	m2	73,11
345	KNR-W 2-02 1124/07	Listwy przyścienne drewniane	m	5,01
346	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż	szt	1
347	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	14,78
		2.2.5. Pokój nr 110		
348	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską		
		2,00*4,30	m2	8,6
		razem	m2	8,6
349	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi		
		1,47*2,48	m2	3,65
		1,00*2,05	m2	2,05
		razem	m2	5,7
350	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów	m2	0,44
351	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego	kpl	1
352	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonych miejsc w murze	szt	5
353	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		(4,30+2,00)*2*3,50	m2	44,1
		-5,7	m2	-5,7
		razem	m2	38,4
354	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych		
		38,40	m2	38,4
		0,30*(1,47+2,47*2)	m2	1,92
		razem	m2	40,32
355	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	8,6
356	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania R=1.15		
		40,32+8,6	m2	48,92
		razem	m2	48,92
357	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż	szt	1
358	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2	8,6

Kosztorys

Budynki Sądu Rejonowego w Szczecinku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		1. Budynek A							
		1.1. Piwnica							
		1.1.1 Węzeł sanitarny dla zatrzymanych							
1	KNR-W 2-02 0923/01	Osłony drzwi folią polietylenową							
		1,85 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,213	0,394	0,00	0,00		
		Materiały							
		Taśma malarska	m	2,52	4,662	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
2	KNNR 8 0225/03	Demontaż umywalki porcelanowej							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1	1	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
3	KNNR 8 0225/05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	3,52	3,52	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
4	KNNR 9 0501/05	Demontaż oprawy żarowej							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,26	0,26	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
5	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek							
		18,61 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,38	25,682	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
6	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej							
		2,88 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,92	2,65	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
7	KNR 4-01 0706/06	Uzupełnienie tynku z o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych cegłami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych							
		5 szt							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,58	2,9	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaparawa tynkarska cementowo-wapienna	kg	22,5	112,5	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
8	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym							

		18,61 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,0662	1,232	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący głębokopenetrujący	dm3	0,2	3,722	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0001	0,002	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
9	KNR 0-39 0114/02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne							
		9,47 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,0717	0,679	0,00	0,00		
		Materiały							
		Środek gruntujący pod folię elastyczną	dm3	0,2	1,894	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,00021	0,002	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
10	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą							
		9,47 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,125	1,184	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płynna folia uszczelniająca	kg	2,6	24,622	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,0018	0,017	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
11	NNRNKB 6 2803/06	Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm							
		18,61 m2							
		Robocizna							
		Glazurnicy gr.III	r-g	2,62	48,758	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	2,233	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płytki kamionkowe ścienne	m2	1,03	19,168	0,00		0,00	
		Zaprawa klejowa do gresu	kg	7,96	148,136	0,00		0,00	
		Masa fugowa	kg	0,2	3,722	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,03	0,558	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,744	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
12	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym							
		2,88 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,0662	0,191	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący głębokopenetrujący	dm3	0,2	0,576	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
13	KNR 0-39 0114/02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne							
		2,88 m2							

		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,0717	0,206	0,00	0,00		
		Materiały							
		Środek gruntujący pod folię elastyczną	dm3	0,2	0,576	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,00021	0,001	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
14	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą							
		2,88 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,125	0,36	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płynna folia uszczelniająca	kg	2,6	7,488	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,0018	0,005	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
15	KNR 0-29 0638/01 analogia	Izolacja poziomych szczelin taśmami							
		5,92 m							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,1522	0,901	0,00	0,00		
		Materiały							
		Taśma uszczelniająca	m	1,05	6,216	0,00		0,00	
		Płynna folia uszczelniająca	kg	1,45	8,584	0,00		0,00	
		Środek gruntujący pod folię elastyczną	dm3	0,013	0,077	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,00158	0,009	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
16	NNRNKB 202 2805/06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w kolorze beżowo-szarym na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2, wymiar płytek 30x30 mm							
		2,88 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	1,34	3,859	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płytki kamionkowe GRES wymiar płytek 30x30 mm	m2	1,04	2,995	0,00		0,00	
		Zaprawa klejowa do gresu	kg	7,22	20,794	0,00		0,00	
		Masa fugowa	kg	0,2	0,576	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,03	0,086	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,115	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
17	KNR-W 2-02 1510/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit							
		2,88 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,3	0,864	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,3	0,864	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							

		Samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,0003	0,001	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
18	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze - montaż							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	1,66	1,66	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	2,03	2,03	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze	%	0.2				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,01	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
19	KNR 2-15 0221/01	Umywalki pojedyncze porcelanowe - montaż							
		1 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	1,19	1,19	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	1,12	1,12	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze	%	0.2				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,06	0,06	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
20	KNNR-W 5 0501/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych)							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,47	0,47	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
21	KNR 4-01 0108/11	Załadunek gruzu pochodzacego z prac rozbiorkowych							
		0,65 m3							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,86	0,559	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
22	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km							
		0,65 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	3,2	2,08	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	1,64	1,066	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
23	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km							
		0,65 m3							
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,56	0,364	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Węzeł sanitarny dla zatrzymanych							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	

		1.1.2 Archiwum KW							
24	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie mebli folią							
		28,8 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,057	1,642	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	0,357	10,282	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
25	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską							
		19,2 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,057	1,094	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tektura malarska	m2	1,15	22,08	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
26	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej							
		1,02 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,41	0,418	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
27	KNR 0-17 2608/03	Jednokrotne gruntowanie ścian preparatem wzmacniającym							
		1,02 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,0662	0,068	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący głębokopenetrujący	dm3	0,2	0,204	0,00		0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
28	KNR-W 4-01 0711/06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2							
		1,02 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,29	1,316	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaparawa tynkarska cementowo-wapienna	kg	22,5	22,95	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,051	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
29	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		1,02 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	0,082	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	0,224	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

		Sprzęt							
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
30	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		1,02 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,1391	0,142	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	0,295	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
31	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek							
		19,2 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,049	0,941	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
32	KNR 4-01 0108/11	Załadunek gruzu pochodzacego z prac rozbiorkowych							
		0,03 m3							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,86	0,026	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
33	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km							
		0,03 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	3,2	0,096	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	1,64	0,049	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
34	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km							
		0,03 m3							
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,56	0,017	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Archiwum KW							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		1.2. Parter							
		1.2.1 Przedsionek (wejście główne)							
35	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską							
		19,98 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,057	1,139	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tektura malarska	m2	1,15	22,977	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							

		Cena jednostkowa 0,00							
36	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi							
		28,3 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	6,019	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	31,13	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
37	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów							
		0,28 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,06	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	0,308	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
38	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m							
		1 kolumnę							
		Robocizna							
		Monterzy gr.II	r-g	3,26	3,26	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	2,66	2,66	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty pomostowe długie	m2	0,11	0,11	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe krótkie	m2	0,03	0,03	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,002	0,002	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowanie ramowe aluminiowe przesuwne	m-g	1,68	1,68	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
39	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		55,61 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	5,283	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	16,683	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
40	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych							
		19,98 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	1,199	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący głębokopenetrujący	dm3	0,21	4,196	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,004	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,006	0,00			0,00

		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
41	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		55,61 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	4,449	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	12,234	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,017	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
42	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		75,59 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,1391	10,515	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	21,853	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,023	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
43	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem ze stali nierdzewnej							
		3 m							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,1067	0,32	0,00	0,00		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,1067	0,32	0,00	0,00		
		Robotnicy	r-g	0,0066	0,02	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejowa	kg	0,9	2,7	0,00		0,00	
		Narożnik ścienny ze stali nierdzewnej szczotkowanej 50x50x150mm	m	1,176	3,528	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0007	0,002	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0005	0,002	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
44	KNR 4-01 1211/01	Analogia. Przeszlifowanie listew przyściennych drewnianych							
		1,33 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.II	r-g	0,81	1,077	0,00	0,00		
		Materiały							
		Papier ścierny	ark	0,54	0,718	0,00		0,00	
		Benzyna	dm3	0,3	0,399	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
45	KNR-W 4-01 1217/01	Zagruntowanie listew przyściennych							
		13,32 m							

		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,06	0,799	0,00	0,00		
		Materiały							
		Pokost	dm3	0,005	0,067	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
46	KNR-W 4-01 1217/03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych drewnianych							
		13,32 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,15	1,998	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba do drewna biała	dm3	0,002	0,027	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0016	0,021	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
47	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek							
		19,98 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,049	0,979	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Przedsionek (wejście główne)							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		1.2.2 Hol/ Poczekalnia							
48	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską							
		22,55 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,057	1,285	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tektura malarska	m2	1,15	25,933	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
49	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi							
		34,01 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	7,234	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	37,411	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
50	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m							
		1 kolumnę							
		Robocizna							
		Monterzy gr.II	r-g	3,26	3,26	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	2,66	2,66	0,00	0,00		
		Materiały							

		Płyty pomostowe długie	m2	0,11	0,11	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe krótkie	m2	0,03	0,03	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,002	0,002	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowanie ramowe aluminiowe przesuwne	m-g	1,68	1,68	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
51	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		58,92 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	5,597	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	17,676	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
52	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		58,92 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	4,714	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	12,962	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,018	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
53	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		58,92 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,1391	8,196	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	17,034	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,018	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
54	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem ze stali nierdzewnej							
		3 m							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,1067	0,32	0,00	0,00		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,1067	0,32	0,00	0,00		
		Robotnicy	r-g	0,0066	0,02	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejowa	kg	0,9	2,7	0,00		0,00	
		Narożnik ścienny ze stali nierdzewnej szczotkowanej 50x50x150mm	m	1,176	3,528	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0007	0,002	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0005	0,002	0,00			0,00

		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
55	KNR 4-01 1211/01	Analogia. Przeszlifowanie listew przyściennych drewnianych							
		0,81 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.II	r-g	0,81	0,656	0,00	0,00		
		Materiały							
		Papier ścierny	ark	0,54	0,437	0,00		0,00	
		Benzyna	dm3	0,3	0,243	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
56	KNR-W 4-01 1217/01	Zagruntowanie listew przyściennych							
		8,05 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,06	0,483	0,00	0,00		
		Materiały							
		Pokost	dm3	0,005	0,04	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
57	KNR-W 4-01 1217/03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych drewnianych							
		8,05 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,15	1,208	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba do drewna biała	dm3	0,002	0,016	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0016	0,013	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
58	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek							
		22,55 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,049	1,105	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Hol/ Poczekalnia							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		1.2.3. Biuro obsługi interesanta/punkt informacyjny/biuro podawcze							
59	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie mebli folią							
		8,75 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,057	0,499	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	0,357	3,124	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

60	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską							
		38,12 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,057	2,173	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tektura malarska	m2	1,15	43,838	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
61	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi							
		39,84 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	8,474	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	43,824	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
62	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów							
		0,66 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,14	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	0,726	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
63	KNR-W 4-01 0818/05	Analogia.Zerwanie odbojnic ściennych z pcv							
		0,96 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,18	0,173	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
64	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m							
		1 kolumnę							
		Robocizna							
		Monterzy gr.II	r-g	3,26	3,26	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	2,66	2,66	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty pomostowe długie	m2	0,11	0,11	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe krótkie	m2	0,03	0,03	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,002	0,002	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowanie ramowe aluminiowe przesuwne	m-g	1,68	1,68	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
65	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		218,91 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,095	20,796	0,00	0,00		

		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	65,673	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
66	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		218,91 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	17,513	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	48,16	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,066	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
67	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		218,91 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,1391	30,45	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	63,287	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,066	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
68	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem ze stali nierdzewnej							
		3 m							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,1067	0,32	0,00	0,00		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,1067	0,32	0,00	0,00		
		Robotnicy	r-g	0,0066	0,02	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejowa	kg	0,9	2,7	0,00		0,00	
		Narożnik ścienny ze stali nierdzewnej szczotkowanej 50x50x150mm	m	1,176	3,528	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0007	0,002	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0005	0,002	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
69	KNR 4-01 1211/01	Analogia. Przeszlifowanie listew przyściennych drewnianych							
		3,92 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.II	r-g	0,81	3,175	0,00	0,00		
		Materiały							
		Papier ścierny	ark	0,54	2,117	0,00		0,00	
		Benzyna	dm3	0,3	1,176	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

70	KNR-W 4-01 1217/01	Zagruntowanie listew przyściennych 39,15 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,06	2,349	0,00	0,00		
		Materiały							
		Pokost	dm3	0,005	0,196	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
71	KNR-W 4-01 1217/03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych drewnianych 39,15 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,15	5,873	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba do drewna biała	dm3	0,002	0,078	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0016	0,063	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
72	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek 38,12 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,049	1,868	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Biuro obsługi interesanta/punkt informacyjny/biuro podawcze							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		1.2.4. Kasa							
73	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie mebli folią 9,95 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,057	0,567	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	0,357	3,552	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
74	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską 11,86 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,057	0,676	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tektura malarska	m2	1,15	13,639	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
75	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi 10,08 m2							

		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	2,144	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	11,088	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
76	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów							
		0,33 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,07	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	0,363	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
77	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m							
		1 kolumnę							
		Robocizna							
		Monterzy gr.II	r-g	3,26	3,26	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	2,66	2,66	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty pomostowe długie	m2	0,11	0,11	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe krótkie	m2	0,03	0,03	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,002	0,002	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowanie ramowe aluminiowe przesuwne	m-g	1,68	1,68	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
78	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		54,33 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	5,161	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	16,299	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
79	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		54,33 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	4,346	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	11,953	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,016	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
80	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		54,33 m2							

		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,1391	7,557	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	15,707	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,016	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
81	KNR 4-01 1211/01	Analogia. Przeszlifowanie listew przyściennych drewnianych							
		0,82 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.II	r-g	0,81	0,664	0,00	0,00		
		Materiały							
		Papier ścierny	ark	0,54	0,443	0,00		0,00	
		Benzyna	dm3	0,3	0,246	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
82	KNR-W 4-01 1217/01	Zagruntowanie listew przyściennych							
		8,16 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,06	0,49	0,00	0,00		
		Materiały							
		Pokost	dm3	0,005	0,041	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
83	KNR-W 4-01 1217/03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych drewnianych							
		8,16 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,15	1,224	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba do drewna biała	dm3	0,002	0,016	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0016	0,013	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
84	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek							
		11,86 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,049	0,581	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Kasa							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		1.2.5. Czytelnia akt							
85	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską							
		14,1 m2							
		Robocizna							

		Robocizna razem	r-g	0,057	0,804	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tektura malarska	m2	1,15	16,215	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
86	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi							
		2,4 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,51	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	2,64	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
87	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m							
		1 kolumnę							
		Robocizna							
		Monterzy gr.II	r-g	3,26	3,26	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	2,66	2,66	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty pomostowe długie	m2	0,11	0,11	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe krótkie	m2	0,03	0,03	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,002	0,002	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowanie ramowe aluminiowe przesuwne	m-g	1,68	1,68	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
88	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		77,03 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	7,318	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	23,109	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
89	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		77,03 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	6,162	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	16,947	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,023	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
90	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych							
		14,1 m2							

		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,846	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący głębokopenetrujący	dm3	0,21	2,961	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,003	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,004	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
91	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		91,13 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,1391	12,676	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	26,346	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,027	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
92	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem ze stali nierdzewnej							
		1,5 m							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,1067	0,16	0,00	0,00		
		Tynkarze gr.II	r-g	0,1067	0,16	0,00	0,00		
		Robotnicy	r-g	0,0066	0,01	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejowa	kg	0,9	1,35	0,00		0,00	
		Narożnik ścienny ze stali nierdzewnej szczotkowanej 50x50x150mm	m	1,176	1,764	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0007	0,001	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0005	0,001	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
93	KNR 4-01 1211/01	Analogia. Przeszlifowanie listew przyściennych drewnianych							
		1,64 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.II	r-g	0,81	1,328	0,00	0,00		
		Materiały							
		Papier ścierny	ark	0,54	0,886	0,00		0,00	
		Benzyna	dm3	0,3	0,492	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
94	KNR-W 4-01 1217/01	Zagruntowanie listew przyściennych							
		16,35 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,06	0,981	0,00	0,00		
		Materiały							
		Pokost	dm3	0,005	0,082	0,00		0,00	

		Materiały pomocnicze	%	2				0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
95	KNR-W 4-01 1217/03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych drewnianych 16,35 m						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,15	2,453	0,00	0,00	
		Materiały						
		Farba do drewna biała	dm3	0,002	0,033	0,00		0,00
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0016	0,026	0,00		0,00
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
96	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek 14,1 m2						
		Robocizna						
		Robocizna razem	r-g	0,049	0,691	0,00	0,00	
		Materiały						
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
		RAZEM: Czytelnia akt						
		Razem **Razem element**						**0,00**
		1.2.6. Korytarz						
97	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską 26,73 m2						
		Robocizna						
		Robocizna razem	r-g	0,057	1,524	0,00	0,00	
		Materiały						
		Tektura malarska	m2	1,15	30,74	0,00		0,00
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
98	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi 25,94 m2						
		Robocizna						
		Robocizna razem	r-g	0,2127	5,517	0,00	0,00	
		Materiały						
		Folia PCW	m2	1,1	28,534	0,00		0,00
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
99	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią odbojnic ściennych 2,51 m2						
		Robocizna						
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,534	0,00	0,00	
		Materiały						
		Folia PCW	m2	1,1	2,761	0,00		0,00
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						

Kosztorys

Budynki Sądu Rejonowego w Szczecinku

100	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m 1 kolumnę							
		Robocizna							
		Monterzy gr.II	r-g	3,26	3,26	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	2,66	2,66	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty pomostowe długie	m2	0,11	0,11	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe krótkie	m2	0,03	0,03	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,002	0,002	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowanie ramowe aluminiowe przesuwne	m-g	1,68	1,68	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
101	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 125,26 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	11,9	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	37,578	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
102	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych 125,26 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	10,021	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	27,557	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,038	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
103	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 125,26 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,1391	17,424	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	36,213	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,038	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
104	KNR 4-01 1211/01	Analogia. Przeszlifowanie listew przyściennych drewnianych 1,9 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.II	r-g	0,81	1,539	0,00	0,00		
		Materiały							
		Papier ścierny	ark	0,54	1,026	0,00		0,00	
		Benzyna	dm3	0,3	0,57	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	

		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
105	KNR-W 4-01 1217/01	Zagruntowanie listew przyściennych							
		18,97 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,06	1,138	0,00	0,00		
		Materiały							
		Pokost	dm3	0,005	0,095	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
106	KNR-W 4-01 1217/03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych drewnianych							
		18,97 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,15	2,846	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba do drewna biała	dm3	0,002	0,038	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0016	0,03	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
107	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek							
		26,73 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,049	1,31	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Korytarz							
		Razem							
		Razem element							**0,00**
		1.2.7. Klatka schodowa (z parteru do I piętra)							
108	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską							
		53,64 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,057	3,057	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tektura malarska	m2	1,15	61,686	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
109	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią drzwi							
		19,48 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	4,143	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	21,428	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

110	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią balustrady antresoli 6,49 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	1,38	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	7,139	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
111	KNR 2-02 1612/06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m 1 kolumnę							
		Robocizna							
		Monterzy gr.II	r-g	3,26	3,26	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	2,66	2,66	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty pomostowe długie	m2	0,11	0,11	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe krótkie	m2	0,03	0,03	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,002	0,002	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowanie ramowe aluminiowe przesuwne	m-g	1,68	1,68	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
112	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 131,41 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	12,484	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	39,423	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
113	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych 131,41 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	10,513	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	28,91	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,039	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
114	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych 42,83 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	2,57	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący głębokopenetrujący	dm3	0,21	8,994	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							

		Wyciąg	m-g	0,0002	0,009	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,013	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
115	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		174,24 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna razem	r-g	0,159965	27,872	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	50,373	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,052	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
116	KNR 4-01 1211/01	Analogia. Przeszlifowanie listew przyściennych drewnianych							
		4,31 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.II	r-g	0,81	3,491	0,00	0,00		
		Materiały							
		Papier ścierny	ark	0,54	2,327	0,00		0,00	
		Benzyna	dm3	0,3	1,293	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
117	KNR-W 4-01 1217/01	Zagruntowanie listew przyściennych							
		43,11 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,06	2,587	0,00	0,00		
		Materiały							
		Pokost	dm3	0,005	0,216	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
118	KNR-W 4-01 1217/03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych drewnianych							
		43,11 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,15	6,467	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba do drewna biała	dm3	0,002	0,086	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0016	0,069	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
119	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek							
		53,64 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,049	2,628	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

		RAZEM: Klatka schodowa (z parteru do I piętra)							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		1.3 I piętro							
		1.3.1 Korytarz przy klatce schodowej i windzie							
120	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską							
		28,66 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,057	1,634	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tektura malarska	m2	1,15	32,959	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
121	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią drzwi							
		17,23 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	3,665	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	18,953	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
122	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		79,87 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	7,588	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	23,961	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
123	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		79,87 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	6,39	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	17,571	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,024	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
124	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		79,87 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna razem	r-g	0,159965	12,776	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	23,09	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,024	0,00			0,00

		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
125	KNR 4-01 1211/01	Analogia. Przeszlifowanie listew przyściennych drewnianych							
		2,27 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.II	r-g	0,81	1,839	0,00	0,00		
		Materiały							
		Papier ścierny	ark	0,54	1,226	0,00		0,00	
		Benzyna	dm3	0,3	0,681	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
126	KNR-W 4-01 1217/01	Zagruntowanie listew przyściennych							
		22,7 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,06	1,362	0,00	0,00		
		Materiały							
		Pokost	dm3	0,005	0,114	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
127	KNR-W 4-01 1217/03	Dwukrotne malowanie listew przyściennych drewnianych							
		22,7 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,15	3,405	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba do drewna biała	dm3	0,002	0,045	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,0016	0,036	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
128	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek							
		28,66 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,049	1,404	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Korytarz przy klatce schodowej i windzie							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		1.4 III piętro							
		1.4.1 Pom. socjalne							
129	KNR-W 2-02 0923/01	Osłony drzwi folią polietylenową							
		6,68 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,213	1,423	0,00	0,00		
		Materiały							
		Taśma malarska	m	2,52	16,834	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

130	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską							
		11,9 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,057	0,678	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tektura malarska	m2	1,15	13,685	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
131	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego 1 i 2 płytowego o wysokości 660-1060mm							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,46	0,46	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
132	KNNR 8 0225/01	Demontaż zlewu kuchennego							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,69	0,69	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
133	KNNR 9 0501/05	Demontaż oprawy żarowej							
		2 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,26	0,52	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
134	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek							
		35,56 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,38	49,073	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
135	KNR 0-17 2608/03	Jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym							
		35,56 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,0662	2,354	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący głębokopenetrujący	dm3	0,2	7,112	0,00		0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
136	KNR 2-02 2008/02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu betonowym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubości 10mm							
		35,56 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,1595	5,672	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1595	5,672	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tynk MP75	kg	12,3	437,388	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Agregat tynkarski 1,1-3m3/h	m-g	0,042	1,494	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,012	0,427	0,00			0,00

		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
137	KNR 2-02 2008/08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za pogrubienie tynków o 5mm							
		35,56 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,042	1,494	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,042	1,494	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tynk MP75	kg	5,75	204,47	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Agregat tynkarski 1,1-3m3/h	m-g	0,008	0,284	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0056	0,199	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
138	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm							
		35,56 m2							
		Robocizna							
		Montażyści gr.III	r-g	0,1213	4,313	0,00	0,00		
		Montażyści gr.II	r-g	0,1213	4,313	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	3,27	116,281	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,142	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,02	0,711	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,114	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
139	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		35,56 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	2,845	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	7,823	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,011	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
140	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych							
		19,1 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	1,146	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący	dm3	0,21	4,011	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,004	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,006	0,00			0,00

		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
141	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - sufity							
		19,1 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna razem	r-g	0,159965	3,055	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna biała	dm3	0,2891	5,522	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,006	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
142	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - ściany							
		34,24 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna razem	r-g	0,159965	5,477	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba ceramiczna kolor	dm3	0,2891	9,899	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,01	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
143	NNRNKB 202 2809/02	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES w kolorze szarym na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2, wymiar płytek 30x30 mm							
		10,78 m							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,44	4,743	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płytki kamionkowe GRES wymiar płytek 30x30 mm	m2	0,135	1,455	0,00		0,00	
		Zaprawa klejowa do gresu	kg	0,54	5,821	0,00		0,00	
		Masa fugowa	kg	0,06	0,647	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,004	0,043	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,006	0,065	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
144	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż panelu szklanego nad blatem kuchennym							
		1,32 m2							
		Robocizna							
		Kamieniarze gr.III	r-g	5,37	7,088	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,24	0,317	0,00	0,00		
		Materiały							
		Panel szklany gr.4mm ze szkła hartowanego	m2	1,03	1,36	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,12	0,158	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,07	0,092	0,00			0,00

Kosztorys

Budynki Sądu Rejonowego w Szczecinku

		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
145	KNNR 2 1108/02	Zamocowanie odbojnic ściennych							
		0,5 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	3,55	1,775	0,00	0,00		
		Materiały							
		Odbojnica ścienna z pleksi 2mm wys. 20cm czarna	m2	1,03	0,515	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,11	0,055	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
146	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce							
		1 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,58	0,58	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,76	0,76	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze	%	0.2				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,25	0,25	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
147	KNNR-W 5 0501/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych (zwykłych)							
		2 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,47	0,94	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
148	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,23	1,23	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
149	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek							
		11,9 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,049	0,583	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
150	KNR 4-01 0108/11	Załadunek gruzu pochodzacego z prac rozbiorkowych							
		0,71 m3							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,86	0,611	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
151	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km							
		0,71 m3							
		Robocizna							

		Robotnicy gr.I	r-g	3,2	2,272	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	1,64	1,164	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
152	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km							
		0,71 m3							
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,56	0,398	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Pom. socjalne							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		1.4 Dach							
153	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m							
		68 m2							
		Robocizna							
		Monterzy gr.II	r-g	0,4068	27,662	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1719	11,689	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty pomostowe robocze	m2	0,015	1,02	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,0004	0,027	0,00		0,00	
		Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,0002	0,014	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,00002	0,001	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,00018	0,012	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,00002	0,001	0,00		0,00	
		Haki do muru	kg	0,012	0,816	0,00		0,00	
		Drut stalowy miękki 3mm	kg	0,009	0,612	0,00		0,00	
		Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm	m2	0,006	0,408	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Rusztowanie rurowe zewnętrzne	m-g	0,164	11,152	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
154	KNR 0-17 2608/01	Analogia. Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie							
		8,95 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,272	2,434	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
155	KNR 0-17 2608/04	Analogia. Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym							
		8,95 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,1035	0,926	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący głębokopenetrujący	dm3	0,3	2,685	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0002	0,002	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
156	KNR K-35 0101/02	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej koryta odwadniającego dachu							
		8,95 m2							
		Robocizna R=1,5							
		Robotnicy	r-g	0,48	4,296	0,00	0,00		
		Materiały							

		Preparat krzemionkujący	kg	0,4	3,58	0,00		0,00	
		Dwuskładnikowa, polimerowo-mineralna masa reaktywna do hydroizolacji	kg	4,8	42,96	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,006	0,054	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
157	KNR K-35 0102/01	Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5cm na styku ścianek koryta odwadniającego 37,3 m							
		Robocizna R=1,5							
		Robotnicy	r-g	0,24	8,952	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat krzemionkujący	kg	0,1	3,73	0,00		0,00	
		Dwuskładnikowa, polimerowo-mineralna masa reaktywna do hydroizolacji	kg	2,5	93,25	0,00		0,00	
		Piasek kwarcowy piecowo suszony	kg	2	74,6	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,003	0,112	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Dach							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		1.5 Pozostałe							
158	KNKRB 2 rozdz.15	Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe aluminiowe przesuwne Nakłady robocizny = 318,28 r-g (poz. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 64, 65, 66, 67, 75, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 100, 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 114, 115) Skład zespołu roboczego = 2 Współczynnik przestoju = 0,84 Współczynnik za pomosty = 1 1 kpl							
		Sprzęt							
		Rusztowanie ramowe aluminiowe przesuwne	m-g	189,452	189,452	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
159	KNKRB 2 rozdz.15	Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe zewnętrzne Nakłady robocizny = 55,959 r-g (poz. 153, 154, 155, 156, 157) Skład zespołu roboczego = 2 Współczynnik przestoju = 0,84 Współczynnik za pomosty = 1 1 kpl							
		Sprzęt							
		Rusztowanie rurowe zewnętrzne	m-g	33,309	33,309	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Pozostałe							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		2. Budynek B							
		2.1 Parter							
		2.1.1. Komunikacja							
160	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską 4,61 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,057	0,263	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tektura malarska	m2	1,15	5,302	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	

		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
161	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią drzwi							
		3,94 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,838	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	4,334	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
162	Kalkulacja indywidualna	Przywrócenie przejścia w komunikacji							
		1,09 m3							
		Robocizna							
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,185	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	7,1	7,739	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
163	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów							
		8,46 m							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,49	4,145	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,04	0,338	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,22	1,861	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0013	0,011	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,0017	0,014	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,0067	0,057	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,085	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
164	KNR 2-02 2009/05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm-robota w pom. mniejszym niż 5 m2. Miejsca po rozebranej ściance działowej.							
		4,57 m2							
		Robocizna R=1,25							
		Montażyści gr.III	r-g	0,273375	1,249	0,00	0,00		
		Montażyści gr.II	r-g	0,273375	1,249	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	3,54	16,178	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,018	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,02	0,091	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0034	0,016	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

165	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		22,29 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	2,118	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	6,687	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
166	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		26,86 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	2,149	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	5,909	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,008	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
167	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych							
		4,61 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,277	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący	dm3	0,21	0,968	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,001	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,001	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
168	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		31,47 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna razem	r-g	0,159965	5,034	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	9,098	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,009	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
169	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek							
		4,61 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,049	0,226	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

170	KNR 4-01 0108/11	Załadunek gruzu pochodzacego z prac rozbiorkowych							
		1,09 m3							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,86	0,937	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
171	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km							
		1,09 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	3,2	3,488	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	1,64	1,788	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
172	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km							
		1,09 m3							
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,56	0,61	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Komunikacja							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		2.1.2. Pokój nr 4							
173	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską							
		25,7 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,057	1,465	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tektura malarska	m2	1,15	29,555	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
174	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie mebli folią							
		25,2 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,057	1,436	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	0,357	8,996	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
175	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi							
		7,75 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	1,648	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	8,525	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
176	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów							
		0,44 m2							

		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,094	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	0,484	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
177	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,46	0,46	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
178	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		71,63 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	6,805	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	21,489	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
179	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		82,46 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	6,597	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	18,141	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,025	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
180	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych							
		28,98 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	1,739	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący	dm3	0,21	6,086	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,006	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,009	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
181	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		111,44 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna razem	r-g	0,159965	17,826	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	32,217	0,00		0,00	

		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,033	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
182	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,23	1,23	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
183	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek							
		25,7 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,049	1,259	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Pokój nr 4							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		2.1.3. Pokój nr 5							
184	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi							
		9,33 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	1,984	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	10,263	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
185	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów							
		0,89 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,189	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	0,979	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
186	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego							
		2 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,46	0,92	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
187	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych							
		20,89 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,18	3,76	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
188	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							

		60,73 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	5,769	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	18,219	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
189	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		60,73 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	4,858	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	13,361	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,018	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
190	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		60,73 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna razem	r-g	0,159965	9,715	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	17,557	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,018	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
191	KNR 2-02u2 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2							
		20,89 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,11	2,298	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,03	0,627	0,00	0,00		
		Materiały							
		Sucha mieszanka samopoziumująca	kg	25	522,25	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,209	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,209	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
192	KNR 2-02s 0607/01	Izolacja z folii paroizolacyjnej							
		20,89 m2							
		Robocizna R=0,3							
		Dekarze gr.II	r-g	0,09612	2,008	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,01176	0,246	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia polietylenowa paroizolacyjna	m2	1,2	25,068	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0112	0,234	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0068	0,142	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
193	KNNR 2 0603/04	Analogia. Izolacje akustyczne pod posadzki z paneli podłogowych							
		20,89 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,126	2,632	0,00	0,00		
		Materiały							
		Akustyczny podkład pod panele podłogowe	m2	1,03	21,517	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	3				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,007	0,146	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
194	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej wraz z cokolikami z listw drewnianych							
		20,89 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,49	10,236	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,05	1,045	0,00	0,00		
		Materiały							
		Panele podłogowe AC5 gr. 8mm wodoodporne	m2	1,04	21,726	0,00		0,00	
		Listwy przyścienne z drewna liściastego	m	1,16	24,232	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,015	0,313	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,008	0,167	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,018	0,376	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
195	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające							
		1 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,45	0,45	0,00	0,00		
		Materiały							
		Listwy progowe	m	1,04	1,04	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe plastykowe	szt	3,2	3,2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,01	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,01	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
196	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż							
		2 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,23	2,46	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
197	KNNR 3 0702/01	Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych							

		2,05 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	6,41	13,141	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze	%	7				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
198	KNR 19-01 1024/20	Wymiana klamki z szyldami w okuciach drzwiowych							
		1 szt							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,83	0,83	0,00	0,00		
		Materiały							
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
199	KNR 4-01 0108/11	Załadunek gruzu pochodzacego z prac rozbiorkowych							
		0,42 m3							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,86	0,361	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
200	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km							
		0,42 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	3,2	1,344	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	1,64	0,689	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
201	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km							
		0,42 m3							
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,56	0,235	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Pokój nr 5							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		2.1.4. Pokój nr 7/ Przedsionek							
202	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi							
		12,81 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	2,725	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	14,091	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
203	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie parapetów							
		1,33 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,283	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	1,463	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
204	KNNR 9 0501/06	Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem							
		4 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,55	2,2	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
205	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego							
		3 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,46	1,38	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
206	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,58	1,58	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
207	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych							
		30,56 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,18	5,501	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
208	KNR 4-01 0329/02	Analogia. Przystosowanie otworu drzwiowego pod montaż nowej stolarki drzwiowej							
		2,1 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,08	2,268	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
209	KNR 2-02u2 2023/03	Poszycie ścian z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 100mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym							
		17,1 m2							
		Robocizna							
		Montażyści gr.III	r-g	1,51	25,821	0,00	0,00		
		Montażyści gr.II	r-g	1,01	17,271	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	2,06	35,226	0,00		0,00	
		Profil UW 100	m	0,71	12,141	0,00		0,00	
		Profil CW 100	m	1,84	31,464	0,00		0,00	
		Wkręty RIGIPS	szt	24,5	418,95	0,00		0,00	
		Łączniki rozporowe	szt	1,53	26,163	0,00		0,00	
		Masa szpachlowa sucha mieszanka	kg	0,89	15,219	0,00		0,00	
		Taśma spoinowa	m	2,96	50,616	0,00		0,00	
		Taśma uszczelniająca	m	1,16	19,836	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,04	0,684	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,029	0,496	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

210	KNR 2-02s 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho							
		17,1 m2							
		Robocizna							
		Dekarze gr.II	r-g	0,1397	2,389	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0163	0,279	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty z wełny mineralnej do wypełnienia ścian działowych z płyt GK	m2	1,05	17,955	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0059	0,101	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0089	0,152	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
211	KNR 2-02s 0607/01	Analogia. Izolacja z folii paroizolacyjnej							
		17,1 m2							
		Robocizna R=0,3							
		Dekarze gr.II	r-g	0,09612	1,644	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,01176	0,201	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia polietylenowa paroizolacyjna	m2	1,2	20,52	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0112	0,192	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0068	0,116	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
212	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł							
		3,69 m2							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	1,66	6,125	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,22	0,812	0,00	0,00		
		Materiały							
		Ościeżnica opaskowa regulowana	szt		2	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	3,45	12,731	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,008	0,03	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,09	0,332	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
213	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2							
		3,69 m2							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,27	0,996	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,369	0,00	0,00		
		Materiały							
		Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę patentową, okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej	szt		2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,037	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,02	0,074	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
214	KNR 2-02 0815/01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych							
		34,2 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,4232	14,473	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,018	0,616	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,007	0,239	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	1,5	51,3	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0011	0,038	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0019	0,065	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
215	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		118,74 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	11,28	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	35,622	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
216	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		152,94 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	12,235	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	33,647	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,046	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
217	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych							
		34,54 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	2,072	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący	dm3	0,21	7,253	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,007	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,01	0,00			0,00

		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
218	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		187,48 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna razem	r-g	0,159965	29,99	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	54,2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,056	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
219	KNR 5-08 0516/06	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych ledowych							
		4 szt							
		Robocizna							
		Elektromonterzy gr.III	r-g	0,69	2,76	0,00	0,00		
		Materiały							
		Oprawy świetlówkowe ledowe	szt	1,02	4,08	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
220	NNRNKB 202 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2							
		30,03 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,14	4,204	0,00	0,00		
		Materiały							
		Sucha mieszanka samopoziumująca	kg	25	750,75	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,3	0,00			0,00
		Samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,01	0,3	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
221	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej							
		30,03 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,395	11,862	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wykładzina rulonowa homogeniczna winylowa typu Tarkett Norma	m2	1,09	32,733	0,00		0,00	
		Klej winylowy	kg	0,6	18,018	0,00		0,00	
		Pasta podłogowa	kg	0,1	3,003	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0057	0,171	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0041	0,123	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
222	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach							

		30,03 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,126	3,784	0,00	0,00		
		Materiały							
		Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0,03	0,901	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
223	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające							
		1 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,45	0,45	0,00	0,00		
		Materiały							
		Listwy progowe	m	1,04	1,04	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe plastykowe	szt	3,2	3,2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,01	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,01	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
224	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż							
		3 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,23	3,69	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
225	KNR 4-01 0108/11	Załadunek gruzu pochodzacego z prac rozbiorkowych							
		0,86 m3							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,86	0,74	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
226	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km							
		0,86 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	3,2	2,752	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	1,64	1,41	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
227	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km							
		0,86 m3							
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,56	0,482	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Pokój nr 7/ Przedsionek							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		2.1.5. Pokój nr 9							
228	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską							
		20,97 m2							
		Robocizna							

		Robocizna razem	r-g	0,057	1,195	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tektura malarska	m2	1,15	24,116	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
229	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie mebli folią							
		20,97 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,057	1,195	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	0,357	7,486	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
230	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi							
		9,36 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	1,991	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	10,296	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
231	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów							
		0,89 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,189	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	0,979	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
232	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego							
		2 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,46	0,92	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
233	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		60,66 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	5,763	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	18,198	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
234	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		69,3 m2							
		Robocizna							

		Robocizna razem	r-g	0,08	5,544	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	15,246	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,021	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
235	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych							
		24,12 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	1,447	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący	dm3	0,21	5,065	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,005	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,007	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
236	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		93,42 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna razem	r-g	0,159965	14,944	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	27,008	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,028	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
237	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż							
		2 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,23	2,46	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
238	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek							
		20,97 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,049	1,028	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Pokój nr 9							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		2.1.6. Pokój nr 10							
239	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi							
		3,66 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,778	0,00	0,00		
		Materiały							

		Folia PCW	m2	1,1	4,026	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
240	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów							
		0,44 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,094	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	0,484	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
241	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,46	0,46	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
242	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		46,62 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	4,429	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	13,986	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
243	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		46,62 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	3,73	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	10,256	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,014	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
244	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych							
		8,48 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,509	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący	dm3	0,21	1,781	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,002	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,003	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

245	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		55,1 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna razem	r-g	0,159965	8,814	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	15,929	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,017	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
246	KNR-W 2-02 1124/01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych, klejonych do podkładu							
		8,48 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,363	3,078	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wykładzina podłogowa dywanopodobna	m2	1,112	9,43	0,00		0,00	
		Klej winylowy	kg	0,8	6,784	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0036	0,031	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0025	0,021	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
247	KNR-W 2-02 1124/07	Listwy przyścienne drewniane							
		11,46 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,0826	0,947	0,00	0,00		
		Materiały							
		Listwy przyścienne z drewna liściastego	m	1,16	13,294	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,03	0,344	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0004	0,005	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0004	0,005	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
248	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające							
		1 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,45	0,45	0,00	0,00		
		Materiały							
		Listwy progowe	m	1,04	1,04	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe plastykowe	szt	3,2	3,2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,01	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,01	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

249	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż 1 szt **Robocizna**							
		Robotnicy	r-g	1,23	1,23	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Pokój nr 10							
		Razem **Razem element**							**0,00**
		2.1.7. Sala rozpraw 3							
250	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi 5,71 m2 **Robocizna**							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	1,215	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	6,281	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
251	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów 0,44 m2 **Robocizna**							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,094	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	0,484	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
252	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego 1 kpl **Robocizna**							
		Robotnicy	r-g	0,46	0,46	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
253	KNNR 3 0801/06	Rozebranie posadzek z desek na legarach-panele podłogowe. 9,51 m2 **Robocizna**							
		Robotnicy	r-g	0,27	2,568	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
254	KNNR 3 0801/06	Rozebranie podłóg ślepych 9,51 m2 **Robocizna**							
		Robotnicy	r-g	0,2295	2,183	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
255	KNNR-W 3 0514/03	Rozebranie legarów 49,44 m **Robocizna**							
		Robotnicy	r-g	0,08	3,955	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
256	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 24,6 m2							

		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,92	22,632	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
257	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		71,82 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	6,823	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	21,546	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
258	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		82,21 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	6,577	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	18,086	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,025	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
259	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych							
		28,29 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	1,697	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący	dm3	0,21	5,941	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,006	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,008	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
260	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		110,5 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna razem	r-g	0,159965	17,676	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	31,946	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,033	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
261	KNR 2-02u2 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2							
		24,6 m2							
		Robocizna							

		Posadzkarze gr.II	r-g	0,11	2,706	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,03	0,738	0,00	0,00		
		Materiały							
		Sucha mieszanka samopoziumująca	kg	25	615	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,246	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,246	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
262	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej							
		24,6 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,395	9,717	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wykładzina rulonowa homogeniczna winylowa typu Tarkett Norma	m2	1,09	26,814	0,00		0,00	
		Klej winylowy	kg	0,6	14,76	0,00		0,00	
		Pasta podłogowa	kg	0,1	2,46	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0057	0,14	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0041	0,101	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
263	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach							
		24,6 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,126	3,1	0,00	0,00		
		Materiały							
		Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0,03	0,738	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
264	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające							
		1 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,45	0,45	0,00	0,00		
		Materiały							
		Listwy progowe	m	1,04	1,04	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe plastykowe	szt	3,2	3,2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,01	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,01	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
265	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,23	1,23	0,00	0,00		

		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
266	KNR 4-01 0108/11	Załadunek gruzu pochodzacego z prac rozbiorkowych							
		1,17 m3							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,86	1,006	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
267	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km							
		1,17 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	3,2	3,744	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	1,64	1,919	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
268	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km							
		1,17 m3							
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,56	0,655	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Sala rozpraw 3							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		2.2 I piętro							
		2.2.1. Pokój nr 104							
269	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską							
		25,02 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,057	1,426	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tektura malarska	m2	1,15	28,773	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
270	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie mebli folią							
		25,02 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,057	1,426	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	0,357	8,932	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
271	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi							
		10,16 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	2,161	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	11,176	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							

		Cena jednostkowa 0,00							
272	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów							
		0,44 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,094	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	0,484	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
273	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,46	0,46	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
274	KNR-W 2-02 1018/05	Analogia. Demontaż stolarki drzwiowej antywłamaniowej 1300x2200							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	2,72	2,72	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze	%	15				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,05	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,06	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
275	KNR 4-01 0426/02	Analogia. Rozebranie obicia ościeży z płyt gk							
		3,08 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,17	0,524	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
276	KNR 4-01 0329/03	Analogia. Dopasowanie otworu drzwiowego do nowej stolarki drzwiowej							
		0,06 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	8,63	0,518	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
277	KNR 2-02u2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19							
		6 m							
		Robocizna							
		Murarze gr.III	r-g	0,11	0,66	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,48	0,00	0,00		
		Materiały							
		Nadproża prefabrykowane L-19	m	1,02	6,12	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Żuraw	m-g	0,02	0,12	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
278	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane							

		6 m							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.II	r-g	0,07	0,42	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,04	0,24	0,00	0,00		
		Materiały							
		Siatka Rabitza	m2	0,27	1,62	0,00		0,00	
		Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm	kg	0,03	0,18	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
279	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach							
		0,75 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.II	r-g	0,2	0,15	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,03	0,023	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,26	0,195	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki 35	kg	4,1	3,075	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,0119	0,009	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,02	0,015	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
280	KNR 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach drzwiowych							
		3,08 m							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,66	2,033	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,05	0,154	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,24	0,739	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0021	0,006	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,0026	0,008	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,0106	0,033	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,02	0,062	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
281	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm							
		12,3 m2							
		Robocizna							
		Montażyści gr.III	r-g	0,1213	1,492	0,00	0,00		
		Montażyści gr.II	r-g	0,1213	1,492	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	3,27	40,221	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,049	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,02	0,246	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,039	0,00			0,00

		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
282	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		61,85 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	5,876	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	18,555	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
283	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		82,36 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	6,589	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	18,119	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,025	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
284	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych							
		28,77 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	1,726	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący	dm3	0,21	6,042	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,006	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,009	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
285	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		111,92 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna razem	r-g	0,159965	17,903	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	32,356	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,034	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
286	KNR 4-01 0320/02	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł							
		2,05 m2							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	1,66	3,403	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,22	0,451	0,00	0,00		

		Materiały							
		Ościeżnica opaskowa regulowana	szt		2	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	3,45	7,073	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,008	0,016	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,09	0,185	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
287	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2							
		2,05 m2							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,27	0,554	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,205	0,00	0,00		
		Materiały							
		Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę patentową, okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej	szt		2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,021	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,02	0,041	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
288	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,23	1,23	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
289	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek							
		25,7 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,049	1,259	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
290	KNR 4-01 0108/11	Załadunek gruzu pochodzacego z prac rozbiorkowych							
		0,12 m3							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,86	0,103	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
291	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km							
		0,12 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	3,2	0,384	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	1,64	0,197	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
292	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 14x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km							

		0,12 m3							
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,56	0,067	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Pokój nr 104							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		2.2.2. Pokój nr 106							
293	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską							
		16,45 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,057	0,938	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tektura malarska	m2	1,15	18,918	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
294	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie mebli folią							
		16,45 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,057	0,938	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	0,357	5,873	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
295	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi							
		9,34 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	1,987	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	10,274	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
296	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów							
		0,88 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,187	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	0,968	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
297	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego							
		2 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,46	0,92	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
298	KNR 4-01 0354/14	Analogia. Demontaż karnisza							
		1 szt							

		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,16	0,16	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
299	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonych miejsc w murze							
		3 szt							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	0,04	0,12	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,51	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,21	0,63	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1	3	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	0,43	1,29	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,001	0,003	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,03	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
300	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		55,99 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	5,319	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	16,797	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
301	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		25,25 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	2,02	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	5,555	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,008	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
302	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych							
		16,45 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,987	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący	dm3	0,21	3,455	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,003	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,005	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

303	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		72,44 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna razem	r-g	0,159965	11,588	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	20,942	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,022	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
304	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,23	1,23	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
305	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek							
		16,45 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,049	0,806	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Pokój nr 106							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		2.2.3. Pokój nr 107 (Nowa sala rozpraw)							
306	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi							
		7,31 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	1,555	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	8,041	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
307	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów							
		1,32 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,281	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	1,452	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
308	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego							
		3 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,46	1,38	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
309	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów							

		32,39 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,75	24,293	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
310	KNR 4-01 0411/07	Demontaż odbojnic ściennych-analogia.							
		2 m							
		Robocizna							
		Cieśle gr.II	r-g	0,12	0,24	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
311	KNNR 3 0801/06	Rozebranie posadzek z desek na legarach-panele podłogowe w ościeżu drzwiowym							
		0,56 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,27	0,151	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
312	KNR 4-01 0432/02	Analogia. Demontaż zabudowy meblowej w ościeżu drzwiowym							
		1 szt							
		Robocizna							
		Cieśle gr.II	r-g	0,76	0,76	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,09	0,09	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
313	KNR 19-01 1019/04	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 3,0m2							
		2,05 m2							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,5	1,025	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,22	0,451	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
314	KNR-W 2-02 1018/05	Analogia. Demontaż stolarki drzwiowej zabytkowej i przeniesienie jej w inne miejsce.							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	2,72	2,72	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze	%	15				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,05	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,06	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
315	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej							
		1,15 m3							
		Robocizna							
		Murarze gr.III	r-g	2,67	3,071	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,37	0,426	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	4,1	4,715	0,00	0,00		
		Materiały							

		Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm	szt	34,5	39,675	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	17,95	20,643	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,0106	0,012	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,093	0,107	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,9	1,035	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
316	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich							
		2,37 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,43	1,019	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,213	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,17	0,403	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tynk MP75	kg	11,5	27,255	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,04	0,095	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
317	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm							
		2,37 m2							
		Robocizna							
		Montażyści gr.III	r-g	0,1213	0,287	0,00	0,00		
		Montażyści gr.II	r-g	0,1213	0,287	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	3,27	7,75	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,009	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,02	0,047	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,008	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
318	KNR 4-01 0411/01	Analogia. Elementy podestu z desek - legary							
		31,05 m							
		Robocizna							
		Cieśle gr.II	r-g	0,35	10,868	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,09	2,795	0,00	0,00		
		Materiały							
		Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.I	m3	0,019	0,59	0,00		0,00	
		Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	0,15	4,658	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,17	5,279	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
319	KNR 4-01 0410/05	Analogia. Wykonanie podestu z płyt OSB 30mm							
		12,24 m2							
		Robocizna							

		Cieśle gr.II	r-g	0,64	7,834	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	1,469	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty OSB 30mm	m2	1,1	13,464	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,1	1,224	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
320	KNNR 2 0603/04	Analogia. Izolacje akustyczne pod posadzki z paneli podłogowych							
		11,48 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,126	1,446	0,00	0,00		
		Materiały							
		Akustyczny podkład pod panele podłogowe	m2	1,03	11,824	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	3				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,007	0,08	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
321	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej							
		12,24 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,49	5,998	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,05	0,612	0,00	0,00		
		Materiały							
		Panele podłogowe AC5 gr. 8mm wodoodporne	m2	1,04	12,73	0,00		0,00	
		Listwy przyścienne z drewna liściastego	m	1,16	14,198	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,015	0,184	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,008	0,098	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,018	0,22	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
322	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające							
		5,1 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,45	2,295	0,00	0,00		
		Materiały							
		Listwy progowe	m	1,04	5,304	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe plastykowe	szt	3,2	16,32	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,01	0,051	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,051	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
323	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym							
		20,91 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,0662	1,384	0,00	0,00		

Kosztorys

Budynki Sądu Rejonowego w Szczecinku

		Materiały							
		Preparat gruntujący głębokopenetrujący	dm3	0,2	4,182	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0001	0,002	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
324	NNRNKB 202 2805/06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w kolorze beżowo-szarym na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2, wymiar płytek 30x30 mm							
		20,91 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	1,34	28,019	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płytki kamionkowe GRES wymiar płytek 30x30 mm	m2	1,04	21,746	0,00		0,00	
		Zaprawa klejowa do gresu	kg	7,22	150,97	0,00		0,00	
		Masa fugowa	kg	0,2	4,182	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,03	0,627	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,04	0,836	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
325	NNRNKB 4 1123/04	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2							
		21,9 m							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,2943	6,445	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0093	0,204	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płytki kamionkowe GRES wymiar płytek 30x30 mm	m2	0,103	2,256	0,00		0,00	
		Zaprawa klejowa do gresu	kg	0,7217	15,805	0,00		0,00	
		Masa fugowa	kg	0,06	1,314	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0021	0,046	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,07	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
326	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		81,68 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	7,76	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	24,504	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
327	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		81,68 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	6,534	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	17,97	0,00		0,00	

		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,025	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
328	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych							
		32,39 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	1,943	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący	dm3	0,21	6,802	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,006	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,01	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
329	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		114,07 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna razem	r-g	0,159965	18,247	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	32,978	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,034	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
330	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż							
		3 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,23	3,69	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
331	KNR 4-01 0922/10	Analogia. Montaż ościeżnic drewnianych - materiał Inwestora							
		1 szt							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,79	0,79	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze	%	3				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
332	KNR 19-01 1005/02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych							
		1 szt							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	3,02	3,02	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,03	0,03	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
333	KNNR 3 0702/01	Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych							
		2,1 m2							
		Robocizna							

		Robotnicy	r-g	6,41	13,461	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze	%	7				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
334	KNR 19-01 1024/20	Wymiana klamki z szyldami w okuciach drzwiowych							
		1 szt							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,83	0,83	0,00	0,00		
		Materiały							
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Pokój nr 107 (Nowa sala rozpraw)							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		2.2.4. Pokój nr 108							
335	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską							
		14,78 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,057	0,842	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tektura malarska	m2	1,15	16,997	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
336	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi							
		3,65 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,776	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	4,015	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
337	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów							
		0,44 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,094	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	0,484	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
338	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,46	0,46	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
339	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich							
		2,37 m2							

		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,43	1,019	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.II	r-g	0,09	0,213	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,17	0,403	0,00	0,00		
		Materiały							
		Tynk MP75	kg	11,5	27,255	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,04	0,095	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
340	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 2,37 m2							
		Robocizna							
		Montażyści gr.III	r-g	0,1213	0,287	0,00	0,00		
		Montażyści gr.II	r-g	0,1213	0,287	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	3,27	7,75	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,009	0,00			0,00
		Wyciąg	m-g	0,02	0,047	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,008	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
341	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 56,41 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	5,359	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	16,923	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
342	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych 58,33 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	4,666	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	12,833	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,017	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
343	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 14,78 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,887	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący	dm3	0,21	3,104	0,00		0,00	

		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,003	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,004	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
344	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		73,11 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna razem	r-g	0,159965	11,695	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	21,136	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,022	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
345	KNR-W 2-02 1124/07	Listwy przyścienne drewniane							
		5,01 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,0826	0,414	0,00	0,00		
		Materiały							
		Listwy przyścienne z drewna liściastego	m	1,16	5,812	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,03	0,15	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0004	0,002	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0004	0,002	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
346	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,23	1,23	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
347	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek							
		14,78 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,049	0,724	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Pokój nr 108							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		2.2.5. Pokój nr 110							
348	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą malarską							
		8,6 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,057	0,49	0,00	0,00		

		Materiały							
		Tektura malarska	m2	1,15	9,89	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
349	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi							
		5,7 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	1,212	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	6,27	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
350	KNR 2-02 0925/01	Zabezpieczenie folią parapetów							
		0,44 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,2127	0,094	0,00	0,00		
		Materiały							
		Folia PCW	m2	1,1	0,484	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
351	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,46	0,46	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
352	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonych miejsc w murze							
		5 szt							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	0,04	0,2	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,85	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,21	1,05	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1	5	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	0,43	2,15	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,001	0,005	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	0,05	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
353	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
		38,4 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,095	3,648	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	11,52	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

Kosztorys

Budynki Sądu Rejonowego w Szczecinku

354	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie farbą gruntującą powierzchni pionowych							
		40,32 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,08	3,226	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba gruntująca Primer	dm3	0,22	8,87	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,012	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
355	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych							
		8,6 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,516	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący	dm3	0,21	1,806	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,002	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,003	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
356	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
		48,92 m2							
		Robocizna R=1,15							
		Robocizna razem	r-g	0,159965	7,825	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	0,2891	14,143	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,015	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
357	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe - montaż							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,23	1,23	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
358	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek							
		8,6 m2							
		Robocizna							
		Robocizna razem	r-g	0,049	0,421	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	25				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: Pokój nr 110							
		Razem							
		Razem element						**0,00**	
		OGÓŁEM							
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00

Kosztorys

Budynki Sądu Rejonowego w Szczecinku

		Koszty zakupu						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0	
		Razem						0,00	
		Podatek VAT 0%						0	
		Ogółem kosztorys						**0,00**	

Tabela elementów

Budynki Sądu Rejonowego w Szczecinku

Nr	Opis	Wartość
1.	**Budynek A**	0,00
1.1.	Piwnica	0,00
1.1.1	Węzeł sanitarny dla zatrzymanych	0,00
1.1.2	Archiwum KW	0,00
1.2.	Parter	0,00
1.2.1	Przedsionek (wejście główne)	0,00
1.2.2	Hol/ Poczekalnia	0,00
1.2.3.	Biuro obsługi interesanta/punkt informacyjny/biuro podawcze	0,00
1.2.4.	Kasa	0,00
1.2.5.	Czytelnia akt	0,00
1.2.6.	Korytarz	0,00
1.2.7.	Klatka schodowa (z parteru do I piętra)	0,00
1.3	I piętro	0,00
1.3.1	Korytarz przy klatce schodowej i windzie	0,00
1.4	III piętro	0,00
1.4.1	Pom. socjalne	0,00
1.4	Dach	0,00
1.5	Pozostałe	0,00
2.	**Budynek B**	0,00
2.1	Parter	0,00
2.1.1.	Komunikacja	0,00
2.1.2.	Pokój nr 4	0,00
2.1.3.	Pokój nr 5	0,00
2.1.4.	Pokój nr 7/ Przedsionek	0,00
2.1.5.	Pokój nr 9	0,00
2.1.6.	Pokój nr 10	0,00
2.1.7.	Sala rozpraw 3	0,00
2.2	I piętro	0,00
2.2.1.	Pokój nr 104	0,00
2.2.2.	Pokój nr 106	0,00
2.2.3.	Pokój nr 107 (Nowa sala rozpraw)	0,00
2.2.4.	Pokój nr 108	0,00
2.2.5.	Pokój nr 110	0,00
	Razem	0,00
	Podatek VAT 0%	0
	Ogółem kosztorys	**0,00**

Zestawienie materiałów

Budynki Sądu Rejonowego w Szczecinku

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Akustyczny podkład pod panele podłogowe	m2	33,34		
2	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0		
3	Benzyna	dm3	5,1		
4	Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm	szt	39,68		
5	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	8		
6	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,02		
7	Cement portlandzki 35	kg	46,96		
8	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,03		
9	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0		
10	Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm	kg	0,18		
11	Drut stalowy miękki 3mm	kg	0,61		
12	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z zamkiem na wkładkę patentową, okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej	szt	4		
13	Dwuskładnikowa, polimerowo-mineralna masa reaktywna do hydroizolacji	kg	136,21		
14	Farba ceramiczna kolor	dm3	9,9		
15	Farba do drewna biała	dm3	0,34		
16	Farba gruntująca Primer	dm3	362,33		
17	Farba lateksowa zmywalna biała	dm3	5,52		
18	Farba lateksowa zmywalna SAMT 10-Kolor	dm3	564,57		
19	Folia PCW	m2	360,89		
20	Folia polietylenowa paroizolacyjna	m2	45,59		
21	Gips budowlany szpachlowy	kg	703,93		
22	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	7,49		
23	Haki do muru	kg	0,82		
24	Klej winylowy	kg	39,56		
25	Kołki rozporowe plastykowe	szt	29,12		
26	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.I	m3	0,59		
27	Listwy progowe	m	9,46		
28	Listwy przyścienne z drewna liściastego	m	57,54		
29	Łączniki rozporowe	szt	26,16		
30	Masa fugowa	kg	10,44		
31	Masa szpachlowa sucha mieszanka	kg	15,22		
32	Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm	m2	0,41		
33	Nadproża prefabrykowane L-19	m	6,12		
34	Narożnik ścienny ze stali nierdzewnej szczotkowanej 50x50x150mm	m	12,35		
35	Odbojnica ścienna z pleksi 2mm wys. 20cm czarna	m2	0,52		
36	Okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	2		
37	Oprawy świetlówkowe ledowe	szt	4,08		
38	Ościeżnica opaskowa regulowana	szt	4		
39	Panel szklany gr.4mm ze szkła hartowanego	m2	1,36		
40	Panele podłogowe AC5 gr. 8mm wodoodporne	m2	34,46		
41	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	4,66		
42	Papier ścierny	ark	9,18		
43	Pasta podłogowa	kg	5,46		
44	Piasek do zapraw	m3	0,26		
45	Piasek kwarcowy piecowo suszony	kg	74,6		
46	Płynna folia uszczelniająca	kg	40,69		
47	Płytki kamionkowe GRES wymiar płytek 30x30 mm	m2	28,45		
48	Płytki kamionkowe ścienne	m2	19,17		
49	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	35,23		
50	Płyty OSB 30mm	m2	13,46		
51	Płyty pomostowe długie	m2	0,77		
52	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,03		
53	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,01		
54	Płyty pomostowe krótkie	m2	0,21		
55	Płyty pomostowe robocze	m2	1,02		
56	Płyty z wełny mineralnej do wypełnienia ścian działowych z płyt GK	m2	17,96		
57	Pokost	dm3	0,85		
58	Preparat gruntujący	dm3	52,31		
59	Preparat gruntujący głębokopenetrujący	dm3	34,63		
60	Preparat krzemionkujący	kg	7,31		
61	Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	1,64		

Zestawienie materiałów

Budynki Sądu Rejonowego w Szczecinku

62	Profil CW 100	m	31,46		
63	Profil UW 100	m	12,14		
64	Rozcieńczalnik	dm3	0,27		
65	Siatka Rabitza	m2	1,62		
66	Sucha mieszanka samopoziumująca	kg	1 888		
67	Środek gruntujący pod folię elastyczną	dm3	2,55		
68	Taśma malarska	m	21,5		
69	Taśma spoinowa	m	50,62		
70	Taśma uszczelniająca	m	26,05		
71	Tektura malarska	m2	417,3		
72	Tynk MP75	kg	696,37		
73	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,03		
74	Wkręty RIGIPS	szt	418,95		
75	Wykładzina podłogowa dywanopodobna	m2	9,43		
76	Wykładzina rulonowa homogeniczna winylowa typu Tarkett Norma	m2	59,55		
77	Zaparawa tynkarska cementowo-wapienna	kg	135,45		
78	Zaprawa klejowa	kg	9,45		
79	Zaprawa klejowa do gresu	kg	341,53		

Zestawienie sprzętu

Budynki Sądu Rejonowego w Szczecinku

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Wartość	Cena
1	Agregat tynkarski 1,1-3m3/h	m-g	1,78		0,00
2	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,23		0,00
3	Rusztowanie ramowe aluminiowe przesuwne	m-g	11,76		0,00
4	Rusztowanie rurowe zewnętrzne	m-g	11,15		0,00
5	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,49		0,00
6	Samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,3		0,00
7	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	11,14		0,00
8	Środek transportowy	m-g	6,54		0,00
9	Wyciąg	m-g	5,93		0,00
10	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	1,98		0,00
11	Żuraw	m-g	0,12		0,00
12	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,01		0,00
	Razem		51,43	**0,00**	