EGZ. 1

Artur Cebula Anna Kunkel Architekci
Sowia Wola Folwarczna, ul. Rysia 13 ; 05–152 Czosnów

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	:	BUDOWY ŚCIEŻKI UZDROWISKOWEJ / RUCHOWEJ ORAZ URZĄDZENIA NABRZEŻA JEZIORA ILIŃSK W MIŁOMŁYNIE
ADRES INWESTYCJI	:	DZIAŁKI (FRAGMENTY DZIAŁEK) NR. ID. 281507_4.0001.922/2, 281507_4.0001.3160/4, 281507_5.0016.3160/3, ORAZ FRAGMENT DZIAŁKI ID. 281507_4.0001.906
INWESTOR	:	GMINA MIŁOMŁYN
ADRES INWESTORA	:	ul. Twarda 12; 14-140 Miłomłyn
BRANŻA	:	ARCHITEKTURA / ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR	:	mgr inż. Agnieszka Misiura [Logisticus Agnieszka Misiura]
DATA OPRACOWANIA	:	27.08.2026

WYKONAWCA :

Data opracowania
27.08.2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
BUDOWA ŚCIEŻKI UZDROWISKOWEJ / RUCHOWEJ ORAZ URZĄDZENIA NABRZEŻA JEZIORA ILIŃSK W MIŁOMŁYNIE DZIAŁKI (FRAGMENTY DZIAŁEK) NR. ID. 281507_4.0001.922/2, 281507_4.0001.3160/4, 281507_5.0016.3160/3, ORAZ FRAGMENT DZIAŁKI ID. 281507_4.0001.906			
1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	1	4
2	BUDOWA ŚCIEŻKI RUCHOWEJ W STREFIE B	5	18
2.1	PODBUDOWA	5	15
2.2	NAWIERZCHNIA	16	18
3	DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	19	25
4	PRACE PORZĄDKOWE	26	28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA ŚCIEŻKI UZDROWISKOWEJ / RUCHOWEJ ORAZ URZĄDZENIA NABRZEŻA JEZIORA ILIŃSK W MIŁOMŁYNIE DZIAŁKI (FRAGMENTY DZIAŁEK) NR. ID. 281507_4.0001.922/2, 281507_4.0001.3160/4, 281507_5.0016.3160/3, ORAZ FRAGMENT DZIAŁKI ID. 281507_4.0001.906					
1		**PRACE PRZYGOTOWAWCZE**			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	m2		
		211.0+160.0+1073.0	m2	1 444.000	
				RAZEM	**1 444.000**
2 d.1	wycena indywidualna	Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
3 d.1	wycena indywidualna	Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
4 d.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania prac	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
2		**BUDOWA ŚCIEŻKI RUCHOWEJ W STREFIE B**			
2.1		**PODBUDOWA**			
5 d.2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm [80% prac ziemnych przyęto mechanicznie]	m2		
		211.0*80%	m2	168.800	
				RAZEM	**168.800**
6 d.2.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości; za dalsze 24 cm [GŁĘBOKOŚĆ OK. = 44 CM]	m2		
		Krotność = 4.8			
		poz.5	m2	168.800	
				RAZEM	**168.800**
7 d.2.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm [20% prac ziemnych przyęto ręcznie]	m2		
		211.0*20%	m2	42.200	
				RAZEM	**42.200**
8 d.2.1	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokosc; za dalsze 24 cm [GŁĘBOKOŚĆ OK. = 44 CM]	m2		
		Krotność = 4.8			
		poz.7	m2	42.200	
				RAZEM	**42.200**
9 d.2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		poz.5+poz.7	m2	211.000	
				RAZEM	**211.000**
10 d.2.1	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m; geowłóknina separacyjno-filtracyjna	m2		
		poz.9	m2	211.000	
				RAZEM	**211.000**
11 d.2.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		poz.9	m2	211.000	
				RAZEM	**211.000**
12 d.2.1	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.; dodatek za 10 cm [GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU = 20 CM]	m2		
		Krotność = 10			
		poz.9	m2	211.000	
				RAZEM	**211.000**
13 d.2.1	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm; Kruszywo łamane frakcji 4 - 31.5 mm	m2		
		poz.9	m2	211.000	
				RAZEM	**211.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.2.1	KNR 2-23 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna potrącenie za każdy 1 cm; dodatek za 15 cm [GRUBOŚĆ WARSTWY PO ZAGĘSZCZENIU = 20 CM] Krotność = 15 poz.9	m2 m2	 211.000	
				RAZEM	**211.000**
15 d.2.1	KNNR 1 0221-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II (poz.5+poz.7)*0.44	m3 m3	 92.840	
				RAZEM	**92.840**
2.2		**NAWIERZCHNIA**			
16 d.2.2	wycena indywidualna	Nawierzchnia mineralno-epoksydowa 211.000	m2 m2	 211.000	
				RAZEM	**211.000**
17 d.2.2	wycena indywidualna	Obrzeże stalowe z kotwami i montażem 191.000	m m	 191.000	
				RAZEM	**191.000**
18 d.2.2	KNR 2-31 0402-03 analogia	Podlewka z chudego betonu 20 × 20 cm pod obrzeża 7.640	m3 m3	 7.640	
				RAZEM	**7.640**
3		**DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE I ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY**			
19 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż elementu małej architektury - SIEDZISKA WOKÓŁ DRZEW 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	**1.000**
20 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż elementu małej architektury - ŁAWKA Z OPARCIEM 11.000	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	**11.000**
21 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż elementu małej architektury - LEŻAKI / SZEZLĄGI 15.000	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	**15.000**
22 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż elementu małej architektury - HAMAKI 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	**2.000**
23 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż elementu małej architektury - KOSZ NA ŚMIECI - DO SEGREGACJI ODPADÓW / 2 X 61 L 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	**3.000**
24 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż elementu małej architektury - TABLICA INFORMACYJNA / DUŻA 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	**3.000**
25 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż elementu małej architektury - TABLICA INFORMACYJNA / MAŁA 6.000	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	**6.000**
4		**PRACE PORZĄDKOWE**			
26 d.4	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 10.000	m3 m3	 10.000	
				RAZEM	**10.000**
27 d.4	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km poz.26	m3 m3	 10.000	
				RAZEM	**10.000**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.4	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; dodatek za 9 km [Wywóz przyjęto na odległość 10 km] Krotność = 18 poz.27	m^3 m^3	 10.000	
				RAZEM	**10.000**