EGZ. 1.

Artur Cebula Anna Kunkel Architekci
Sowia Wola Folwarczna, ul. Rysia 13 ; 05–152 Czosnów

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	:	BUDOWY ŚCIEŻKI UZDROWISKOWEJ / RUCHOWEJ ORAZ URZĄDZENIA NABRZEŻA JEZIORA ILIŃSK W MIŁOMŁYNIE
ADRES INWESTYCJI	:	DZIAŁKI (FRAGMENTY DZIAŁEK) NR. ID. 281507_4.0001.922/2, 281507_4.0001.3160/4, 281507_5.0016.3160/3, ORAZ FRAGMENT DZIAŁKI ID. 281507_4.0001.906
INWESTOR	:	GMINA MIŁOMŁYN
ADRES INWESTORA	:	ul. Twarda 12; 14-140 Miłomłyn
BRANŻA	:	Elektryczna
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR	:	mgr inż. Agnieszka Misiura [Logisticus Agnieszka Misiura]
DATA OPRACOWANIA	:	27.08.2026

WYKONAWCA :

Data opracowania
27.08.2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
BUDOWA ŚCIEŻKI UZDROWISKOWEJ / RUCHOWEJ ORAZ URZĄDZENIA NABRZEŻA JEZIORA ILIŃSK W MIŁOMŁYNIE DZIAŁKI (FRAGMENTY DZIAŁEK) NR. ID. 281507_4.0001.922/2, 281507_4.0001.3160/4, 281507_5.0016.3160/3, ORAZ FRAGMENT DZIAŁKI ID. 281507_4.0001.906			
1	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	1	11
1.1	Fragment pod pomostem	1	5
1.2	Oświetlenie pomostu nad jeziorem	6	8
1.3	Iluminacja pomostu	9	10
1.4	Badania i pomiary	11	11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA ŚCIEŻKI UZDROWISKOWEJ / RUCHOWEJ ORAZ URZĄDZENIA NABRZEŻA JEZIORA ILIŃSK W MIŁOMŁYNIE DZIAŁKI (FRAGMENTY DZIAŁEK) NR. ID. 281507_4.0001.922/2, 281507_4.0001.3160/4, 281507_5.0016.3160/3, ORAZ FRAGMENT DZIAŁKI ID. 281507_4.0001.906					
1		**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**			
1.1		**Fragment pod pomostem**			
1 d.1. 1	KNR-W 5-08 0101-01 analogia	Montaż uchwytów pod rury układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna	m		
		60.000	m	60.000	
				RAZEM	**60.000**
2 d.1. 1	KNR-W 5-08 0110-04 analogia	Rury osłonowe RHDPE śr. 50 mm	m		
		60.000	m	60.000	
				RAZEM	**60.000**
3 d.1. 1	KNNR 5 0203-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur - KABEL N2XH-J 0,6/1kV 3x16 mm2	m		
		60.000	m	60.000	
				RAZEM	**60.000**
4 d.1. 1	KNR 2-19 0122-01 analogia	Uszczelnianie końców rur ochronnych	szt.		
		6.000	szt.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
5 d.1. 1	KNR 4-03 0901-04	Podłączenie przewodów do 16 mm2 pod zaciski lub śruby	pod-łącz.		
		22.000	pod-łącz.	22.000	
				RAZEM	**22.000**
1.2		**Oświetlenie pomostu nad jeziorem**			
6 d.1. 2	KNNR 5 1001-02 analogia	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - Słup stalowy, o przekroju kwadratowym, dwustronnie ocynkowany, wysokości 5.5 m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
7 d.1. 2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa LED typu naświetlacz kierunkowy	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
8 d.1. 2	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m	kpl.przew.		
		4.000	kpl.przew.	4.000	
				RAZEM	**4.000**
1.3		**Iluminacja pomostu**			
9 d.1. 3	KNNR 5 0405-01 analogia	Skrzynka zasilająca SK wraz z kompletnym wyposażeniem, zasilaczem 24 V DC i modułem sterowania	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
10 d.1. 3	KNNR 5 1008-01 analogia	Montaż opraw liniowych LED 24 V DC do balustrad pomostu, wraz z niezbędnym osprzętem montażowym	kpl.		
		15.000	kpl.	15.000	
				RAZEM	**15.000**
1.4		**Badania i pomiary**			
11 d.1. 4	wycena indywidualna	Dokumentacja powykonawcza, wykonanie opisów i instrukcji wraz z przeszkoleniem Użytkownika	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	**1.000**