Artur Cebula Anna Kunkel Architekci
Sowia Wola Folwarczna, ul. Rysia 13 ; 05–152 Czosnów

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	:	BUDOWY ŚCIEŻKI UZDROWISKOWEJ / RUCHOWEJ ORAZ URZĄDZENIA NABRZEŻA JEZIORA ILIŃSK W MIŁOMŁYNIE
ADRES INWESTYCJI	:	działki (fragmenty działek) nr. id. 281507_4.0001.922/2, 281507_4.0001.3160/4, 281507_5.0016.3160/3, oraz fragment działki id. 281507_4.0001.906
INWESTOR	:	Gmina Miłomłyn
ADRES INWESTORA	:	ul. Twarda 12; 14-140 Miłomłyn
BRANŻA	:	Zieleń
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR	:	mgr inż. Agnieszka Misiura [Logisticus Agnieszka Misiura]
DATA OPRACOWANIA	:	27.08.2026

WYKONAWCA :

Data opracowania
27.08.2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	WYCINKA PODROSTÓW I LUŹNYCH KRZEWÓW	1	3
2	NASADZENIA	4	39
2.1	PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	4	15
2.2	SADZENIE ROŚLIN	16	22
2.2.1	Drzewa	16	19
2.2.2	Krzewy	20	22
2.3	SADZENIE BYLIN	23	29
2.4	ZAKŁADANIE TRAWNIKA PARKOWEGO	30	37
2.5	ŚCIÓŁKOWANIE	38	39

Norma PRO Wersja 4.26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**WYCINKA PODROSTÓW I LUŹNYCH KRZEWÓW**			
1 d.1	KNR 2-01 0108-05 analogia	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	m^2		
		560.000	m^2	560.000	
				RAZEM	**560.000**
2 d.1	KNNR 1 0107-03 wycena indywidualna	Wywożenie krzewów na odległość do 2km.	mp		
		26.000	mp	26.000	
				RAZEM	**26.000**
3 d.1	KNNR 1 0107-05 wycena indywidualna	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu krzewów; dodatek za 13 km [WYWÓZ PRZYJĘTO NA ODLEGŁOŚĆ = 15 KM] Krotność = 13	mp		
		poz.2	mp	26.000	
				RAZEM	**26.000**
2		**NASADZENIA**			
2.1		**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA**			
4 d.2.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m^3		
		15.000	m^3	15.000	
				RAZEM	**15.000**
5 d.2.1	KNR 2-21 0112-01	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m^2		
		1406.300	m^2	1 406.300	
				RAZEM	**1 406.300**
6 d.2.1	KNR 2-21 0112-03	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m^2		
		poz.5	m^2	1 406.300	
				RAZEM	**1 406.300**
7 d.2.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy darni o grubości do 15 cm za pomocą spycharek [80% prac ziemnych przyęto mechanicznie]	m^2		
		poz.5*80%	m^2	1 125.040	
				RAZEM	**1 125.040**
8 d.2.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy darni o grubości do 15 cm z przerzutem [20% prac ziemnych przyęto ręcznie]	m^2		
		poz.5*20%	m^2	281.260	
				RAZEM	**281.260**
9 d.2.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m^3		
		poz.4	m^3	15.000	
				RAZEM	**15.000**
10 d.2.1	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; dodatek za 14 km [WYWÓZ PRZYJĘTO NA ODLEGŁOŚĆ = 15 KM] Krotność = 28	m^3		
		poz.9	m^3	15.000	
				RAZEM	**15.000**
11 d.2.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz usuniętej darni samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m^3		
		(poz.7+poz.8)*0.05	m^3	70.315	
				RAZEM	**70.315**
12 d.2.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz usuniętej darni samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km; dodatek za 14 km [WYWÓZ PRZYJĘTO NA ODLEGŁOŚĆ = 15 KM] Krotność = 14	m^3		
		poz.11	m^3	70.315	
				RAZEM	**70.315**
13 d.2.1	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III	m^2		
		poz.5	m^2	1 406.300	
				RAZEM	**1 406.300**
14 d.2.1	KNR 2-21 0215-05	Wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego sprzętem motorowym w terenie płaskim	m^2		
		poz.5	m^2	1 406.300	
				RAZEM	**1 406.300**
15 d.2.1	KNR 2-21 0411-02	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwa ziemi o grubości 10 cm (pod nasadzenia rabat bylinowych)	m^2		
		233.400	m^2	233.400	
				RAZEM	**233.400**
2.2		**SADZENIE ROŚLIN**			
2.2.1		**Drzewa**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2.2 .1	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/1.0 m D-1 - czeremcha pospolita 'Colorata' - Prunus padus 'Colorata' - Pa 18-20/250-300	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.2.2 .1	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/1.0 m D-2 - lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos - Pa 20-22/300-350	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.2.2 .1	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/1.0 m D-3 - olsza czarna - Alnus glutinosa - Pa 20-22/300-350	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19 d.2.2 .1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie drzew palikami - 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wiązaniem	kpl.		
		2+2+3	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
2.2.2		**Krzewy**			
20 d.2.2 .2	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m K-1 - brzoza karłowata - Betula nana - C3, 30-40	szt.		
		68.000	szt.	68.000	
				RAZEM	68.000
21 d.2.2 .2	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m K-2 - kalina koralowa 'Compactum' - Viburnum opulus 'Compactum' - C3, 30-40	szt.		
		70.000	szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
22 d.2.2 .2	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m K-3 - wierzba purpurowa 'Nana' - Salix purpurea 'Nana' - C5, 60-80	szt.		
		126.000	szt.	126.000	
				RAZEM	126.000
2.3		**SADZENIE BYLIN**			
23 d.2.3	KNR 2-21 0414-03 analogia	Sadzenie bylin przy ilości 9 szt./m2 B-1 - knieć błotna - Caltha palustris - P11	m2		
		25.670	m2	25.670	
				RAZEM	25.670
24 d.2.3	KNR 2-21 0414-02 analogia	Sadzenie bylin przy ilości 5 szt./m2 B-2 - krwawnica pospolita 'Robert' - Lythrum salicaria 'Robert' - C2	m2		
		45.800	m2	45.800	
				RAZEM	45.800
25 d.2.3	KNR 2-21 0414-02 analogia	Sadzenie bylin przy ilości 5 szt./m2 B-3 - manna mielec - Glyceria maxima - C2	m2		
		63.800	m2	63.800	
				RAZEM	63.800
26 d.2.3	KNR 2-21 0414-02 analogia	Sadzenie bylin przy ilości 3 szt./m2 B-4 - narecznica samcza - Dryopteris filix-mas - C2	m2		
		18.000	m2	18.000	
				RAZEM	18.000
27 d.2.3	KNR 2-21 0414-02 analogia	Sadzenie bylin przy ilości 5 szt./m2 B-5 - turzyca brzegowa - Carex riparia - P11	m2		
		24.400	m2	24.400	
				RAZEM	24.400
28 d.2.3	KNR 2-21 0414-02 analogia	Sadzenie bylin przy ilości 5 szt./m2 B-6 - turzyca owłosiona - Carex hirta - P11	m2		
		22.200	m2	22.200	
				RAZEM	22.200
29 d.2.3	KNR 2-21 0414-02 analogia	Sadzenie bylin przy ilości 3 szt./m2 B-7 - wiązówka błotna - Filipendula ulmaria - C2	m2		
		33.670	m2	33.670	
				RAZEM	33.670
2.4		**ZAKŁADANIE TRAWNIKA PARKOWEGO**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.2.4	KNR 2-21 0202-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym	m2		
		942.000	m2	942.000	
				RAZEM	**942.000**
31 d.2.4	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m2		
		poz.30	m2	942.000	
				RAZEM	**942.000**
32 d.2.4	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy; dodatek za 3 cm [GRUBOŚĆ WARSTWY = 5 CM]	m2		
		Krotność = 3			
		poz.30	m2	942.000	
				RAZEM	**942.000**
33 d.2.4	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	m2		
		poz.30	m2	942.000	
				RAZEM	**942.000**
34 d.2.4	KNR 2-21 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
		poz.30	m2	942.000	
				RAZEM	**942.000**
35 d.2.4	KNP 01 1218-02.01	Grabienie spulchnionej gleby kat.III w terenie płaskim bez wybierania zanieczyszczeń	m2		
		poz.30	m2	942.000	
				RAZEM	**942.000**
36 d.2.4	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	m2		
		poz.30	m2	942.000	
				RAZEM	**942.000**
37 d.2.4	KNR 2-23 0207-04 wycena indywidualna	Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezpośrednio po zasianiu	m2		
		poz.30	m2	942.000	
				RAZEM	**942.000**
2.5		**ŚCIÓŁKOWANIE**			
38 d.2.5	KNR 2-21 0209-01	Ręczne rozrzucenie przekompostowanej kory drzew iglastych na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm (ściółkowanie pod drzewami i krzewami)	m2		
		230.700	m2	230.700	
				RAZEM	**230.700**
39 d.2.5	KNR 2-21 0209-02	Ręczne rozrzucenie przekompostowanej kory drzew iglastych na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy; dodatek za 5 cm [GRUBOŚĆ WARSTWY = 7 CM]	m2		
		Krotność = 5			
		poz.38	m2	230.700	
				RAZEM	**230.700**