Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	kalk. własna	Wykonanie, wprowadzenie, utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Przywrócenie stałej organizacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2 d.1	kalk. własna	Wycinka nieporządnej roślinności na stożkach nasypu i w przestrzeni podmostowej	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	**100,000**
3 d.1	kalk. własna	Wytyczenie wiaduktu, mostu, kładki - wraz z pomiarem na założonych reperach	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
2		PRACE POD OBIEKTEM			
4 d.2	kalk. własna	Wykonanie klamer pod drabiny na filarach	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	**20,000**
5 d.2	KNR 2-02 0603-09 analogia	Powłoka (elastyczna) o podwyższonej zdolności pokrywania rys (pomost, przyczółki)	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	**28,000**
6 d.2	KNR 2-13 1010-01	Znak pomiarowy na obiekcie	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	**14,000**
7 d.2	KNR 2-13 1010-01	Stały znak pomiarowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
8 d.2	KNNR 10 1604-01	Schody skarpowe - wykonanie schodów skarpowych z balustradą	mb		
		22,10	mb	22,100	
				RAZEM	**22,100**
9 d.2	KNNR 10 0404-02	Umocnienie stożków i skarp przyczółków za pomocą elementów prefabrykowanych - uzupełnienie brakujących elem.	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	**13,000**
10 d.2	KNR 2-02 0282-04	Kotwy wklejane	szt.		
		210	szt.	210,000	
				RAZEM	**210,000**
11 d.2	KNR DC-03 0202-02	Nawiercenie otworów i osadzenie w nich prętów (w konstrukcjach żelbetowych)	szt.		
		250	szt.	250,000	
				RAZEM	**250,000**
12 d.2	KNR BC-02 0214-03	Zabezpieczenie powierzchni betonowych zaprawami PCC (płyta pomostu) gr 0-5cm	m2		
		77	m2	77,000	
				RAZEM	**77,000**
13 d.2	KNR DC-03 0120-02	Iniekcja ciśnieniowa rys	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	**20,000**
14 d.2	KNR DC-03 0120-02	Iniekcja grawitacyjna rys	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	**50,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 4299 Użytkownik: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		**REMONT ŁOŻYSK**			
15 d.3	KNR 4-04 0604-08	Rozbiórka istniejących podpór - Rozbiórka podlewek	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	**1,000**
16 d.3	KNR 2-33 0301-01	Remont i konserwacja łożysk (w tym montaż wskaźników przesuwu)	szt		
		25	szt	25,000	
				RAZEM	**25,000**
17 d.3	analiza indywidualna	Wymiana łożyska jednokierunkowo przesuwnego - wraz z wykonaniem niezbędnych prac umożliwiających wymianę łożyska	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	**2,000**
18 d.3	kalk. własna	Wymiana łożyska wielokierunkowo przesuwnego - wraz z wykonaniem niezbędnych prac umożliwiających wymianę łożyska	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	**8,000**
4		**INNE**			
19 d.4	kalk. własna	Oczyszczenie elementów odwodnienia - 6 szt (5 na obiekcie i jeden na dojeździe) wpustów	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	**6,000**
20 d.4	kalk. własna	Usunięcie pozostałości deskowania przy ściance zaplecznej - 8m2, usunięcie blatu deskowania na przyczółku w osi G.	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	**8,000**
21 d.4	kalk. własna	Kolektor odwodniania DN 200 - uzupełnienie rury spustowej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	**2,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.16.300.22 Nr seryjny: 4299 Użytkownik: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu