

1:100

1:200

P.P.373,50m.n.p.m.

	Studnia wodomierzowa	betonØ1400 kabel eN	załamanie trasy 35°	załamanie trasy 90°	załamanie trasy 90°	ściana budynku
Rzędne terenu	384,00	384,20		383,70	382,00	382,00
Rzędne osi rurociągu	382,60	382,80		382,30	380,60	380,50
Głębokości	1,40	1,40		1,40	1,40	1,50
Średnice / Spadki		ø75 / 2,9%	PEHDØ75 0,0%	ø75 / 56%	ø75 / 1,2%	PEHDØ75 0,0%
Odległości; m	0,00	3,00	27,3	30,30	43,90	45,20
					13,6	
	SW	Z1		Z2	Z3B	

Jednostka projektowa
Pracownia RUKA projekt sp. z o.o.
59–220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5

PRACOWNIA RUKA PROJEKT

Nazwa i adres inwestycji
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
dz. nr 84/5 obręb 0003 Nowy Zdrój, Polanica–Zdrój

Nazwa i adres inwestora
SIM Sudety Sp. z o. o.
57–300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1

Tytuł rysunku
PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Projektował: inż. Stefan Augustyn	Nr uprawnień: Kn 178/72	Podpis:	Specjalność: SANITARNA
Sprawdził: mgr inż. Leszek Szmagara	Nr uprawnień: 10/93/Lw	Podpis:	Specjalność: SANITARNA
Stadium: P.T. / Data: 13.05.2024	Branża: SANITARNA	Skala: 1:100/200	Nr rys.: 2S