


1:100

1:100

P.P.373,00m.n.p.m.

## ODCINEK TŁOCZNY
## PRZYŁĄCZE KANALIZACJI

| | istniejąca studnia | | kabel eN | projektowana przepompownia | projektowana studzienka PPØ600 | | kanalizacja deszczowa | projektowana studzienka PPØ600 | ściana budynku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzędne terenu | 384,38 | | | 383,00 | 383,00 | | | 382,70 | 382,70 |
| Rzędne dna kanału | 382,45 | 383,83 | | 380,90 | 381,30 | 381,34 | | 381,47 | 381,50 |
| Zagłębienie | 1,93 | 1,55 | | 2,10 | 1,70 | 1,66 | | 1,23 | 1,20 |
| Średnice / Spadki | 17,5% | | PEØ50 | | PVCØ160 | | | 2% | |
| Odległości; m | 0,00 | 7,90 | 7,90 | 2,40 | 10,30 | 6,4 | 16,70 | 1,5 | 18,20 |
| | Si | | | S-P | S2 | | S1 | B1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Jednostka projektowa**<br>Pracownia RUKA projekt sp. z o.o.<br>59–220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5 | | | PRACOWNIA RUKA PROJEKT |
| **Nazwa i adres inwestycji**<br>BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY<br>dz. nr 84/5 obręb 0003 Nowy Zdrój, Polanica–Zdrój | | | |
| **Nazwa i adres inwestora**<br>SIM Sudety Sp. z o. o.<br>57–300 Kłodzko, Pl. Bolesława Chrobrego 1 | | | |
| **Tytuł rysunku**<br>PROFIL ZEWNĘTRZNEJ K. SANITARNEJ | | | |
| **Projektował**<br>inż. Stefan Augustyn | **Nr uprawnień**<br>Kn 178/72 | **Podpis** | **Specjalność**<br>SANITARNA |
| **Sprawdził**<br>mgr inż. Leszek Szmagara | **Nr uprawnień**<br>10/93/Lw | **Podpis** | **Specjalność**<br>SANITARNA |
| **Stadium**<br>P.T. / *Data* 13.05.2024 | **Branża**<br>SANITARNA | **Skala**<br>1:100/200 | **Nr rys.**<br>4S |