KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G1001P W MIEJSCOWOŚCI NAPRUSEWO

BRANŻA DROGOWA

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	4	5	6,00	7	8
	00.00.00	**WYMAGANIA OGÓLNE**				
	01.00.00	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,98		
2	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	879,00		
					Razem roboty przygotowawcze	
	02.00.00	**ROBOTY ZIEMNE**				
3	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe po wcześniejszym usunięciu humusu wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	2051,00		
4	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	38,00		
					Razem (roboty ziemne):	
	03.00.00	**ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO**				
5	03.01.01	Wykonanie remontu przepustu pod koroną drogi - rozbiórka starego przepustu oraz wykonanie nowego za pomocą rury PEHD ϕ600	mb	9,00		
					Razem (odwodnienie korpusu drogowego):	
	04.00.00	**PODBUDOWY**				
6	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie *pod nawierzchnię jezdni* *m2* *6061*	m2	6061,00		
7	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, 0/63mm) pod jezdnię w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	5180,00		
8		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (istniejąca nawierzchnia na połączeniu z projektowaną po frezowaniu w ilości 0,5 kg/m2	m2	20,00		
9	04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/63mm gr. min. 15 cm pod jezdnię	m2	5180,00		
					Razem (podbudowy):	
	05.00.00	**NAWIERZCHNIE**				
10	05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm	m2	4553,00		
11	05.03.11	Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na połączeniu z projektowaną konstrukcją drogi gminnej	m2	40,00		
					Razem (nawierzchnie):	
	06.00.00	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
12	06.01.01	Wykonanie humusowania wraz z obsianiem mieszanką traw skarp o nachyleniu 1:1,5 - dowiązanie do istniejącego terenu	m2	525,00		
13	06.03.01	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr. 15 cm wraz z zakupem, dowozem, ścinaniem, ułożeniem i profilowaniem	m2	1470,00		
					Razem (roboty wykończeniowe):	
	07.00.00	**OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU**				
14	07.02.01	Zamontowanie tablic oznakowania pionowego (znaki średnie)	szt.	21,00		
15		Zamontowanie tablic prowadzących U-3d	szt.	2,00		
16		Wykonanie osadzenia słupków prostych z rur stalowych 60,3mm dla znaków pionowych i tablic prowadzących	szt.	18,00		
					Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):	
					Razem:	
					VAT 23%	
					ŁĄCZNIE:	