Kosztorys ofertowy – przedmiar robót
"ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G1003P W MIEJSCOWOŚCI NAPRUSEWO

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		**Przebudowa urządzeń własności Orange Polska SA (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)** *CPV: ,*				
1	KNR 5-01 0612-07-040	Układanie kabla XzTMKXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy ***Charakterystyka Robót:*** *D 01.03.04* *krotność = 1,000*	136,000	m		
2	KNR 501U 0719-01-171	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach ***Charakterystyka Robót:*** *D 01.03.04* *krotność = 1,000*	2,000	złącze		
3	KNR 5-01 1310-01-101	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach ***Charakterystyka Robót:*** *D 01.03.04* *krotność = 1,000*	1,000	odcinek		
4	KNR 5-01 0612-07-040	Demontaż kabla ziemnego wraz z rurami osłonowymi ***Charakterystyka Robót:*** *D 01.03.04* *krotność = 1,000*	136,000	m		
		Razem NETTO:				
		VAT 23%				
		Razem BRUTTO:				