Izbicko,01.07.2026r.

# ZAMAWIAJĄCY: GMINA IZBICKO

Numer sprawy: ZP.271.3.2026

Nazwa postępowania: **Modernizacja magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej**

## Informacja o zmianie treści SWZ oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców

**Działając na podstawie art. 137 ust. 1,2 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ zgodnie z poniższą treścią oraz na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ"), które wpłynęły do w/w postępowania**

- **Zmienia się zapisy w SWZ tj.:**

1) **W rozdziale X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert** *jest zapis:*

*1. Oferty należy składać do dnia: 03.07.2026r. do godz. 10.00.*

*2. Oferty zostaną otwarte dnia: 03.07.2026r. o godz. 10.30.*

***Zapis ten zostaje zmieniony na:***

***1. Oferty należy składać do dnia: 07.07.2026r. do godz. 10.00.***

***2. Oferty zostaną otwarte dnia: 07.07.2026r. o godz. 10.30.***

2) **W rozdziale XI. Termin związania ofertą** *jest zapis:*
***(…)***

*2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 01.08.2026r.*

***Zapis ten zostaje zmieniony na:***

***(…)***

***2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.08.2026r.***

***Pytanie nr 1*** - W związku z przygotowywanie oferty do przetargu prosimy o weryfikację poprawności przyjętego rozwiązania w opisie remontu tj.: „Remont posadzki w budynku: rozbiórka istniejących warstw posadzki (cegła i beton) wraz istniejącą podbudową, wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5mm na podłożu gruntowym min.15cm, wykonanie podkładu betonowego min.15cm na folii budowlanej, wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikami min. 50mm.
Posadzka budynku będzie obciążona ruchem kołowym ciężkiego sprzętu np. koparko- ładowarką, w związku z czym mamy obawy co do trwałości posadzki cementowej. Proponujemy, aby wykonać posadzkę przemysłową C25/30 gr. 15 cm z rozproszonym zbrojeniem z włókna polipropylenowego na warstwach podbudowy i betonu podkładowego jak opisie remontu.
***Odp.:*** Uwzględnia się wniosek Wykonawcy dotyczący zmiany wykonania technologii wykonania remontu posadzki.

Dokonuje się zmiany pozycji nr 43 w przedmiarze robót z:

- wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikami min. 50mm

**na:**

- wykonanie posadzki przemysłowej C25/30 gr. 15 cm z rozproszonym zbrojeniem z włókna polipropylenowego

**Powyższe odpowiedzi, wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. Wykonawca powinien złożyć ofertę uwzględniającą powyższe odpowiedzi, wyjaśnienia i zmiany SWZ.**

Wprowadzone zmiany są aktualnie obowiązującymi.

Zamawiający opublikował na platformie e- zamówienia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

*Marzena Baksik Wójt Gminy*

Marzena Baksik
Elektronicznie podpisany przez Marzena Baksik
Data: 2026.07.01 10:52:17 +02'00'