PRZEDMIAR ROBÓT 526-01-00A

Nazwa robót: Budowa budynku garażowo-magazynowego
Lokalizacja: DZIAŁKA NR 2112/1 120107_2 RZEZAWA
0001 BOREK

Inwestor: GMINA RZEZAWA
32-765 RZEZAWA, UL. DŁUGA 21

SYKAL-003126

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
1.1		TABLICE ROZDZIELCZE, WLZ, TRASA KABLOWA				
1.1	10	KNKB	001-02-33-02-00	Kopanie rowu kop pods 0,25 m3 głęb 0,6 m szer 0,6 m kat 3/4	metr	25,000
1.1	20	KNR	510-03-01-02-00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m	metr	25,000
1.1	30	KNR	510-01-03-02-10	Układanie kabla NYY-J 5x6 mm² w rowie kablowym ręcznie	metr	32,000
1.1	40	CEN	000-00-00-00-00	Ułożenie taśmy ostrzegawczej 0,25 m nad ułożonym kablem	metr	25,000
1.1	50	KNR	532-01-04-04-01	Dostawa i montaż rur ochronnych typu RHDPEP / ROS-Z lub HDPE / PP o klasie sztywności SN16 (w miejscach skrzyżowań z innymi instalacjami lub pod drogami, minimum 1 m z każdej strony przecięcia)	metr	10,000
1.1	60	CEN	000-00-00-00-00	Wycena indywidualna - Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej T	kmpl	1,000
1.1	70	CEN	526-05-05-02-00	Ręczny zasyp rowów kat 3 głęb do 0,8 m szer do 0,4 m	metr	25,000
1.2		WEWNĘTRZNE TRASY KABLOWE				
1.2	80	KNR	516-01-06-03-00	Montaż korytka kablowego szer 0,2 m na śruby	szt	25,000
1.2	90	CEN	508-07-01-08-00	Montaż konstrukcji wsporczych do 2 kg przykręcanych na stropie na 2 mocowaniach	szt	25,000
1.2	100	KNR	508-01-01-06-30	Montaż uchwytów do konstrukcji pod rury RL 22 pojedyńcze mechanicznie	metr	115,000
1.2	110	KNR	508-01-10-02-00	Rura winidurowa RL 22 n.t. na gotowych uchwytach	metr	115,000
1.2	120	KNR	508-02-14-01-04	Przewód NYM-J 3x1,5 układany w gotowych korytkach i na drabinach z mocowaniem	metr	80,000
1.2	130	KNR	508-02-07-01-04	Przewód kabelkowy NYM-J 3x1,5 wciągany do rur	metr	60,000
1.2	140	KNR	508-02-14-02-02	Przewód NYM-J 3x2,5 układany w gotowych korytkach i na drabinach z mocowaniem	metr	135,000
1.2	150	KNR	508-02-07-02-02	Przewód kabelkowy NYM-J 3x2,5 wciągany do rur	metr	35,000
1.2	160	KNR	508-02-14-02-03	Przewód NYM-J 3x4 układany w gotowych korytkach i na drabinach z mocowaniem	metr	45,000
1.2	170	KNR	508-02-07-02-03	Przewód kabelkowy NYM-J 3x4 wciągany do rur	metr	10,000
1.2	180	KNR	508-02-14-03-03	Przewód NYM-J 5x2,5 układany w gotowych korytkach i na drabinach z mocowaniem	metr	35,000
1.2	190	KNR	508-02-07-03-03	Przewód kabelkowy NYM-J 5x2,5 wciągany do rur	metr	10,000
1.3		OŚWIETLENIE				
1.3	200	KNNR	N005-05-01-02-00	Oprawa LED 50W 4000K 5000lm	kmpl	15,000
1.3	210	KNNR	N005-05-02-01-00	Zewnętrzny naświetlacz LED montowany nad bramą automatyczną	kmpl	3,000
1.3	220	KNNR	N005-03-06-04-02	Łącznik schodowy w puszce instalacyjnej	szt	4,000
1.3	230	KNNR	N005-03-06-04-00	Łącznik krzyżowy w puszce instalacyjnej	szt	1,000
1.3	240	KNR	508-00-13-02-00	Łącznik jednobiegunowy w puszce instalacyjnej	szt	3,000

SYKAL-003126

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.4		GNIAZDA			
1.4	250 KNNR	N005-03-08-05-01	Gniazdo wtyczk bryzgoszcz 2x2P+Z 16A/2,5 NT-230H przykręc	szt	14,000
1.4	260 KNNR	N005-03-08-06-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 3P+Z 16A/2,5 NF-2627-126 przykręcane	szt	3,000
1.4	270 CEN	000-00-00-00-00	Podłączenie zasilania i sterowania bramy garażowej	kmpl	3,000
1.5		INSTALACJA ODGROMOWA			
1.5	280 KNNR	N005-06-02-02-01	Przewód uziemiający z bedn OC 30x4 na wspornikach na pozost	metr	50,000
1.5	290 CEN	508-06-07-03-01	Montaż przewodu odprowadzającego z pręta FeZn ø 8	metr	25,000
1.5	300 KNNR	N005-06-01-01-03	Przewody odgromowe poziome pręt FeZn ø 8 wsporniki obsadz	metr	40,000
1.5	310 CEN	508-06-19-06-00	Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik	szt	4,000
1.5	320 KNNR	N005-06-09-03-00	Zwód pionowy z pręta ø do 18 na dachu płaskim	szt	2,000
1.5	330 CEN	N005-13-04-01-00	Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy	szt	1,000
1.5	340 CEN	N005-13-04-02-00	Badania instalacji uziemniającej pomiar następny	szt	3,000
1.6		BADANIA I POMIARY ODBIORCZE			
1.6	350 WKNR	W508-09-02-01-00	Pomiar impedancji pętli zwarciowej - pomiar pierwszy	szt	1,000
1.6	360 WKNR	W508-09-02-02-00	Pomiar impedancji pętli zwarciowej - pomiar następny	szt	19,000
1.6	370 WKNR	W508-09-02-05-00	Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy	szt	1,000
1.6	380 WKNR	W508-09-02-06-00	Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar następny	szt	3,000
1.6	390 KNR	403-00-05-05-00	Pierwszy pomiar obwodu instalacji odbiorczej oświetleniowej	szt	1,000
1.6	400 KNR	403-00-05-06-00	Następny pomiar obwodu instalacji odbiorczej oświetleniowej	szt	119,000