Urząd Gminy Rzezawa
ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
Telefon: 14 648 48 24 Faks: 14 648 85 50
e-mail: gmina@rzezawa.pl
www.rzezawa.pl

Nasz znak: RID.271.1.17.2026.ZM Rzezawa, dnia 20 listopada 2026 r.

Oferenci
Wszyscy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych o nr RID.271.1.17.2026 na zadaniu pn: Budowa hali wraz utwardzeniami terenu w ramach projektu pn**.” Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Borek, Gmina Rzezawa”**

ODPOWIEDZI II
na zapytania w sprawie SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od oferenta o wyjaśnienie zapisu specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu nr RID.271.1.17.2026 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: Budowa hali wraz utwardzeniami terenu w ramach projektu pn**.” Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Borek, Gmina Rzezawa”**

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 284, ust 2 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2026, poz. 739 ze zm.).

wyjaśniam co następuje :

Treść pytania :

Pytanie 1
Proszę o potwierdzenie grubości płyt warstwowych na dachu hali. W projekcie nie jest ona opisana. W załączniku nr 9 – STWIORB pozycja ST-00.05 Roboty dekarskie do zapytania ofertowego wyspecyfikowana jest płyta pokrycia dachu gr 16cm natomiast w opublikowanych w dniu 18.11. 2026 odpowiedziach do zapytań Oferentów wskazali Państwo płyty dachowe gr 12 cm (odpowiedź nr 3)

Odpowiedź 1
Zgodnie z przedmiarem robót należy uwzględnić płyty warstwowe dachowe o grubości 12 cm.

Fundusze Europejskie dla Małopolski | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | MAŁOPOLSKA

Pytanie 2

1.Czy realizacja wcześniejszego etapu prac w ramach PSZOK w Borku uwzględnia obniżony krawężnik/obrzeże w miejscu dojazdu do planowanej hali?

2.Proszę o potwierdzenie wymagań odnośnie stolarki. Czy wymagane są okna z profili aluminiowych, a drzwi wewnętrzne jako stalowe?

Odpowiedź 2

Ad.1

Zamawiający zaniżenie uwzględnił na I etapie – krawężnik dostosował do budowanej hali.

Ad.2

Zestawienie stolarki do odpowiedzi stanowi załącznik.

Pytanie 3

Proszę o zamieszczenie na stronie postępowania Projekt branży drogowej w celu prawidłowej wyceny utwardzenia terenu w obrębie hali.

2. Proszę o zamieszczenie na stronie postępowania zestawienia stolarki.

3. Proszę o informację czy w bramach przemysłowych należy montować naświetla, a jeżeli tak to o
jakich wymiarach.

4. Proszę o informację czy stolarkę należy wykonać w wersji ciepłej.

5. Proszę o informację jaki jest zakres wykopów pod halę

6. Proszę o podanie grubości zasypki piaskowo-żwirowej pod posadzkę hali.

7. Proszę o informację, czy w pomieszczeniu A należy zamontować zlewozmywak, który jest pokazany na rzucie parteru instalacji wod-kan, a nie jest ujęty w załączonym przedmiarze robót.

Odpowiedź 3

Ad.1

Projekt branży drogowej stanowi załącznik do odpowiedzi

Ad.2

Zestawienie stolarki do odpowiedzi stanowi załącznik.

Ad.3

Zgodnie ze stolarką

Ad.4

Zgodnie ze stolarką

Ad.5

Zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót.

Fundusze Europejskie dla Małopolski | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | MAŁOPOLSKA

Ad.6
Grubość podbudowy piaskowo żwirowej minimum 30 cm

Ad.7
Tak należy zastosować zlew w pomieszczeniu – stanowisko A zgodnie z przedmiarem robót poz. 94 - zlew

Pytanie 4
Pytanie1: W przedmiarach długość linii zasilającej WLZ nie zgadza się z długością na PZT, prosimy o potwierdzenie że zarówno długość wykopów jak i samego kabla się zgadzają ewentualnie korektę w przedmiarach.

Pytanie 2: Na schemacie instalacji elektrycznej zabezpieczenie gniazd 3 fazowych dla stanowisk A,B,C są 3 fazowe natomiast kable są podane jako jednofazowe prosimy o podanie jaki kabel należy przyjąć do wyceny.

Pytanie 3: W przedmiarze Element – Kanalizacja opadowa pozycja 59 opis:

Przewiert w rurze ochronnej dn200 HDPE (wycena bez rury przewodowej ; wycena z rura ochronna),proszę o wyjaśnienie czy cena ma zwierać rurę ochronną czy nie

Odpowiedź 4

Ad.1
Długość kabla zasilającego WLZ jest prawidłowa i wynosi 72 m.
Długość rury ochronnej (osłonowej) jest mniejsza niż wynika z przedmiarów i wynosi około 40 m. Rura ochronna została już ułożona pod wykonanymi wcześniej przejazdami, dlatego nie ma potrzeby wykonywania wykopów i układania rury na całej trasie kabla. Do wyceny należy przyjąć długość rury ochronnej ok. 40 m oraz kabla 72 m. Długość wykopów należy odpowiednio zmniejszyć.

Ad.2
Na schemacie instalacji elektrycznej typ kabla został podany błędnie. Do wyceny należy przyjąć kabel 5x4 mm², a nie 3x4 mm², jak wskazano w obecnej wersji projektu.

Ad.3
Poz. 59 dotyczy samego przewiertu i rury ochronnej, a w poz. 58 uwzględnia się długość rury przewodowej

Pytanie 5
Proszę o uszczegółowienie w jaki sposób konstrukcja hali ma być zabezpieczona antykorozyjnie?
Poprzez malowanie czy poprzez cynkowanie ?

Odpowiedź 4
Zabezpieczona antykorozyjnie w formie ocynk ogniowy o grubości 70 um dla głównej konstrukcji.

Fundusze Europejskie dla Małopolski | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | MAŁOPOLSKA

Załączniki – zestawienie stolarki, projekt branży drogowej

Z poważaniem
Wójt Gminy Rzezawa

Signed by / Podpisano przez:
Zbigniew Wojciech Biernat
Date / Data: 2026-11-20 14:57

mgr Zbigniew Biernat

Otrzymują:
1 x Wszyscy zainteresowani postępowaniem
1 x a/a
1 x /strona internetowa prowadzonego postępowani

Fundusze Europejskie dla Małopolski
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską
MAŁOPOLSKA