Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi DG 392003T Dobrów - Januszkowice					
1	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm - dowiązanie wysokościowe (25,00 m x 4,50 m + 12,5 m2 - rozjazd) 125.00	m2 m2	 125.000	
				RAZEM	**125.000**
2	KNR 2-31 0102-01 0102-02 analogia	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta (koryto pod pobocze) (1290,00 m x 0,25 m x 2) 645.00	m2 m2	 645.000	
				RAZEM	**645.000**
3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej (1290,00 m x 4,50 m) 5805.00	m2 m2	 5805.000	
				RAZEM	**5805.000**
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2 - skropienie istniejącej jezdni pod warstwę wiążącą (1290,00 m x 4,50 m) 5805.00	m2 m2	 5805.000	
				RAZEM	**5805.000**
5	KNR 9-11 0101-02 analogia	Ułożenie siatki z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie 100/100 kN/m 2580.00	m2 m2	 2580.000	
				RAZEM	**2580.000**
6	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm - (warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1-KR2) (1290,00 m x 4,50 m) 5805.00	m2 m2	 5805.000	
				RAZEM	**5805.000**
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2 - skropienie jezdni pod warstwę ścieralną (1290,00 m x 4,50 m) 5805.00	m2 m2	 5805.000	
				RAZEM	**5805.000**
8	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2) (1290,00 m x 4,50 m) 5805.00	m2 m2	 5805.000	
				RAZEM	**5805.000**
9	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31.5 grubości 25 cm stabilizowanym mechanicznie. (1290,00 m x 0,25 m x 2) 645.00	m2 m2	 645.000	
				RAZEM	**645.000**