PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Modernizacja budynku magazynowego polegająca na remoncie i termomodernizacji
Lokalizacja: Szamotuły, ul. Szczuczyńska/Zamkowa dz. nr ewid. 1620/2, obręb Szamotuły

Zamawiający: Powiat Szamotulski
64-500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 4

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Dach				
1	1	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	22,600
1	2	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	51,160
1	3	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m²	19,385
1	4	KNR 202-06-09-01-00 analogia	Izolacja dachu styropapą grubości 30cm	m²	342,990
1	5	KNR 202-05-27-02-50 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia	m²	342,990
1	6	KNR 202-05-07-01-00	Rózne obróbki z blachy tytan-cynk	m²	26,080
1	7	KNR 202-05-09-04-00	Rynny dachowe półokragle z blachy tytan-cynk	metr	51,160
1	8	KNR 202-05-11-03-00	Rury spustowe okragle z blachy tytan-cynk	metr	22,600
1	9	KNR 202-05-13-01-01 analogia	Kominek wentylacyjny	szt	2,000
2	Stolarka				
2	10	KNR 401-09-28-08-00	Wymiana oknien PCV	m²	16,518
2	11	KNR 401-03-54-10-00	Demontaż bram garażowych	m²	60,787
2	12	KNR 202-12-05-05-01	Bramy garażowe	m²	60,787
2	13	Kalk. własna	Parapety wewnętrzne PCV białe	metr	14,400
2	14	KNR 202-05-07-01-00	Parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk	m²	7,200
3	Elewacja				
3	15	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnetrzne	m²	480,000
3	16	KNR 201-03-10-01-00	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami na odkład	m³	28,468
3	17	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m²	375,606
3	18	KNR 202-26-09-01-50	Przyklejenie płyt styropianowych grubości 20cm do ścian	m²	318,670
3	19	KNR 202-26-09-01-50	Przyklejenie płyt styropianowych aqua grubości 16cm do ścian	m²	78,287
3	20	KNR 202-26-09-04-50	Przymocowanie płyt do cegły	szt	1595,000
3	21	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m²	396,957
3	22	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników kątownikami	metr	81,300
3	23	KNR 202-09-26-01-50	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m²	318,670
3	24	KNR 202-09-26-03-50	Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego na ścianach i powierzchniach poziomych	m²	318,670
3	25	KNNR N002-14-05-02-00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m²	318,670
3	26	KNR 202-25-24-01-00	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m²	13,570
3	27	KNR 202-25-24-03-00	Tynki na bazie żywic syntetycznych o strukturze baranek	m²	13,570
3	28	KNR 202-06-03-07-00	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z lepiku asfaltowego	m²	56,936

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	29	KNR 202-06-03-08-00	Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z lepiku asfaltowego	m²	56,936
3	30	KNR 201-03-20-01-00	Zasyp wykopu liniowego	m³	28,468
4	Prace wewnętrzne				
4	31	Kalk. własna	Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej	m²	300,280
4	32	KNR 401-07-13-01-00	Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na ścianach	m²	318,670
4	33	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m²	318,670
4	34	KNR 202-20-13-01-00	Gładzie gipsowe na ścianach	m²	318,670
4	35	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	318,670