Gmina Sokółka Sokółka.pl
16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1, tel. 085 711-09-00, faks 085 711-09-11, e-poczta: kancelaria@sokolka.pl

Sokółka, dnia 22 lipca 2026 r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: PI.I.271.11.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PI.I.271.11.2026 w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. K.I. Gałczyńskiego w Sokółce oraz rozbudowa ul. C.K. Norwida w Sokółce

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Burmistrz Sokółki, działając zgodnie z art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026r, poz. 793 tj.) wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. K.I. Gałczyńskiego w Sokółce oraz rozbudowa ul. C.K. Norwida w Sokółce.**

Pytanie 1: Czy w zakresie zamówienia dotyczącym ul. Sienkiewicza przewidziano wykonanie przyłącza wodociągowego oznaczonego jako 5–5a do działki o nr ewid. 1419/11?

Odpowiedź 1: Projektuje się 11 kpl. przyłączy do następujących posesji: 1419/11, 1419/12, 1420/36, 1420/46, 1420/47, 1420/48, 1420/49, 1421/17, 4287/1, 4287/2, 4287/3.

Pytanie 2: W celu umożliwienia prawidłowego określenia długości przyłączy wodociągowych na ul. Sienkiewicza prosimy o udostępnienie ich profili podłużnych. W zamieszczonej dokumentacji projektowej znajduje się jedynie zbiorcze zestawienie długości przyłączy dla całego zakresu inwestycji.

Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że nie posiada profili podłużnych przyłączy wodociągowych.

Pytanie 3: Po analizie dokumentacji przetargowej prosimy o wyjaśnienie sposobu połączenia projektowanej sieci wodociągowej z istniejącą siecią w rejonie skrzyżowania ul. Sienkiewicza i ul. Gałczyńskiego. Trasa projektowanej sieci nie pokrywa się z przebiegiem istniejącego wodociągu.

Odpowiedź 3: W punkcie „16” projektuje się odgałęzienie w kierunku ul. Gałczyńskiego w oparciu o trójnik równoprzelotowy bosy PE Dn 125/125/125 (do zgrzewania).

Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie robót na ul. Sienkiewicza należy wykonać odcinek sieci wodociągowej pomiędzy ul. Baczyńskiego a ul. Gałczyńskiego. Zgodnie z dokumentacją projektową odcinek ten zaprojektowano z rur o średnicy DN125, natomiast istniejąca sieć posiada średnicę DN110.

Odpowiedź 4: W zakresie przedmiotowego zadania projektuje się rozbudowę sieci wodociągowej w oparciu o system rur i kształtek PE 100 RC, PN 10 (SDR 17), łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe w rozbiciu na odcinki i średnice:
- odcinek od punktu „2” do punktu „4” (długość 5,2 m.b.) – Dn 125*7,4mm;
- odcinek od punktu „2” do punktu „26” (długość 204,0 m.b.) – Dn 125*7,4mm;
- odcinek od punktu „16” do punktu „27” (długość 25,8 m.b.) – Dn 125*7,4mm;

Jednocześnie informujemy się, że gestor sieci – MPWiK – dopuszcza wykonanie przedmiotowego odcinka z rur PE o średnicy DN110. Zmiana średnicy w stosunku do dokumentacji projektowej wymaga jednak odpowiedniego dostosowania zastosowanych kształtek i połączeń oraz uwzględnienia tej zmiany na etapie realizacji i odbioru robót.

Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie robót na ul. Norwida należy wykonać:

- **odcinek sieci wodociągowej od pkt 29 do pkt 26 z rur PE DN125,**
- **przyłącza wodociągowe: 27–27a, 25–25a, 22–22a oraz 19–19a.**

W celu sporządzenia rzetelnej wyceny robót prosimy o podanie długości poszczególnych odcinków.

Odpowiedź 5: Odcinek sieci wodociągowej od pkt 29 do pkt 26 z rur PE DN125 – NIE
przyłącza wodociągowe:
27–27a - TAK
25–25a - NIE
22–22a - TAK
19–19a - TAK

Pytanie 6: Czy w zakresie niniejszego postępowania należy wykonać sieci oraz przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne na działkach o nr ewid. 1422/4 i 1422/9, zlokalizowanych przy ul. Norwida?

Odpowiedź 6: Tak

Pytanie 7: W związku z przygotowywaniem oferty w branży sanitarnej oraz koniecznością sporządzenia kosztorysów ofertowych prosimy o udostępnienie przedmiarów robót określających zakres zamówienia objęty postępowaniem.

Odpowiedź 7: Zamawiający informuje, że przedmiary robót umieszczone zostały w folderze: pii_271_11_2026 – Dokumentacja cz. II / Przedmiary robót

Pytanie 8: Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z budową nawierzchni w ul. Cypriana Kamila Norwida projektowanego sięgacza w km0+000,00 obok działki 1422/5 do km 0+062,50 w zakresie zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Odpowiedź 8: Tak

Zamawiający, postanowił przedłużyć termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 29.07.2026 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 29.07.2026 r. godz. 12:05

II ZASTĘPCA BURMISTRZA SOKÓŁKI

Mariusz Gurzyński

/podpisano elektronicznie/

Signed by /
Podpisano przez:

Mariusz Gurzyński

Date / Data: 2026-07-22 09:57