6/VIII/MTBS/2026 Płock, dnia 31.08.2026 roku

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Wymiana oświetlenia podstawowego wraz z oprzewodowaniem w parkingu nadziemnym przy ul. Jana Pawła II 35A w Płocku.**

Zamawiający – Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 t.j.) przekazuje w załączeniu treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 27 i 28 sierpnia 2026 roku oraz udziela odpowiedzi:

pytanie nr 2 z dnia 27 sierpnia 2026 roku

Czy zamawiający zamierza we własnym zakresie dokonać robót naprawczych br. budowlanej po demontażach starych instalacji i osprzętu ? Roboty budowlane nie figurują w przedmiarach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ramach realizacji przedmiotu umowy należy wykonać roboty budowlane po demontażu starych instalacji i osprzętu – zaszpachlowanie otworów.
Powyższe należy ująć w pozycji nr 1 przedmiaru.

pytanie nr 3 z dnia 28 sierpnia 2026 roku

Czy zleceniodawca dopuszcza oprawy załączane przez czujniki PIR montowane poza oprawą?
w opisie przedmiotu zamówienia jest zdanie:
Wymianę wszystkich istniejących opraw oświetlenia podstawowego ....na oprawy energooszczędne typu LED **załączane za pomocą wbudowanych czujników ruchu, ale później ZAKRES PRAC INSTALACYJNYCH montaż nowych opraw LED, czujników ruchu, łączników, itp. tak jakby można zastosować oddzielne czujniki**

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi informuje, iż oprawy, zgodnie ze specyfikacją, mają mieć wbudowane czujniki ruchu. W projekcie mowa jest o czujnika ruchu i łącznikach ponieważ:

a. w pomieszczeniu WC oprawy sterowane są odrębnymi czujnikami,

b. w pomieszczeniu ochrony – sterowanie oświetleniem za pomocą łącznika oświetleniowego.

W pozostałych pomieszczeniach oprawy mają mieć wbudowany czujnik ruchu zgodnie ze specyfikacją techniczną oprawy.

Z up. Zarządu Spółki
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju

Jarosław Kozanecki