Łobez, 18.08.2026

Zn. spr.: SA.270.1.2.2026

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) PZP ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793 - „PZP") na zadanie: „Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Łobez wraz z parkingami i zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także rozbiórkę budynków i urządzeń budowlanych na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 715/1, 715/6 i 715/7 obręb nr 3 miasto Łobez."*

Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łobez, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 PZP, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ") udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania nr 1 do SWZ:

Parametry odwiertów GPC - pozycja IS 53. Pozycja obejmuje 1200 m wiercenia oraz cementowanie otworów o średnicy 76-93 mm. Prosimy o podanie wymaganej średnicy końcowej otworu, typu i średnicy sondy, rodzaju materiału wypełniającego, minimalnej przewodności cieplnej zaczynu oraz wymaganej technologii cementacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w pozycji IS 53 przedmiaru wystąpił błąd. Parametry odwiertów GPC należy przyjmować zgodnie z udostępnionym i uzgodnionym Projektem Robót Geologicznych. Wymagana średnica końcowa otworu odpowiada podanej w projekcie średnicy wiercenia i wynosi 127–163 mm. Średnica sondy pojedynczej wynosi 40 mm, natomiast sondy podwójnej 80–90 mm. Jako materiał wypełniający należy zastosować żwir frakcji 2–8 mm wymieszany z bentonitem. W Projekcie Robót Geologicznych nie przewidziano cementacji otworów i nie określa się minimalnej przewodności cieplnej zaczynu. W zakresie wykonania odwiertów GPC należy przyjmować rozwiązania opisane w uzgodnionym Projekcie Robót Geologicznych.

Z poważaniem
Krzysztof Wróbel
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/